
	<p align="center">DENUMIRE PROIECT:</p> <p align="center">Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița</p>	
--	--	---

LISTA MATERIALE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi, Jud. Dambovița

FAZA: PT + DE

04				
03				
02	Emis pentru construire	03.2020	Ing. R. Brutaru	Ing. M. Voicu
01	Emis pentru construire	03.2019	Ing. R. Brutaru	Ing. M. Scurtu
00	Prima revizie	12.2018	Ing. R. Brutaru	Ing. M. Scurtu
Rev	Descriere	Data	Întocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro	Nr. Proiect	Nr.document
			B.031.007	CS-LM-217
Beneficiar: CONPET SA			Specialitate doc.	F
Instalația: STATIE DE POMPAREPOTLOGI			CIVIL	4
Scara	Denumire document			
-	LISTA MATERIALE			





DENUMIRE PROIECT:

Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului
din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și
Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud.
Dâmbovița



FUNDATIE CONTAINER OPERATOR		B.031.007-CS-PLN-210 _Plan Fund Cont Operator	
BETON SIMPLU - C12/15		3.6m ³	
BETON ARMATC - 25/30		5.25m ³	
ARMATURA		282kg	
UMPLUTURA		8,3m ³	
SAPATURA		13,3m ³	
COFRAJ		28,71m ²	
FOLIE PVC		16,5m ²	
TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR		4 seturi	
SKID POMPE		B.031.007-CS-DA-212 _Des Ans Str Met Pompe	
		B.031.007-CS-DD-213 _Des Detaliu Str Met	
OTEL S 235 J2		3613 kg	
FUNDATIE POMPE SI CUA DE RETENTIE		B.031.007-CS-PLN-214 _Plan Fund Pompe si Cuv Ret	
BETON SIMPLU - C12/15		4.2m ³	
BETON ARMAT - C25/30		51.5m ³	
ARMATURA		5079kg	
COFRAJ		81 m ²	
UMPLUTURA		100m ³	
SAPATURA		147m ³	
FOLIE PVC		47.5m ³	
LAMINATE		97 kg	
CUVA DE RETENTIE GARA DE GODEVIL		B.031.007-CS-PLN-215 _Plan Cuva Ret Gara Godevil	
BETON SIMPLU - C12/15		5,3m ³	
BETON ARMATC - 25/30		20m ³	
ARMATURA		2147 kg	
PIESE METALICE S235J2		444kg	
COFRAJ		50m ²	
SAPATURA		50m ³	
PROFIL IMPERMEABILIZARE		25m	
Cuva de Retentie pentru Claviatura Pompe		B.031.007-CS-PLN-216 _Plan Cuva Ret Claviatura Pompe	
BETON SIMPLU - C12/15		11.6m ³	
BETON ARMATC - 25/30		38m ³	
ARMATURA		5778 kg	
PIESE METALICE S235J2		717kg	
COFRAJ		90m ²	
Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document	Rev
B.031.007	CS-LM-217	LISTA MATERIALE	02

	<p align="center">DENUMIRE PROIECT:</p> <p align="center">Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița</p>	
--	---	---

SAPATURA	100m ³
PROFIL IMPERMEABILIZARE	45m
STALP PARATRASNET	B.031.007-CS-PLN-221_Pl.Fund St. Paratrasnet
BETON SIMPLU - C12/15	0.1 m ³
BETON ARMAT - C25/30	0.48 m ³
ARMATURA	35 kg
TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR	4 seturi
PTAB	Instalare PTAB
SAPATURA	19.3 m ³
UMPLUTURA	8.35 m ³
BETON ARMAT - C25/30	4.57 m ³
ARMATURA STNB Ø6/100/100	19.2 m ²

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document	Rev
B.031.007	CS-LM-217	LISTA MATERIALE	02