



| | | |
|--|--|---|
|  | <p align="center">DENUMIRE PROIECT:</p> <p align="center">Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița</p> |  |
|--|--|---|



LISTA MATERIALE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri, Jud. Dambovița

FAZA: PT + DE

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|----------------|
| 04 | | | | |
| 03 | Emis pentru construire | 03.2020 | Ing. R. Brutaru | Ing. M. Voicu |
| 02 | Emis pentru construire | 03.2019 | Ing. R. Brutaru | Ing. M. Scurtu |
| 01 | Emis pentru construire | 12.2018 | Ing. R. Brutaru | Ing. M. Scurtu |
| 00 | Prima revizie | 10.2018 | Ing. R. Brutaru | Ing. M. Scurtu |
| Rev | Descriere | Data | Întocmit | Verificat |
| RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro | | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro | | |
| | | Nr. Proiect | Nr.document | Rev |
| | | B.031.007 | CS-LM-118 | 03 |
| Beneficiar: CONPET SA | | | Specialitate doc. | F |
| Instalația: STATIE DE POMPAREOCHIURI | | | CIVIL | 4 |
| Scara | Denumire document | | | |
| - | LISTA MATERIALE | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|-----|
| FUNDAȚIE CONTAINER OPERATOR | B.031.007-CS-PLN-108_Plan Fund Cont Operator | | |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 3.6 m ³ | | |
| BETON ARMAT -C25/30 | 6.47 m ³ | | |
| ARMATURA | 334 kg | | |
| COFRAJ | 36.8 m ² | | |
| FOLIE PVC | 19 m ² | | |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 4 seturi | | |
| | | | |
| SKID POMPE | B.031.007-CS-DA-110_Des Ans Str Met Pompe | | |
| | B.031.007-CS-DD-111_Des Detaliu Str Met | | |
| OTEL S 235 J2 | 2050 kg | | |
| | | | |
| FUNDAȚIE POMPE ȘI CUVĂ DE RETENȚIE+ Platforma | B.031.007-CS-PLN-112_Plan Fund Pompe si Cuv Ret | | |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 3.3 m ³ | | |
| BETON ARMAT - C25/30 | 53.6 m ³ | | |
| ARMATURA | 5471 kg | | |
| COFRAJ | 80 m ² | | |
| UMPLUTURA | 11 m ³ | | |
| SAPATURA | 47 m ³ | | |
| FOLIE PVC | 123 m ² | | |
| LAMINATE | 85 kg | | |
| | | | |
| PLAN LESTARE FOSĂ SEPTICĂ | B.031.007-CS-PLN-113_Plan Lestare Fosă Septică | | |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 0.4m ³ | | |
| BETON ARMATC - 25/30 | 1.25m ³ | | |
| ARMATURA | 100 kg | | |
| LAMINATE | 115 kg | | |
| COFRAJ | 3 m ² | | |
| SAPATURA | 66 m ³ | | |
| UMPLUTURA | 62 m ³ | | |
| SORT 3-20 | 2 m ³ | | |
| CAMINE BETON ARMAT 25/30-Ø1000MM | 3 buc | | |
| TEAVA CANALIZARE PVC SN2 200*3,9 | 20 ml | | |
| TEAVA PEHD APA, PE80, D32 MM, PN6 | 1.1.1 25 ML | | |
| | | | |
| PLAN ÎMPREJMUIRE ȘI PORȚI DE ACCES | B.031.007-CS-PLN-114_Plan Împrejmuire și Porți de Acces | | |
| BETON - 25/30 | 20 m ³ | | |
| OTEL S 235 J2 | 1447kg | | |
| | | | |
| Nr. Proiect | Nr. Document | Denumire Document | Rev |
| B.031.007 | CS-LM-118 | LISTA MATERIALE | 03 |

| | | |
|--|---|---|
|  | <p align="center">DENUMIRE PROIECT:</p> <p align="center">Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița</p> |  |
|--|---|---|

| | |
|--|--|
| COFRAJ | 34m ² |
| SAPATURA | 20m ³ |
| PLASA BORDURATA ZINCATA | 118.5 ml |
| BORDURA PREFABRICATA | 110.5 ml |
| PLAN DE SITUAȚIE DRUM ȘI PROFIL TRANSVERSAL | B.031.007-CS-PLN-115_Plan de Situație Drum și Profil Transversal |
| BETON BCR 4.5 | 31,4 m ³ |
| FOLIE PVC | 143 m ² |
| BALAST OPTIMAL 1-60 | 54,2 m ³ |
| NISIP | 14,3 m ³ |
| SAPATURA | 100 m ³ |
| NIVELARE | |
| SAPATURA (decopertare pământ vegetal) | 225 m ³ |
| UMPLUTURA balast optimal 0-60 compactata Proctor 95-98% | 425 m ³ |
| STALP PARATRASNET | B.031.007-CS-PLN-123_Pi.Fund St. Iluminat.Paratrasnet |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 0.1 m ³ |
| BETON ARMAT - C25/30 | 0.48 m ³ |
| ARMATURA | 35 kg |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 4 seturi |
| STALPI ILUMINAT | 18_B.031.007-CS-PLN-123_Pi.Fund St. Iluminat.Paratrasnet |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 0.6 m ³ |
| BETON ARMAT - C25/30 | 2.88 m ³ |
| ARMATURA | 210 kg |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 24 seturi |
| PTAB | Instalare PTAB |
| SAPATURA | 19.3 m ³ |
| UMPLUTURA | 8.35 m ³ |
| BETON ARMAT - C25/30 | 4.57 m ³ |
| ARMATURA STNB Ø6/100/100 | 19.2 m ² |

| | | | |
|-------------|--------------|-------------------|-----|
| Nr. Proiect | Nr. Document | Denumire Document | Rev |
| B.031.007 | CS-LM-118 | LISTA MATERIALE | 03 |