

Obiectivul: 0154 45000000 Modernizarea sistemului de pompare din statia de pompare
a titeiului Potlogi-jud.Dambovita
Obiectul: 0001 45000000 Modernizarea sistemului de pompare din statia de pompare
a titeiului Potlogi-jud.Dambovita

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180068 Cuva retentie gara godevil din beton armat-terasamente-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 TSC02C1 100 MC. 0.450
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

002 TSA18B1 M.C. 5.000
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q
BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC
<2,5M TEREN TARE

003 TSD01C1 M.C. 17.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004 TSD05A1 100 MC. 0.175
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

005 TSD13A1 M.C. 1.750
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA02A50 TONA 1.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

007 TRB01C11 TONA 52.700
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

008 AUT7405 ORA 1.000
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

009 TRA01A05P TONA 76.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

=====

010 TSC26A1 100 MC. 0.420
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

011 TSC27A1 100 MC. 0.850
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

012 H1V06H BUC. 2.000
 DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 Modernizarea sistemului de pompare din statia de pompare
a titeiului Potlogi-jud.Dambovita

Obiectul: 0001 45000000 Modernizarea sistemului de pompare din statia de pompare
a titeiului Potlogi-jud.Dambovita

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180078 Constructii beton-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CA06A1 M.C. 5.300
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 M

001 2100957 M.C. 5.342
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07D1 M.C. 20.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15

002 2100995 M.C. 20.160
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

003 CB10A1 MP. 10.000
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
INCLUSIV SPIJI

004 CB12A1 MP. 40.000
COFRAJE PT BETON IN PERETI DIAFRAGME DIN
PANOURI LA CTII H<20M CU PLANSEE MONOLIT
PLACAJ 8 MM

005 CC02C1 KG 2147.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

006 CZ0302A1 KG 7.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

007 CZ0302D1 KG 70.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

=====

008 CZ0302E1 KG 2068.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

009 H1E03A M 25.000
ETANSARE ROST.CONTRACTIE INTRE BLOCURI
CONSTR.MASIVE DIN BETON CU BANDA DIN
PVC.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

010 CL20B1 KG 837.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

010 6306274 KG 422.000
GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.
SIMPL. OTEL PROFIL.

011 6306341 KG 332.000
PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT

012 6305684 KG 83.000
SCARA TREPTA CU TAB SAU GRANT-VANG U-I-
PLG>01 OL 37

013 6306294 BUC. 3.000
@ TREPTA METALICE ZINCATE 800X240

014 CL21A1 KG 70.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

014 6309886 KG 70.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

015 IZD02A1 TONA 0.420
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME,
CONTRAVINTUIRI

016 IZD03A1 TONA 0.420
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

017 IZD10G1 TONA 0.420
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

018 2001002 KG 3.800
@VOPSEA ANTICOROZIVA EMAIL EPOXI 2K-
OCTAREP G-3042

019 2001003 KG 7.600
@GRUND EPOXI 2K OCTAREP G-3042

020 TRA02A50 TONA 6.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021 TRI1AA01F1 TONA 3.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

022 TRI1AA08F1 TONA 3.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

023 TRA06A15 TONA 60.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

180078 pag 7

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)