

Obiectivul:	0154	45000000	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul:	0001	45000000	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 180088 Cuva retentie claviatura pompe din beton armat-terasamente-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				

001 TSC02C1 100 MC. 0.950
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

002 TSA18B1 M.C. 5.000
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q
BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPIRIJ ADINC
<2,5M TEREN TARE

003 TSC01C1 100 MP. 27.500
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE AUTOG.PINA
LA 175 CP PE ADINCIMEA DE 40CM.TEREN
CAT.3.

004 TSD05A1 100 MC. 0.275
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 275.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006	TRA02A50	TONA	2.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			

007 TRB01C11 TONA 76.100
`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

008 AUT7405 ORA 2.000
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

009	TRA01A05P	TONA	170.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			

010 TSC26A1 100 MC. 0.950
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

011 TSC27A1 100 MC. 1.900
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

012 H1V06H BUC. 2.000
 DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

180088 pag 3

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180098 Constructii beton-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CA06A1 M.C. 11.500
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 M

001 2100957 M.C. 11.592
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07D1 M.C. 39.600
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15

002 2100995 M.C. 39.917
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

003 CB10A1 MP. 21.000
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
INCLUSIV SPIJI

004 CB12A1 MP. 70.000
COFRAJE PT BETON IN PERETI DIAFRAGME DIN
PANOURI LA CTII H<20M CU PLANSEE MONOLIT
PLACAJ 8 MM

005 CC02C1 KG 5778.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

006 CZ0302A1 KG 12.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

007 CZ0302D1 KG 100.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

=====

008 CZ0302E1 KG 5666.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE PC 52 D=10-

009 H1E03A M 45.000
ETANSARE ROST.CONTRACTIE INTRE BLOCURI
CONSTR.MASIVE DIN BETON CU BANDA DIN
PVC.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

010 CL20B1 KG 1377.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

010 6306274 KG 690.000
GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.
SIMPL. OTEL PROFIL.

011 6306341 KG 604.000
PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT

012 6305684 KG 83.000
SCARA TREPTA CU TAB SAU GRANT-VANG U-I-
PLG>01 OL 37

013 6306294 BUC. 3.000
@ TREPTA METALICE ZINCATE 800X240

014 CL21A1 KG 90.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

014 6309886 KG 90.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

015 IZD02A1 TONA 0.700
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME,
CONTRAVINTUIRI

016 IZD03A1 TONA 0.700
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

017 IZD10G1 TONA 0.700
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

018 2001002 KG 6.300
@VOPSEA ANTICOROZIVA EMAIL EPOXI 2K-
OCTAREP G-3042

019 2001003 KG 12.600
@GRUND EPOXI 2K OCTAREP G-3042

020 TRA02A50 TONA 6.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021 TRI1AA01F1 TONA 6.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

022 TRI1AA08F1 TONA 6.600
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

023 TRA06A15 TONA 128.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

180098 pag 7

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)