

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180308 Demontari utilaj si legaturi conducte-Rev.1

Categoria de lucrari: 0511
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 M1M02E1 TONA 18.000
DEMONT.UTILAJ IN STARE ASAMBL.IN CAZ
MONT.PRIN FIXARE PE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE MET. > 14 T.

002 M1M05F1 M 14.500
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=250

003 M1M05E1 M 0.500
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=200

004 M1M05D1 M 13.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=150

005 M1M05C1 M 15.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=100;1

006 M1M08G1 BUC. 1.000
DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

007 M1M08H1 BUC. 2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

008 M1M08G1 BUC. 1.000
DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

009 M1M06C1 BUC. 9.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=100,12

=====

010 M1M09G1 PER 18.000
 DEMONT.FLANSELO(ROTUNDA,PLATA,GIT)
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=125

011 M1M09H1 PER 12.000
 DEMONT.FLANSELO(ROTUNDA,PLATA,GIT)
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

012 M1M09I1 PER 2.000
 DEMONT.FLANSELO(ROTUNDA,PLATA,GIT)
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200

013 M1M09J1 PER 5.000
 DEMONT.FLANSELO(ROTUNDA,PLATA,GIT)
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=250

014 AUT1111 ORA 8.000
 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
 ZABRELE 70,0-79,9 TF 1 SCHIMB

015 TRI1AC04E3 TONA 2.800
 INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG
 DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ.
 RAMPA,TEREN-AUTO CT

016 TRA02A50 TONA 21.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

017 TRI1AC18E3 TONA 2.800
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG
 DEP.PRIN TRANSP.PINA LA 10M,ASEZ.AUTO-
 RAMPA,TEREN CTG.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
------------	------------------------

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)