

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180258 Cabluri electrice si accesorii-Rev.1

Categoria de lucrari: 1830
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L   PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 W1S06C1 KM. 0.240
CABLU TIP...20KV, MONOFAZAT, IZOL.PE, SECT.
150 SAU 185MMP.POZ.IN SANT EXISTENT

001 6000129 M 240.000
CABLU NA2XSY 1X150MMP

002 W2G01A51 M 160.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV,GR. 6,701-7,200 KG/
M CU AL INSANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONTA

002 6000130 M 160.000
CABLU CYEAb(z)Y-F 3X150+70MMP

003 W2G01A09 M 170.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,600 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

003 4802626 M 170.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S
8778

004 W2G01A07 M 900.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,351-0,450 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

004 4802602 M 900.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778

005 W2G01A13 M 160.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,751-0,900 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

=====

| | | |
|-------------|---|---------|
| 005 6000131 | M | 160.000 |
|-------------|---|---------|

CABLU CSYEAb(z)Y-F 12X2,5MMP

| | | |
|--------------|---|--------|
| 006 W2G01A05 | M | 90.000 |
|--------------|---|--------|

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,251-0,350 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 006 4811743 | ML. | 90.000 |
|-------------|-----|--------|

CABLU DE COMANDA CSYAbY 3X1,5MM2

| | | |
|--------------|---|---------|
| 007 W2G01A05 | M | 610.000 |
|--------------|---|---------|

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,251-0,350 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

| | | |
|-------------|---|---------|
| 007 4811705 | M | 610.000 |
|-------------|---|---------|

@ CABLU TIP CSYEABY 2X1,5 MMP

| | | |
|--------------|---|---------|
| 008 W2G01A07 | M | 180.000 |
|--------------|---|---------|

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,351-0,450 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

| | | |
|-------------|---|---------|
| 008 6000132 | M | 180.000 |
|-------------|---|---------|

CABLU DE FORTA ARMAT CU CONDUCTOARE DIN
CUPRU REZISTENT LA FOC T=90MIN 3X2,5MMP

| | | |
|-------------|------|-------|
| 009 W1D09G1 | BUC. | 6.000 |
|-------------|------|-------|

CONECTOR ELECTRIC 400A 120MMP COD 527
MONTARE

| | | |
|-------------|------|-------|
| 009 6000133 | BUC. | 6.000 |
|-------------|------|-------|

CONECTORI MT PENTRU CABLU NA2XSY 20kV,3X
(1X150)MMP

| | | |
|--------------|------|--------|
| 010 W2D14I01 | BUC. | 12.000 |
|--------------|------|--------|

PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU
CONDUCTOR DE CU 3X70+50 MMP

| | | |
|-------------|------|--------|
| 010 6000134 | BUC. | 12.000 |
|-------------|------|--------|

PAPUCI Cu 150MMP

| | | |
|--------------|------|-------|
| 011 W2D14I01 | BUC. | 4.000 |
|--------------|------|-------|

PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU
CONDUCTOR DE CU 3X70+50 MMP

| | | |
|-------------|------|-------|
| 011 6000137 | BUC. | 4.000 |
|-------------|------|-------|

PAPUCI Cu 70MMP

=====

012 EF09A1 BUC. 12.000
 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
 EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
 <10MMP

012 6000139 BUC. 12.000
 PAPUCI Cu 4MMP

013 EB15B1 BUC. 251.000
 NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
 CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
 ELECTRICE

013 6719689 BUC. 251.000
 ETICHETE TUBULARE PVC

014 TRA02A50 TONA 6.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice = | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice = | | | | | |

=====

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180268 Trasee cabluri electrice-Rev.1

Categoria de lucrari: 1830

Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 GA08A1 M 40.000
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN
SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT
CONDUCTEI 219X8MM

001 6000141 M 40.000
TEAVA OLZn DN160

002 EA08K1 M 5.000
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI
METAL.D=3 TOL

002 6000142 M 5.000
TEAVA OLZn DN80

003 EA08H2 M 5.000
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI
METAL.D=1 1/2 TOL

003 6000143 M 5.000
TEAVA OLZn DN40

004 W2H07C1 M 250.000
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1
KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

004 6000189 M 250.000
Folie avertizoare PVC, latime 0,25m

005 6000145 BUC. 200.000
PLACI PVC PROTECTIE CABLURI ELECTRICE

006 W2H04A1 M.C. 30.000
 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
 PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
 NETIPIZAT

007 W1C10A1 KG 20.000
 CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
 MONTARE

008 TSA16C1 M.C. 90.000
 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
 T.TARE

009 TSD04A1 M.C. 60.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECOEZIV

010 TRA02A50 TONA 30.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

011 EH01A1 BUC. 28.000
 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
 ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

180268 pag 7

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180278 Priza de pamant-Rev.1

Categoria de lucrari: 1830

Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 EG08B1 M 400.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

002 W1R06A1 M 40.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN NORMAL

002 5901338 BUC. 20.000
ELECTROD OLZn 2 1/2 PTR PRIZA DE PAMANT

003 EB09A1 BUC. 6.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT

003 6000146 M 5.000
CONDUCTOR Cu FLEXIBIL IZOLAT,VERDE-
GALBEN 70MMP+PAPUCII

004 EB09A1 BUC. 8.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT

004 6000147 M 5.000
CONDUCTOR CU FLEXIBIL, IZOLAT VERDE
GALBEN 35MMP+PAPUCII

005 EB09A1 BUC. 15.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT

005 6000148 M 10.000
CONDUCTOR CU FLEXIBIL IZOLAT, GALBEN
VERDE 16MMP+PAPUCII

=====

| | | | |
|-----|--------|------|-------|
| 006 | EB09A1 | BUC. | 8.000 |
|-----|--------|------|-------|

PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT

| | | | |
|-----|---------|---|-------|
| 006 | 6000149 | M | 5.000 |
|-----|---------|---|-------|

CONDUCTOR CU FLEXIBIL IZOLAT,VERDE
GALBEN 6MMP+PAPUCII

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| 007 | W2D14I01 | BUC. | 12.000 |
|-----|----------|------|--------|

PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU
CONDUCTOR DE CU 3X70+50 MMP

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 007 | 6000137 | BUC. | 12.000 |
|-----|---------|------|--------|

PAPUCI Cu 70MMP

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| 008 | W2D14H01 | BUC. | 16.000 |
|-----|----------|------|--------|

PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU
CONDUCTOR DE CU 3X50+35 MMP

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 008 | 6000150 | BUC. | 16.000 |
|-----|---------|------|--------|

PAPUCI Cu 35MMP

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| 009 | W2D14F01 | BUC. | 30.000 |
|-----|----------|------|--------|

PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU
CONDUCTOR DE CU 3X25+16 MMP

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 009 | 6000151 | BUC. | 30.000 |
|-----|---------|------|--------|

PAPUCI Cu 16MMP

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 010 | 6000152 | BUC. | 16.000 |
|-----|---------|------|--------|

PAPUCI Cu 6MMP

| | | | |
|-----|--------|------|-------|
| 011 | EG10A1 | BUC. | 8.000 |
|-----|--------|------|-------|

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

| | | | |
|-----|--------|------|-------|
| 012 | EG01I1 | BUC. | 1.000 |
|-----|--------|------|-------|

TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-
1 DE 5M

| | | | |
|-----|---------|------|-------|
| 012 | 6000153 | BUC. | 1.000 |
|-----|---------|------|-------|

PARATONER TIJA 0,25M CU CATARG SI
MATERIALE DE FIXARE PE STALP METALIC

| | | | |
|-----|---------|------|-------|
| 013 | W2A16A1 | BUC. | 1.000 |
|-----|---------|------|-------|

STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE
TURNATA TEREN NORMAL

=====

| | | |
|-------------|------|-------|
| 013 6000154 | BUC. | 1.000 |
|-------------|------|-------|

STALP PENTRU PARATONER,METALIC CU H=8M

| | | |
|-------------|------|--------|
| 014 TSA16C1 | M.C. | 70.000 |
|-------------|------|--------|

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

| | | |
|-------------|---------|-------|
| 015 TSD05B1 | 100 MC. | 0.700 |
|-------------|---------|-------|

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

| | | |
|------------|------|-------|
| 016 W1P08A | BUC. | 8.000 |
|------------|------|-------|

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

| | | |
|--------------|------|--------|
| 017 TRA02A50 | TONA | 10.000 |
|--------------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

180278 pag 11

=====

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

| | |
|------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
|------------|------------------------|

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180288 Instalatii electrice de iluminat exterior tehnologic-Rev.1

Categoria de lucrari: 1830

Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 EH10F1 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,
ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

001 6000155 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT CU LED-URI,IN
CONSTRUCTIE ANTIEXPLOZIVA IP65

002 ED25A1 BUC. 2.000
APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

002 6000158 BUC. 2.000
DOZA DERIVATIE CONSTRUCTIE ANTIEXPLOZIVA
,MIN.IP65

003 EH05E1 BUC. 2.000
INCERCARE CUTII CU CLEME

004 ED25A1 BUC. 2.000
APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

004 6000159 BUC. 2.000
INTERRUPTOR DE ILUMINAI,CONSTRUCTIE
ANTIEXPLOZIVA IP65 ECHIPAT CU PRESETUPE
METALICE

005 W1C10A1 KG 100.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

=====

| | | | |
|-----|--------|------|-------|
| 006 | ED25A1 | BUC. | 2.000 |
|-----|--------|------|-------|

APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

| | | | |
|-----|---------|------|-------|
| 006 | 6000160 | BUC. | 2.000 |
|-----|---------|------|-------|

CUTIE DE ACTIONARE LOCALA MOTOARE START/
STOP/AMPERMETRU/ESD STOP

| | | | |
|-----|---------|----|--------|
| 007 | W1C10A1 | KG | 40.000 |
|-----|---------|----|--------|

CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

| | | | |
|-----|--------|------|-------|
| 008 | ED08J1 | BUC. | 1.000 |
|-----|--------|------|-------|

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU
CONSTRUCTIE CAPSULA

| | | | |
|-----|---------|------|-------|
| 008 | 6000161 | BUC. | 1.000 |
|-----|---------|------|-------|

PRIZA DUBLA CU MONTAJ APARENT 16A,230Vc.
a,CU CONTACT DE PROTECTIE CULOARE ROSIE

| | | | |
|-----|----------|------|-------|
| 009 | TRA02A50 | TONA | 2.000 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|------------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
| | | | | 180288 pag | 14 |

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

| | |
|------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
|------------|------------------------|

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180298 Sistem de insotitori electrici-Rev.1

Categoria de lucrari: 1830

Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 EC03H1 M 148.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 16 MMP.

001 6000162 M 148.000
CABLU ELECTRIC INCALZITOR AUTOREGULATOR
THERMON HTSX 12-2-OJ

002 ED25A1 BUC. 6.000
APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

002 6000163 BUC. 6.000
KIT DE ALIMENTARE SI TERMINATIE CABLURI
INSOTITOARE ELECTRICE THERMON PETK-2

003 ED25A1 BUC. 6.000
APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

003 6000164 BUC. 6.000
THERMOSTAT ELECTRONIC THERMON TRACENET
ECM-C-12-P-XP-SP ATEX EX

004 6000166 BUC. 10.000
BANDA FIXARE CABLU INCALZIRE PE CONDUCTA
FT 1H, ROLA 33M

005 EB15B1 BUC. 41.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

=====

| | | |
|-------------|------|--------|
| 005 6719689 | BUC. | 41.000 |
|-------------|------|--------|

ETICHETE TUBULARE PVC

| | | |
|------------|------|-------|
| 006 ED25A1 | BUC. | 6.000 |
|------------|------|-------|

APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

| | | |
|-------------|------|-------|
| 006 6000165 | BUC. | 6.000 |
|-------------|------|-------|

KIT INTRARE CABLU SUB IZOLATIE THERMON
IEK

| | | |
|--------------|------|-------|
| 007 TRA02A50 | TONA | 6.000 |
|--------------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
| | | | | | 180298 pag 17 |

=====

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

| | |
|------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
|------------|------------------------|

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)