

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 180348 Automatizare-cabluri de semnalizare si control

Categoria de lucrari: 1840  
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L   PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 ATD11A M 300.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

001 6000450 M 300.000  
CABLU CSYEABY-F 1X(2X1.5)MMP

002 ATD11A M 150.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

002 6000451 M 150.000  
CABLU CSYEABY-F 1X(2X1)MMP

003 ATD11B M 80.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:11-40 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5  
MMP-2,5 MMP

003 6000452 M 80.000  
CABLU CSYEABY-F 6X(2X1)

004 ATD11A M 250.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

004 6000453 M 250.000  
CABLU CSYEABY-F 6X1MMP

005 ATD11A M 15.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

=====

005 6000454	M	15.000
-------------	---	--------

CABLU MODBUS RS485 SERIAL

006 EC19A1 BUC. 18.000  
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.  
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

006 6000455 BUC. 18.000  
PRESETUPA FIXARE CABLU M20 PENTRU CABLU  
CU OD=6-12MMP

007 EC19A1 BUC. 10.000  
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.  
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

007 6000456 BUC. 10.000  
PRESETUPA FIXARE CABLURI M32 PENTRU  
CABLU CU OD=12-21MMP

008 ATA07A BUC. 60.000  
ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.  
APARATE,MONTATA:CU SURUBURI

009 ATD11A M 75.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

009 6000454 M 75.000  
CABLU MODBUS RS485 SERIAL

010 ATE01A BUC. 15.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI  
SEMNALIZARE

011 ATD17A BUC. 30.000  
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU  
EXPLOZIV,CU,PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 180358 Trasee cabluri instrumentatie

Categoria de lucrari: 1840

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EA08I1 M 3.000  
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN  
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI  
METAL.D=2 TOL

001 6000143 M 3.000  
TEAVA OLZn DN40

002 EA08K1 M 1.000  
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN  
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI  
METAL.D=3 TOL

002 6000457 M 1.000  
TEAVA OLZn DN60 MM

003 EA08L1 M 1.000  
TEAVA OTEL PT INST SUDATA NEAGRA MONT IN  
MED EXPL PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI  
METAL D=4 TOL

003 6000458 M 1.000  
TEAVA OLZn DN 120MM

004 W2H07C1 M 50.000  
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1  
KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

004 6000189 M 50.000  
Folie avertizoare PVC, latime 0,25m

005 W2H04A1 M.C. 3.000  
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU  
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF  
NETIPIZAT

=====

006	ATD29B	KG	25.000
-----	--------	----	--------

SUPORTII, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN  
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

006	6310184	KG	25.000
-----	---------	----	--------

CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

007	SA14H1	M	60.000
-----	--------	---	--------

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA  
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN CONDUCTE DE  
DISTRIBUTIE D=110 MM

008	ATD29B	KG	38.000
-----	--------	----	--------

SUPORTII, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN  
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

008	6310184	KG	38.000
-----	---------	----	--------

CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

009	6000459	M	30.000
-----	---------	---	--------

JGHEAB CABLU 100X55+ACCESORI

010	6000460	M	50.000
-----	---------	---	--------

CAPAC TAVA 55X55

011	TSA16C1	M.C.	30.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU  
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,  
T.TARE

012	TSD04A1	M.C.	27.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.NECOZIV

013	TRA01A01	TONA	7.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 1 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 180368 Materiale pentru montaj aparate

Categoria de lucrari: 1840

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ATD24A BUC. 8.000  
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL  
PINA LA 25 MM

001 6000461 BUC. 8.000  
ROBINET CU AC DN15 PN 63,316SS

002 ATD22A BUC. 8.000  
LEGATURA HIDRAULICA (PNEUMATICA) DIAM.  
INT<10MM.DE OTEL,IMBINARE CU FITINGURI  
OBISNUITE

002 2200110 BUC. 8.000  
@CONECTOR CU FILET EXTERIOR(BARBAT)-Dn1/  
2''LA TEAVA TUBING Dn12" 12mmX1/2"mm  
A182F316

003 ATD04A1 M 4.000  
TEAVA DIN OL PT.IMPULS,COMANDA,INCALZIRE  
MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN  
1/4''

003 7902157 M 4.000  
@TUBING 12X2mm ASTM 269 AISI 316 SS

004 2200117 BUC. 8.000  
@CAPAC PENTRUTUBING 1/2''-NPTF A182F316

005 6000462 BUC. 8.000  
DOP 1/2 NPT 316SS

006 ATD01B3 M 11.000  
TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.  
PROT.CABL.ELECTR.SI A TEVILOR DE IMPULS,  
CU DN: 2''

=====

006 3120044	M	11.000
-------------	---	--------

@TEAVA DN50 60.3X5.54 ASTMA106 GR.B

007 GB08A1	BUC.	5.000
------------	------	-------

PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI  
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE  
AVIND DN= 419-1125

007 6000463	BUC.	5.000
-------------	------	-------

CAPAC TEAVA DN50 SUDAT

008 ATD29B	KG	95.000
------------	----	--------

SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN  
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

008 6310184	KG	95.000
-------------	----	--------

CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

009 CL20A1	KG	57.000
------------	----	--------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

009 6306274	KG	57.000
-------------	----	--------

GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.  
SIMPL. OTEL PROFIL.

010 6000467	BUC.	24.000
-------------	------	--------

DIBLURI FIXARE IN BETON 10X100MM

011 6000468	BUC.	6.000
-------------	------	-------

SURUB SI PIULITA 6X10MM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)