

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 180008 Fundatii pompe si cuva de retentie din beton armat-terasamente-  
Rev.1

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
=====					
001	TSC02C1	100 MC.	1.400		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39					
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.					
1					
002	TSA18B1	M.C.	7.000		
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q					
BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC					
<2,5M TEREN TARE					
003	TSD01C1	M.C.	100.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN TARE					
004	TSD05A1	100 MC.	1.000		
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
005	TSD13A1	M.C.	10.000		
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE					
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU					
BRAZDUITE					
006	TRA02A50	TONA	10.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE					
DIST.= 50 KM.					
007	TRB01C11	TONA	468.000		
`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE					
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE					
GRUP1-3 DISTANTA 10M					
008	AUT7405	ORA	4.000		
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5					
009	TRA01A05P	TONA	110.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					

010 TSC26A1 100 MC. 0.600  
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA  
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1  
 SAU 2

011 TSC27A1 100 MC. 1.200  
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5  
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1  
 SAU 2

012 IZF04J1 MP. 52.000  
 STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL  
 EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI  
 NELIPITE  
 \*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 6716912 KG 11.500  
 FOLIE PVC

014 H1V06H BUC. 2.000  
 DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

180008 pag 3

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0154 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI POTLOGI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 180018 Constructii beton-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CA06A1 M.C. 4.200  
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN  
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI  
DISTANTE PINA LA 15 M

001 2100957 M.C. 4.234  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07D1 M.C. 51.500  
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII  
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI  
DISTANTE PINA LA 15

002 2100995 M.C. 51.912  
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

003 CB10A1 MP. 80.000  
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI  
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM  
INCLUSIV SPIJI

004 CC02C1 KG 5320.000  
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE  
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM  
CU DIST DIN PLAS

005 CZ0302D1 KG 482.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

006 CZ0302E1 KG 858.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

007 CZ0302F1 KG 3394.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC  
52 D>16MM

008 CZ0302X1 KG 585.000  
 CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA  
 CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE  
 CENTRALIZATE DIN PC 52 D<10M

009 CA11D1 MP. 16.600  
 SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE  
 TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 50  
 MM GROSIME  
 \*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

010 2001000 KG 1743.000  
 @MORTAR NECONTRACTIL SIKKA 314

011 CL21A1 KG 122.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
 INGLOBATE IN BETON

011 6309886 KG 122.000  
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

012 RPCE34A1 M 50.000  
 UMLEAREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

013 TRA02A50 TONA 14.400  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

014 TRI1AA01F1 TONA 7.200  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
 TEREN-AUTO CATE

015 TRI1AA08F1 TONA 7.200  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

016 TRA06A15 TONA 140.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)