

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	W1102B2 - Stalp beton armat de sustinere, tip. . . , lea 6-20 KV in fundatie turnata, montat in teren accidentat	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	12209 - Stalp din beton armat pentru lea 6-20 KV	buc	1,007
1.2	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	65,000
1.3	2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM	mc	0,145
1.4	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0,105
1.5	2901002 - Lemn brut rot fag jumatati bare orizontale DN 8CM	mc	0,006
1.6	3701423 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1K	kg	0,076
1.7	5818804 - Surub cap hexagonal semiprecis M 20X 60 GR. 5.8 S 6220	buc	8,000
1.8	5842805 - Piulite hexag.semiprecise M 20 GR. 5 S 4071	buc	8,000
1.9	5881370 - Saiba grosima plata pentru metalica M 20 OL 34 S 1388	buc	8,000
1.10	6103270 - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80	kg	0,060
1.11	6202507 - Vaseline tehnica artificiala tip a s 917	kg	0,020
1.12	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,040
1.13	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,020
1.14	14160 - Electrician linii electrice aeriene	ora	23,814
1.15	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	ora	1,440
2	W1M113A# - Consola metalica zincata de intindere pentru LEA 20KV montata pe stalpi portal din beton plantati - montare -	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	19051 - Consola metalica zincata de intindere pe stalp portal din beton	-	1,000
2.2	7801035 - Material marunt	%	0,200
2.3	14160 - Electrician linii electrice aeriene	ora	3,960
2.4	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	ora	0,300
2	000029 - Consola metalica de intindere CIT 140	buc.	1,000

3	W1MJ02K# - Legatura de sustinere sau intindere pentru LEA 20KV cu izolatoare ITFs45/4, ITFs 45/5, ITFs 60/6, RS24-02 si ITS 66/7 intindere dubla faza extrema, izolatori ITFs 45/4, 45/5, 60/6 si RS24-02 - montare -	buc	3,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	19067 - Armatura de distantare si rasucire	buc	6,000
3.2	19066 - Armatura de suspensie	buc	3,000
3.3	19064 - Clema cu crestaturi pentru conductor OL-al	buc	3,000
3.4	19065 - Clema de legatura electrica	buc	3,000
3.5	19059 - Izolator de exterior pentru lea 20 KV	buc	6,060
3.6	5204950 - Clema tract.tip furca brat OL ctpf-120 FR = 3500dan	buc	3,000
3.7	5214096 - Jug simple pentru statii ext.si lea js 200- 8 ntr28	buc	6,000
3.8	7801035 - Material marunt	%	0,750
3.9	14160 - Electrician linii electrice aeriene	ora	4,590
4	W1ML02B# - Separator tripolar de exterior de tip 20 KV (STE, STEP, STEPNO, ROT-AUN) montat pe stalp plantat - montare -	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	7306661 - Bumbac de sters	kg	1,200
4.2	6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	0,300
4.3	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0,250
4.4	14160 - Electrician linii electrice aeriene	ora	11,950
4	000030 - Separator tripolar de exterior STE 3APN 24kV, 400/50A, pt. montaj vertical	buc	1,000
5	W1ML04A# - Grup de trei descaratoare cu coarne dcp montate pe izolator suport - montare -	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	19065 - Clema de legatura electrica	buc	3,000
5.2	19060 - Conductor OL-al pentru lea 20 KV	m	7,500
5.3	19073 - Papuc conductoare aluminiu multifilare	buc	3,000
5.4	7309952 - Conductor funie OL-zn 50mmp lnp 20 KV L = 0,9M	buc	3,000
5.5	7801035 - Material marunt	%	1,000
5.6	5842703 - Piulita hexagonala M 10 zn	buc	1,000
5.7	5883977 - Saiba grower pentru M10 zn	kg	0,004
5.8	5882179 - Saiba plata pentru M10 zn	kg	0,015
5.9	5817679 - Surub cu cap hexagonal M10X50 zn	buc	1,000
5.10	14160 - Electrician linii electrice aeriene	ora	8,800
5	000031 - Consola cu set de 3 descaratoare ZnO cu disconector 24kV, 10kA, 3xdrv ZnO 24kV/10kA	buc	1,000
6	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	3,590
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:

6.1	8888988 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3,590
7	TRB22F3H - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G >6T	tona	3,590
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
7.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0,144
7.2	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	0,048
8	AUT7907A1 - Diferenta pret utilaje lei	lei	1.500,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
8.1	7907 - Diferenta pret utilaje lei	ora	1.500,000
8.2	7908 - Diferenta pret utilaje mii lei	ora	15,000

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

