

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC12C1 - Sapatura mecanica la santuri pwnreu conducte si cabluri,executata cu excavator cu mai multe cupe,cu sapare longitudinala cu elinda,pamant cu umiditate naturala,inclusiv descarcarea in depozit,utilajul avand : elinda de 61-100 cp,teren catg. 1	100 mc	2,570
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	3527 - Sapator de santuri cu elinda 61-100cp	ora	7,813
2	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	13,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	26100 - Sapator	ora	29,250
2.2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1,820
3	DA05A1 - Separarea manuala a materialului scarificat	mc	270,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	24100 - Pavator	ora	272,700
4	TSD03A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu grosimea de : 15-20 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	2,700
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	ora	1,755
5	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	13,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	26100 - Sapator	ora	3,978
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	27,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6.1	26100 - Sapator	ora	8,262

7	TRA05A01 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km.\$	tona	27,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
7.1	30226 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	27,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
8	TRB01C11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10M \$	tona	486,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
8.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	233,275
			material:
			manopera:
			utilaj:
9	AUT7405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5	ORA	24,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
10	TSC26A1 - Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou,necompatat si impingerea lui pana la 5 M cu buldozer pe tractor de 65-80 cp teren catg. 1 sau 2	100 mc	2,570
			material:
			manopera:
			utilaj:
10.1	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	ora	3,392
			material:
			manopera:
			utilaj:
11	TSC27A1 - Spor la consumurile de ore-utilaj la art. tsc26 pentru impingerea pamantului,peu pentru fiecare 5 M in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv,cu: cu buldozer pe tractor de 65-80 cp pamant provenit din teren catg 1 sau 2	100 mc	5,140
			material:
			manopera:
			utilaj:
11.1	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	ora	3,804
			material:
			manopera:
			utilaj:
12	H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
12.1	18010 - Laborant determinari fiz.-chim.	ora	60,000
			material:
			manopera:
			utilaj:

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

