

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	M1A02B1 - Recipiente metalice(rez. vase baz.)otel carbon asambl,montate,fixare pe fundatii 0,20-0,50. T.	tona	0,300
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0,002
1.2	3518137 - Profil U ar eg lam cald U 8 OL37-1N s 564	kg	1,407
1.3	3615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437	kg	0,270
1.4	5822489 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 110 GR. 4.8 S 920	buc	1,989
1.5	5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	1,989
1.6	5900578 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E42B 3,25	kg	0,351
1.7	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0,057
1.8	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0,150
1.9	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	1,551
1.10	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,060
1.11	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0,048
1.12	14300 - Electronist	ora	0,900
1.13	18120 - Lacatus mecanic	ora	16,466
1.14	27110 - Sudor electric	ora	2,600
2	ACE02C1 - Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 necarosabila tip B1	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	17,660
2.2	2200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm	mc	0,079
2.3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0,095
2.4	2804096 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 500X1000 S816	buc	2,020
2.5	4203636 - Gratar cu rama fonta pentru G.surg.tip B necaros. S 3272	buc	2,000
2.6	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,022
2.7	6418792 - Piesa B.s. DN.500MM.pt.G.sc. S 816-71 P.2.1.10 F.19	buc	2,020
2.8	13210 - Drenor canalist	ora	4,360
2.9	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	4,380

3	AUT1106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb	ORA	8,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	8991106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb	ORA	8,000
4	TRI1AC04E3 - Incarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez.rampa,teren-auto ct	tona	0,300
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	0,135
5	TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km.	tona	0,300
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km.	tona	0,300
6	TRI1AC18E3 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg dep.prin transport pina la 10M,asez.auto-rampa,teren ctg.3	tona	0,300
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	0,120

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

