

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	W2G24G1 - Teava neagra din otel de 3" pt protectia cablurilor cu sectiune 185-240 mmp pe stilpi de beton	M	75,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	5840443 - <i>Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922</i>	<i>buc</i>	<i>300,000</i>
1.2	5820479 - <i>Surub cap hexagonal grosolan M 10X 50 GR. 4.8 S 920</i>	<i>buc</i>	<i>300,000</i>
1.3	3701411 - <i>Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N</i>	<i>kg</i>	<i>18,750</i>
1.4	3304770 - <i>Teava inst.neagra nefil.uil- 80(3) OL 32 1 S 7656</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>
1.5	14160 - <i>Electrician linii electrice aeriene</i>	<i>ora</i>	<i>80,998</i>
1	000054 - Teava PVC Dn110mm. pentru protectie cabluri	<i>m</i>	75,000
2	ACA10B02^ - Montare teava de protectie de tip Valplast Cabeline, pentru cabluri ingropate, cu diametre intre 110-400 mm, avand lungimea de 6 m, cu certificare KIWA	m	46,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	100014793 - <i>Teava de protectie Valplast Cabeline pentru cabluri ingropate, cu diametre intre 110-400 mm, cu lungimea de 6 m</i>	<i>m</i>	<i>46,000</i>
2.1.1	600006340 - <i>Teava de protectie Valplast Cabeline pentru cabluri ingropate, cu diametrul de 110-125 mm, avand lungimea de 6 m</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>
2.2	3064291 - <i>Material marunt</i>	<i>%</i>	<i>92,000</i>
2.3	17100 - <i>Instalator</i>	<i>ora</i>	<i>10,580</i>
2.4	20600 - <i>Muncitor de deservire</i>	<i>ora</i>	<i>0,460</i>
2	000055 - Teava OIZn Dn25mm (protectie cabluri)	<i>m</i>	46,000
3	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	22,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	2200525 - <i>Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm</i>	<i>mc</i>	<i>23,100</i>
3.2	14140 - <i>Electrician cabluri subterane</i>	<i>ora</i>	<i>10,032</i>
4	ATD29B - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	205,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:

4.1	12526 - Element de constr met zincate	kg	205,000
4.1.1	6310184 - Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate	kg	205,000
4.2	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	10,250
4.3	18150 - Lacatus montaj masini electrice	ora	6,351
4.4	27110 - Sudor electric	ora	32,181
5	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	32,110
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
5.1	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	32,110
6	TRI1AA04F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10M rampa,teren-auto categ	tona	32,110
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
6.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	20,872
7	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	32,110
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
7.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	11,238
8	TSA16C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren tare	mc	70,000
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
9	TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	48,000
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
10	TRA01A03P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	22,000
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

