

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	ATE20XA - Incercarea si verificarea aparatelor de masura a debitului debitmetru diferential indicator	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	14120 - Electrician automatizare	ora	11,800
1.2	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	ora	16,800
2	AMC2221018 - Traductor de presiune diferentiala verificarea la presiune	buc	6,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	19781 - Montator reglor aparate de masura si control	ora	17,400
3	ATE18XA - Incercarea si verificarea aparatelor de masura a temperaturii termometru indicator	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	14120 - Electrician automatizare	ora	1,800
3.2	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	ora	0,400
4	AMC3D65D - Aparatele electronice, indicatoare, semnalizatoare (inregistratoare, debite, nivele, presiuni), tip ds 1-05, dmf 2-02 (debite) dsmr, msir-12D (presiuni) semnalizarea, verificarea sistemului de semnalizare curatirea contactelor si reglarea semnalizarii	buc	8,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	14100 - Electrician	ora	5,440
5	ET02C1* - Verificare si probe functionale unitate centrala de control acces cu 2 cititoare	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	0,080
5.2	100013002 - Inginer sisteme de securitate	ore	0,120

6	ATE02XA - Incercarea cablurilor pentru instalatii electrice de masurare, comanda, semnalizare	buc	25,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6.1	17130 - Instalator electrician	ora	5,000
7	AMC3I8G - Verificari circuite de semnalizare aparate verificarea lampilor de semnalizare	buc	25,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
7.1	19780 - Montor reglor	ora	2,000

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

