

**Antemasuratoare**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPAC22G1 - Demontarea de pe postament a motoarelor electrice avind puterea de 500 KW*	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	14150 - Electrician reparatii-intretinere	ora	4,440
1.2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0,442
2	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	3,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	17130 - Instalator electrician	ora	0,900
3	RPED18A% - Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avand sectiunea conductorilor de: pana la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	60,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	14100 - Electrician	ora	16,800
4	RPEC16C# - Demontat loc priza aparenta cu cond. cupru sau aluminiu	BUCATA	6,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	17130 - Instalator electrician	ora	3,000
5	RPEE24A# - Demont.aparat.el.unipolare(intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta)	BUCATA	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	17130 - Instalator electrician	ora	0,060
6	W2E09XA1 - Tablou electric monofazat de apartament demontare	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6.1	14100 - Electrician	ora	2,880
7	RPED21A% - Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din pvc, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avand sectiunea de: 1-2-3X1,5 la 1-2-3X10 mmp	m	200,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:

7.1	14100 - Electrician	ora	16,000
8	RPED17C-1% - Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea: 120-300 mmp, montat liber in santuri - pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	100,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
8.1	14100 - Electrician	ora	52,000
8.2	20000009 - Tirfor 1,5 tf	ore	22,000
9	W1C01A2 - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalatie electrice echipat demontare	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
9.1	14180 - Electrician post trafo	ora	3,353
10	W1C01A2 - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalatie electrice echipat demontare	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
10.1	14180 - Electrician post trafo	ora	3,353
11	W2E20F1# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 150-185mmp; -demontare	buc	8,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
11.1	14160 - Electrician linii electrice aeriene	ora	1,760
12	RPEA15D1 - Demontare tub prot ip-pvc instalatie apar 23-39 MM	m	80,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
12.1	17130 - Instalator electrician	ora	11,198
13	RPEF23C# - Demont.armatura antiex.,reflector sau lampi monobloc pt.iluminat de siguranta	BUCATA	6,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
13.1	17130 - Instalator electrician	ora	2,400
14	RPCP44B# - Demontare constructii metalice,fara recuperare material	KG	100,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
14.1	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0,040
14.2	7106229 - Oxigen tehnic gazos	mc	0,060

14.3	<b>20010013</b> - Material marunt	%	300,000
14.4	<b>18120</b> - Lacatus mecanic	ora	0,800
14.5	<b>27110</b> - Sudor electric	ora	0,250
14.6	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0,100
14.7	<b>6753</b> - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	ora	0,020
15	<b>TRA01A50</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	<b>6,000</b>
			material:
			manopera:
			utilaj:
15.1	<b>8888988</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	6,000

Proiectant,  
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

