

**Antemasuratoare**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	278,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1.228,757
1.2	2801 - Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	ora	80,620
1.3	2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	ora	80,620
2	CL17B1 - Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea subansamblelor re folosibile	tona	16,100
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	9,660
2.2	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	6,440
2.3	27110 - Sudor electric	ora	7,567
2.4	27120 - Sudor gaze	ora	83,720
2.5	19730 - Montator constructii metalice	ora	58,121
3	AUT7405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5	ORA	24,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	8997405 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5	ORA	24,000
4	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	600,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	8888898 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	600,000
5	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	16,100
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	16,100
6	TRI1AA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	16,100
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	7,245

Proiectant,  
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

