

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	W2G24G1 - Teava neagra din otel de 3" pt protectia cablurilor cu sectiune 185-240 mmp pe stilpi de beton	M	40,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	160,000
1.2	5820479 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 50 GR. 4.8 S 920	buc	160,000
1.3	3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	10,000
1.4	3304770 - Teava inst.neagra nefil.iii- 80(3) OL 32 1 S 7656	m	40,000
1.5	14160 - Electrician linii electrice aeriene	ora	43,199
2	W2H07F1 - Profil tip 3M pentru 7 cabluri de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	192,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80	kg	19,200
2.2	14140 - Electrician cabluri subterane	ora	21,694
2	000006 - Placa PVC protectie si avertizare cabluri electrice 100x250x2mm	buc	80,000
3	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	30,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	31,500
3.2	14140 - Electrician cabluri subterane	ora	13,680
4	ATD29B - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	140,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	12526 - Element de constr met zincate	kg	140,000
4.2	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	7,000
4.3	18150 - Lacatus montaj masini electrice	ora	4,337
4.4	27110 - Sudor electric	ora	21,977

5	TSA16D1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 M adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M, teren foarte tare	mc	85,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	14140 - Electrician cabluri subterane	ora	24,650
5.2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	243,100
6	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	55,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6.1	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	5,500
6.2	26100 - Sapator	ora	31,350
6.3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	9,350
7	SVA05B2 - Extragerea manuala a pamantului vegetal cu incarcare in mijloace auto, teren tare si foarte tare	M CUB	30,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
7.1	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunală	ora	48,300
8	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	3,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
8.1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0,000
8.2	8888999 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	3,000
9	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	49,580
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
9.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	17,353
10	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km. \$	tona	49,580
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
10.1	8888988 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	tona	49,580
11	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	49,580
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
11.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	17,353

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

