

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	EE10F1 - Corpuri de iluminat speciale minier special, de tip antigrizutos, antiexploziv, capsulat, antideflagrante, pentru lampa tubulara fluorescenta	buc	4,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	12009 - Corp de iluminat pentru utiliz generale	-	4,012
1.2	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0,020
1.3	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0,800
1.4	17130 - Instalator electrician	ora	5,200
1	000008 - Corp de iluminat cu LED-uri, montaj pe consola metalica, 4800lm, in constructie antiexploziva (3G) IIA T3, eficienta luminoasa min. 115lm/W, 230Vc.c., IP65, IK02, 41W, cu kit de siguranta (acumulatori incorporati)	buc.	4,000
2	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	4,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	12026 - Aparat electrice antigrizutoase si anti exploz.	buc	4,000
2.2	5209649 - Presetupa siluminu ps 16	buc	8,000
2.3	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	8,000
2.4	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	16,000
2.5	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	8,000
2.6	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	16,000
2.7	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0,008
2.8	5882233 - Saiba prec.plata pt.met a m 16 OL34 S 5200	kg	0,160
2.9	5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2	buc	8,000
2.10	5884358 - Saiba grower grea arc6a s7665 M 16	kg	0,120
2.11	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	0,080
2.12	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,080
2.13	17130 - Instalator electrician	ora	23,040
2	000009 - Doza derivatie, constructie antiexploziva IIA T3, zona 2 (3G), IP65, echipata cu presetupe metalice cu dubla etansare	buc.	4,000
3	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:

3.1	12026 - Aparat electrice antigrizutoase si anti exploz.	-	2,000
3.2	5209649 - Presetupa siluminu ps 16	buc	4,000
3.3	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	4,000
3.4	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	8,000
3.5	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	4,000
3.6	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	8,000
3.7	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0,004
3.8	5882233 - Saiba prec.plata pt.met a m 16 OL34 S 5200	kg	0,080
3.9	5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2	buc	4,000
3.10	5884358 - Saiba grower grea arc6a s7665 M 16	kg	0,060
3.11	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	0,040
3.12	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,040
3.13	17130 - Instalator electrician	ora	11,520
3	000010 - Intrerupator de iluminat, constructie antiexploziva IIA T3, zona 2 (3G), min. IP65, echipat cu presetupe cu dubla etansare	buc.	2,000
4	ATD29B - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	150,000
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
4.1	12526 - Element de constr met zincate	kg	150,000
4.2	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	7,500
4.3	18150 - Lacatus montaj masini electrice	ora	4,647
4.4	27110 - Sudor electric	ora	23,547
5	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	0,400
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
5.1	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0,400
6	TRI1AA04D3 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10M rampa-vagon categ.3	tona	0,400
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
6.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	0,300
7	TRI1AC13B5 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asezare vagon-teren categ.	tona	0,400
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	
7.1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	0,200

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

