

Antemasuratoare
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.0	000011 - Cutie de actionare locala motor, START/STOP/Ampermetru / ESD Stop / cheie cu trei pozitii / lampa semnalizare, in constructie antiexploziva IIA T3 zona 2 (3G), min. IP65, echipata cu presetupe metalice cu dubla etansare	buc.	4,000
2	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	2,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.0	000012 - Cutie de actionare locala motor START / STOP in constructie antiexploziva IIA T3 (3G), IP65, echipata cu presetupe metalice cu dubla etansare	buc.	4,000
3	ATD29B - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	60,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	6310184 - Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate	kg	60,000
4	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	0,080
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0,080
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	0,080
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
7	ED10F1 - Buton de actionare si comanda pentru actionare la distanta, normal, in carcasa de bache-lita, montat pe dibluri de lemn	buc	1,000
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
7	000042 - Buton ESD	buc.	1,000

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

