

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190078 Fosa septica-terasamente-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130  
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 TSC02D1 100 MC. 0.600  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
2

002 TSA18B1 M.C. 6.000  
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q  
BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC  
<2,5M TEREN TARE

003 TSD01C1 M.C. 62.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

004 TSD05A1 100 MC. 0.620  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOIE

005 TSD13A1 M.C. 6.200  
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

006 TSD16B1 M.C. 2.000  
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE  
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU  
MOT.ARD.INT.<10

007 TRA02A50 TONA 11.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

009 TRB01C11 TONA 300.000  
`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE  
GRUP1-3 DISTANTA 10M

010 AUT7405 ORA 2.000  
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

011 TRA01A05P TONA 10.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

=====

012 TSC26A1 100 MC. 0.950  
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA  
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1  
 SAU 2

013 TSC27A1 100 MC. 1.900  
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5  
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1  
 SAU 2

014 H1V06H BUC. 2.000  
 DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190088 Constructii beton-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130  
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CA06A1 M.C. 0.400  
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN  
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI  
DISTANTE PINA LA 15 M

001 2100957 M.C. 0.403  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07D1 M.C. 1.250  
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII  
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI  
DISTANTE PINA LA 15

002 2100995 M.C. 1.260  
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

003 CB10A1 MP. 3.000  
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI  
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM  
INCLUSIV SPIJI

004 CC02C1 KG 100.000  
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE  
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM  
CU DIST DIN PLAS

005 CZ0302A1 KG 36.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

006 CZ0302E1 KG 64.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

007 CL21A1 KG 115.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

=====

007 6309886	KG	115.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON		

008 TRA02A50	TONA	0.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		

009 TRI1AA01F1	TONA	0.150
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		

010 TRI1AA08F1	TONA	0.150
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.		

012 TRA06A15	TONA	4.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM		

013 ACD04A1	BUC.	3.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200		

013 2101183	M.C.	0.114
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		

013 2100971	M.C.	3.030
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622		

014 ACD01H1	BUC.	3.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT NECAROSABIL TIP II A		

015 ACD02A1	BUC.	15.000
TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE		

016 ACA12C1	M	20.000
MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN		

017 ACA10A1	M	25.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 25		

017 6701511	M	25.000
@TEAVA HDPE80 PT APA PN 6 DN 32X2.0 COD PE032/200M6BV		

=====

018	SE03C1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

REZERVOR TAMPON PT.INSTALATIA HIDROFOR  
CAPACIT. 2000L

018	6000449	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

FOSA SEPTICA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190088 pag 7

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)