

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 190248 Automatizare-cabluri de semnalizare si control-Rev.1

Categoria de lucrari: 1840

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 ATD11A M 350.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

001 6000450 M 350.000  
CABLU CSYEABY-F 1X(2X1.5)MMP

002 ATD11A M 80.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

002 6000451 M 80.000  
CABLU CSYEABY-F 1X(2X1)MMP

003 ATD11B M 40.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:11-40 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5  
MMP-2,5 MMP

003 6000452 M 40.000  
CABLU CSYEABY-F 6X(2X1)

004 ATD11A M 120.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

004 6000453 M 120.000  
CABLU CSYEABY-F 6X1MMP

005 ATD11A M 10.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

005 6000454 M 10.000  
CABLU MODBUS RS485 SERIAL

=====

006 EC19A1 BUC. 16.000  
 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.  
 TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

006 6000455 BUC. 16.000  
 PRESETUPA FIXARE CABLU M20 PENTRU CABLU  
 CU OD=6-12MMP

007 EC19A1 BUC. 8.000  
 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.  
 TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

007 6000456 BUC. 8.000  
 PRESETUPA FIXARE CABLURI M32 PENTRU  
 CABLU CU OD=12-21MMP

008 ATA07B BUC. 60.000  
 ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.  
 APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE

009 ATD11A M 35.000  
 CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
 PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
 1,5 MMP

009 6000454 M 35.000  
 CABLU MODBUS RS485 SERIAL

010 ATE01A BUC. 15.000  
 INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI  
 SEMNALIZARE

011 ATD17A BUC. 30.000  
 FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU  
 EXPLOZIV,CU,PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

012 TRA02A50 TONA 2.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190258 Trasee cabluri instrumentatie-Rev.1

Categoria de lucrari: 1840  
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 EA08I1 M 2.000  
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN  
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI  
METAL.D=2 TOL  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

001 6000143 M 2.000  
TEAVA OLZn DN40

002 EA08K1 M 3.000  
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN  
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI  
METAL.D=3 TOL  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 6000457 M 3.000  
TEAVA OLZn DN60 MM

003 EA08L1 M 1.000  
TEAVA OTEL PT INST SUDATA NEAGRA MONT IN  
MED EXPL PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI  
METAL D=4 TOL  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 6000458 M 1.000  
TEAVA OLZn DN 120MM

004 W2H07C1 M 30.000  
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1  
KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

004 6000189 M 30.000  
Folie avertizoare PVC, latime 0,25m

005 W2H04A1 M.C. 3.000  
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU  
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF  
NETIPIZAT

=====

006	ATD29B	KG	25.000
SUPPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN			
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE			

006	6310184	KG	25.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE			

007	ATD29B	KG	18.000
SUPPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN			
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE			

007	6310184	KG	18.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE			

007	6000459	M	30.000
JGHEAB CABLU 100X55+ACCESORI			

008	ATD29B	KG	20.000
SUPPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN			
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE			

008	6310184	KG	20.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE			

008	6000460	M	50.000
CAPAC TAVA 55X55			

009	TSA16C1	M.C.	25.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU			
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,			
T.TARE			

010	TSD04A1	M.C.	19.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			
10CM GROS.T.NECOZIV			

011	TRA02A50	TONA	7.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			

012	CD05A1	M.C.	2.000
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H			
<35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A			

012	2101121	M.C.	0.420
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030			

Cheltuieli directe din articole:

```
=====
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
190258 pag 7
=====
```

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

```
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
```

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190268 Materiale pentru montaj aparate-Rev.1

Categoria de lucrari: 1840  
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ATD24A BUC. 8.000  
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL  
PINA LA 25 MM

001 6000461 BUC. 8.000  
ROBINET CU AC DN15 PN 63,316SS

002 ATD22A BUC. 8.000  
LEGATURA HIDRAULICA (PNEUMATICA) DIAM.  
INT<10MM.DE OTEL,IMBINARE CU FITINGURI  
OBISNUITE

002 2200110 BUC. 8.000  
@CONECTOR CU FILET EXTERIOR(BARBAT)-Dn1/  
2''LA TEAVA TUBING Dn12" 12mmX1/2"mm  
A182F316

003 ATD04A1 M 4.000  
TEAVA DIN OL PT.IMPULS,COMANDA,INCALZIRE  
MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN  
1/4''

003 7902157 M 4.000  
@TUBING 12X2mm ASTM 269 AISI 316 SS

004 2200117 BUC. 8.000  
@CAPAC PENTRUTUBING 1/2''-NPTF A182F316

005 6000462 BUC. 8.000  
DOP 1/2 NPT 316SS

006 ATD01B3 M 11.000  
TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.  
PROT.CABL.ELECTR.SI A TEVILOR DE IMPULS,  
CU DN: 2''

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

=====

006 3120044	M	11.000
@TEAVA DN50 60.3X5.54 ASTMA106 GR.B		

007 GD08A1	BUC.	6.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA		
TEVI AVIND DN= 50 MM		

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 6000463	BUC.	6.000
CAPAC TEAVA DN50 SUDAT		

008 ATD29B	KG	95.000
SUPORTII, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN		
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE		

008 6310184	KG	95.000
CONSTR. METAL. OL37 PREF. MECANO. ZINCATE		

009 CL20A1	KG	57.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:		
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON		

009 6306274	KG	57.000
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.		
SIMPL. OTEL PROFIL.		

010 6000467	BUC.	24.000
DIBLURI FIXARE IN BETON 10X100MM		

011 6000468	BUC.	6.000
SURUB SI PIULITA 6X10MM		

012 TRA02A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
DIST.= 50 KM.		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------



=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)