

Persoana juridica achizitoare  
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190218 Demontari utilaj si legaturi conducte-Rev.1

Categoria de lucrari: 2230

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 M1M02D1 TONA 9.000  
DEMONT.UTILAJ IN STARE ASAMBL.IN CAZ  
MONT.PRIN FIXARE PE PARDOSEA,FUNDATII,  
SCHELETE MET.8-14 T

002 M1M05E1 M 4.400  
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN  
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA  
LA H=3M DN=200

003 M1M05C1 M 4.200  
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN  
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA  
LA H=3M DN=100;1

004 M1M05B1 M 1.600  
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN  
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA  
LA H=3M DN=65,80

005 M1M05A1 M 1.400  
DEMONTAR CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN  
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA  
LA H=3M DN=25;40;

006 M1M08I1 BUC. 2.000  
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.  
RETIN,OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M  
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

007 M1M08F1 BUC. 2.000  
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.  
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M  
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

008 M1M08C1 BUC. 2.000  
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.  
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M  
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

009 M1M08B1 BUC. 1.000  
DEMONT.ROBINET.VENTIL, SERTAR, CLAPET.  
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M  
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

010 M1M06C1 BUC. 3.000  
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN  
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN  
PINA LA H=3M DN=100,12

011 M1M06C1 BUC. 3.000  
 DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN  
 CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN  
 PINA LA H=3M DN=100,12

012 M1M06B1 BUC. 1.000  
 DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN  
 CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN  
 PINA LA H=3M DN=65,80

013 M1M06B1 BUC. 2.000  
 DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN  
 CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN  
 PINA LA H=3M DN=65,80

014 M1M09I1 PER 7.000  
 DEMONT.FLANSELO (ROTUNDA, PLATA, GIT)  
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.  
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200

015 M1M09F1 PER 3.000  
 DEMONT.FLANSELO (ROTUNDA, PLATA, GIT)  
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.  
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100

016 M1M09E1 PER 1.000  
 DEMONT.FLANSELO (ROTUNDA, PLATA, GIT)  
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.  
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=80

017 M1M09C1 PER 3.000  
 DEMONT.FLANSELO (ROTUNDA, PLATA, GIT)  
 SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.  
 SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50

018 AUT1111 ORA 8.000  
 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU  
 ZABRELE 70,0-79,9 TF 1 SCHIMB

019 TRI1AC04E3 TONA 1.200  
 INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG  
 DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ.  
 RAMPA, TEREN-AUTO CT

020 TRA02A50 TONA 1.200  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

020 TRI1AC18E3 TONA 1.200  
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG  
 DEP.PRIN TRANSP.PINA LA 10M, ASEZ.AUTO-  
 RAMPA, TEREN CTG.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS-CONTRIBUTIE ASIG.SOCIALE 5.2%

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE- 0.205%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)