

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 190058 Fundatii pompe,cuva retentie si platforma acces din beton armat-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 TSC02C1 100 MC. 0.700
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

002 TSA18B1 M.C. 6.000
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q
BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC
<2,5M TEREN TARE

003 TSD01C1 M.C. 38.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004 TSD05A1 100 MC. 0.380
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 3.800
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA02A50 TONA 3.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

007 TRB01C11 TONA 178.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

008 AUT7405 ORA 4.000
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

009 TRA01A05P TONA 89.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

=====

010 TSC26A1 100 MC. 0.500
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

011 TSC27A1 100 MC. 1.000
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

012 IZF04J1 MP. 102.000
 STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
 EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI
 NELIPITE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 6716912 KG 22.500
 FOLIE PVC

014 H1V06H BUC. 2.000
 DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190058 pag 3

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET

Formularul F3

Obiectivul: 0155 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE OCHIURI, JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190068 Constructii beton-Rev.1

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	
=====				

001 CA06A1 M.C. 3.300
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 M

001 2100957 M.C. 3.326
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07D1 M.C. 53.600
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15

002 2100995 M.C. 54.029
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

003 CB10A1 MP. 80.000
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
INCLUSIV SPIJI

004 CC02C1 KG 4780.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

005 CZ0302D1 KG 434.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

006 CZ0302E1 KG 666.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

007 CZ0302F1 KG 2750.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC
52 D>16MM

=====

008 CZ0302E1 KG 930.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATEPC 52 D=10-

009 CA11D1 MP. 13.000
 SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE
 TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 50
 MM GROSIME
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

010 2001000 KG 1365.000
 @MORTAR NECONTRACTIL SIKA 314

011 CL21A1 KG 711.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

011 6309886 KG 711.000
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

012 CL20B1 KG 10.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
 GRATARE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 6306291 MP. 0.350
 @GRATAR METALIC ZINCAT-TIP MAISER

013 RPCE34A1 M 40.000
 UMLEAREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

014 TRA02A50 TONA 12.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

015 TRI1AA01F1 TONA 6.300
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

016 TRI1AA08F1 TONA 6.300
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

018 TRA06A15 TONA 142.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)