

Nr. inreg.: 24825/21.07.2021

Referință: Procedura Simplificata organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Executie servicii de proiectare si lucrari de modernizare a sistemului de pompare a titeiului din statia Mislea, judetul Prahova.

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea nr. 1: La următoarele obiecte s-au gasit următoarele neclarități în devize.

Conform proiectului tehnic racordarea Postului de Transformare în Anvelopa de Beton 20/0.4 kV — 160 kVA se realizează prin cablu subteran de medie tensiune tip A2XSY 1 x 150/25 mmp. Lungimea traseului fiind de 100 m între Stalpul proiectat SC15015 și Postul de Transformare în Anvelopa de Beton 20/0.4 kV — 160 kVA proiectat, rezultând o lungime totală de cablu A2XSY 1 x 150/25 mmp de 300 m + rezerve.

În partea de antemasuratoare apar următoarele repere:

Dev2-REV01 —Cabluri electrice, accesorii cabluri electrice

Poz. 2— *montaj cablu 20 kV monofazat 150 mm în tub = 300 m*

Procurare cablu A2YSY 12/20 kV 1x150 mmp = 922.5m (la poz.3 din lista de lucrări și materiale electrice cod EL - LM-103 sunt 300 m adică 100m traseu) Procurare tub gofrat, protective cabluri electrice, DN într 65mm — 300 m.

ACELEASI ARTICOLE CU ACELEASI CANTITATI APAR SI LA POZIȚIA 25

Vă rugăm să specificați lungimea traseului pentru cablu de medie tensiune. Nu este necesar 1800 m de cablu A2XSY 1 x 150/25 mmp, conform proiect. Cablu A2XSY 1 x 150/25 mmp, se montează în treflă conform NTE007/08/00, astfel el nu poate fi montat în tub gofrat cu secțiunea de 65, indicat pentru montaj tub gorugat 160mm. Vă rugăm să clarificați.

Raspuns nr. 1:

Vă rog să găsiți în doc. nr. EL-DD-116, pag. 5/5, det. nr. 5, modalitatea propusă prin proiect pentru pozarea cablului 20 kV, monoconductor, de aici reies următoarele cantități de materiale pentru un tronson de traseu de 100 m între stalp și PT:

- tub gofrat Dn63 mm -300 m
- cablu 20 kV, monoconductor – 300 m + rezerve
- norma de montaj este corect pusă pt. 0,3 km, dar cablul atasat normei va fi de 300 m.
- poziția 25 se va elimina din deviz.

Menționez că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin Tudora

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan Manolache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Coord. Activ. Laura Mihail