

Nr. inreg.: 25183/23.07.2021

Referință: Procedura Simplificata organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Executie servicii de proiectare si lucrari de modernizare a sistemului de pompare a titeiului din statia Mislea, judetul Prahova.

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebări referitoare la clarificarea nr 24194/15.07.2021:

Intrebarea nr 1: Va rugam sa transmiteti Fise tehnice pentru robinetii din lista de robinete

Raspuns nr. 1: Atasam fisele tehnice

Intrebarea nr. 2: Va rugam sa precizati unde coteaza izolarea tevi de la raspuns 3

Raspuns nr. 2: Izolatia termica s regaseste in Obj1_Dev1_Cond_Supraterane.

Izolatia mecanica se va adauga in Obj1_Dev2_Cond_Subterane astfel:

- Se va adauga norma noua IZA01G1 = 87.6 mp.
- Se va adauga norma noua IZL06C1 = 87.6 mp.
- Se adauga un nou articol de procurare 2000100- Banda de protectie anticoroziva = 131.4 mp in care se vacota suma necesara.
- Se adauga un nou articol de procurare 2000101 – Banda de protectie mecanica = 131.4 mp in care se va cota suma necesara.
- Se va adauga un nou articol de procurare 2000102 – Primer = 17.52 Litri in care se va cota suma necesara.

Intrebarea nr. 3: Va rugam sa precizati unde coteaza montarea inelelor distantiere 21 buc

Raspuns nr. 3:

- Se va adauga art.16 – GA08A1 - Tub de protectie din teava otel montare in sant. la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 219X8MM = 21m.
- Se va adauga articolul de procurare: art. 17 – 1000200 - Suport - inel distanțier tip PA 4-38 = 21 buc si se va cota de catre ofertant (montajul va fi inclus in art.16).

Intrebarea nr. 4: Va rugam sa precizati unde se coteaza presetupele aferente

Raspuns nr. 4:

- Pretul pentru echipamentele electrice sunt incluse in in pretul echipamentelor electrice.
- Pentru instrumentatie sunt date in devizul Obj8, Devizul 3_rev02.

Intrebarea nr. 5: Va rugam sa precizari presiune tevi de apa Dn 32 PE80

Raspuns nr. 5: Se va procura Țeavă PEHD Ø32 PE100, SDR 17 care rezista pana la PN10 bar.

Intrebarea nr 6: Precizati la art.15 ce fel de robinet se monteaza ? se monteaza pe teava de polietilena fara pene de trecere?, ce tip de robinet?

Raspuns nr 6:

- Se va monta robinet cu sfere si mufe.
- Se va adauga articol nou SA35A#- Asimilat:Fiting (cot,reductie)fonta mal, montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int,tevi D=2.

SA35A#

Fiting (cot,reductie)fonta mal,montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int,tevi D=2

6100797	Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	Mat	kg	0.080		
7322940	Fuor cinepa	Mat	kg	0.038		
17160	Instalator sanitar	Man	ora	0.550		

TOTAL SA35A#					buc	
---------------------	--	--	--	--	-----	--

- Se va adauga articol nou 1000300 - Mufa racord ppr-metal dn32 = 1 buc in care se va cota suma necesara.

Intrebarea nr 7: La obiect 2 Dev 1 - pentru cantitatea de 622m nu are articol de montaj, el se procura si se preda Conpetului?

- se monteaza 0.3 km, si se procura 922.5 m
- art.13-va rugam sa precizati mai exact ce se coteaza

Raspuns nr. 7:

- Va rog vedeti art.2 –W1M23XD1-01 care include manopera pentru montajul acestui cablu.
- Se mentine in deviz lungimea 622 m continut in norma si se elimina cantitatea de 922m de cablu data separate de norma.
- Se coteaza executia capetelor terminale pentru cablul 20Kv. (manopera, materialul se gaseste la art.14).

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin Tudora

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan Manolache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Coord. Activ. Laura Mihail