

Nr. inreg.: 25058/22.07.2021

Referință: *Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de servicii de proiectare si lucrari de modernizare a sistemului de pompare a titeiului din statia Potlogi, judetul Dambovita.*

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea nr. 1: In clarificarea nr. inreg: 23064/07.07.2021 la intrebarea nr. 5 ati raspuns ca, cantitatea de 690 kg de la art 10 din devizul oferta180098 reprezinta Confectii metalice-Balustrada cuva de retentie conf. CS-PLN 216 (604 kg). Va rugam sa clarificati atunci ce reprezinta cantitatea de 604 kg de la art 11 din acelasi deviz.

Raspuns nr. 1: In Devizul 180098, art.10 CL20B1 - Montarea confectiilor metalice aparente: balustrazi grille, chepeng, opritor, gratare se va cota manopera fara procurare material = 717 kg.
Procurarea de materiale pentru art.10 sunt prinse art. 011, art. 012 si art. 013.

Intrebarea nr. 2: In clarificarea nr. inreg. 23064/07.07.2021 ati raspuns ca la articolul 11 Confectii metalice inglobate in beton avem cantitatea de 97 kg, va rugam sa precizati ce trebuie cotate la articolul 10 CL21A1 Montarea confectiilor metalice diverse inglobate: 122 kg.

Raspuns nr. 2: Obiectul 3 Devizul 180018, la art. 10 – 2001000 este cotate procurare Mortar necontractabil Sika 314 = 1743 kg.
Atasat devizul 180318 refacut.

Intrebarea nr. 3: Obiectul 3 Deviz 180078 ce reprezinta cantitatea de 422 kg de la art. 10? Ce cantitate trebuie codata la art. 10?

010 CL20B1 KG 837.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

010 6306274 KG 422.000
GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAMENT
SIMPLU OTEL PROFILAT

011 6306341 KG 332.000 (conf extras de materiale balustrada conform
plan CS-PLN-215 4/4)

012 6305684 KG 83.000 (conf extras de materiale scara acces conform
plan CS-PLN-215 3/4)

013 6306294 BUC.3.000 (conform plan CS-PLN-215 3/4)
@ TREPTE METALICE ZINCATE 800X240

Raspuns nr. 3: Obiectul 3 Deviz 180078 Art.10 CL20B1 – Montarea confectiilor metalice aparente: balustrazi grille, chepeng, opritor, gratare se va cota manopera fara procurare material = 445 kg
Procurarea de materiale pentru art.10 sunt prinse art. 011, art. 012 si art. 013.

Intrebarea nr. 4: In clarificarea nr. inreg. 22279/02.07.2021 la intrebarea nr. 1 ati specificat ca se va respecta lista de materiale din izometrii, iar in clarificarea cu nr. inreg. 23064/07.07.2021 ati anexat devizul oferta conform listelor de materiale din izometrii. Va rog sa clarificati unde se regasesc in devizul oferta, de exemplu:

- conf. Schema izometrica CNP-250-CRU-200-250C3-ET:



CONPET S.A.
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

- poz.3 Teu egal, tip B, SR EN 10253-2, Ø273x8,8, material SR EN 10222-4 P285NH, Gr8E2(1.2): 2 buc
- poz.5 cot 45°, LR, Tip B, SR EN 10253-2, 0273.3x8.8, material SR EN 10222-4 P285NH, Gr.8E2(1.2),forjat: 1 buc
- poz.7 Flansa cu gat, tip 11/B2, SR EN 1092-1, PN25, Ø 273.3x8.8, material SR EN10222-4 P285NH, Gr.8E2(1.2),forjat: 4 buc
- poz.8 Flansa blinda, tip 05/B2, SR EN 1092-1, PN100, Mat. SR EN 10028-3, P275NH, Gr.8E2(1.2) laminat

Revenim cu rugamintea sa ne puneti la dispozitie devizul oferta conform listelor de materiale aferente schemelor izometrice.

Raspuns nr. 4: Atasam devizul 180318 refacut.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin Tudora

ŞEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan Manolache

ŞEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Coord. Activ. Laura Mihail