

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 191358 Protectie catodica exterioara

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 M 15.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN FOARTE TARE

002 M 15.000
Teava OL Zn2 1/2 INCH

003 M 15.000
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 40X4 MM

004 KG 20.000
Banda otel zincat S235 40x4mm

005 BUC. 1.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

006 BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

007 BUC. 1.000
STATIE DE PROTECTIE CATODICA CU 1
REDRESOR

008 BUC. 1.000
CABINA REDRESOR CU 2 IESIRI, 30V/15A
UNITATE DE MONITORIZARE/TELETRANSMISIE
DATE CU ACCESORII INSTALAREA SI CABLAREA
UNIT. CONFIGURARE LA FATA LOCULUI,
PUNEREA IN FUNCTIUNE

009 M.C. 0.150
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

=====

010	MP.	2.900
-----	-----	-------

COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU
PLANSEE MONOLIT

011	M.C.	0.500
-----	------	-------

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.
CENTRALIZATE

012	M.C.	0.500
-----	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

012	M.C.	0.504
-----	------	-------

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

013	ORA	1.875
-----	-----	-------

BETONIST CAT.2

014	M	1.200
-----	---	-------

TEAVA COMERCIALA F S LC 114 X 4 OLT 35 S
404/1

015	KG	9.300
-----	----	-------

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
6MM

016	KG	8.700
-----	----	-------

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
10MM

017	KG	9.600
-----	----	-------

CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 40X 40X
4 OL37-2K

018	KG	2.000
-----	----	-------

Profil U ar eg. lam. cald U30 OL37 2N

019	BUC.	5.000
-----	------	-------

SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30
GR. 5.8 S 6220

020	BUC.	5.000
-----	------	-------

Piulite hexagonale grosolane B M8 gr.5 S
922

021	BUC.	5.000
-----	------	-------

Saiba grosiera plata ptr metal M8 OL
32S1388

=====

022	BUC.	2.000
-----	------	-------

PRIZA ANOD.DE ADINCIME CU ELECTROZI DIN
FONTA SILICIOASA 20 M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

023	M	290.000
-----	---	---------

Anod flexibil anodflex AFLX 1500m

024	BUC.	6.000
-----	------	-------

Anodflex END SEAL KIT AFLX 1500-01-CAP

025	BUC.	10.000
-----	------	--------

Anodflex TEE SPLICE KIT AFLX 1500-01-TEE

026	M	480.000
-----	---	---------

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

027	M	480.000
-----	---	---------

Cablu de energie CYY 0,6/1kv 1x25

028	M.C.	72.000
-----	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

029	M.C.	8.000
-----	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

030	M.C.	64.000
-----	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

031	M.C.	18.000
-----	------	--------

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

032	M	180.000
-----	---	---------

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

033	BUC.	20.000
-----	------	--------

PAPUC FIXAT PE COND.AVIND SECT.DE 16-
25MMP.ALUM.

034	BUC.	20.000
-----	------	--------

Papuc stantat ptr. conductoare cupru si
aluminu 25x8x6,8 Cu Zn S243

=====

035	BUC.	2.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA		
PAMINT CU ANOD DE ZINC		

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

036	BUC.	2.000
Electrod de referinta permanent Cu/		
SO4tr.spec.automat		

037	BUC.	1.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A		
REDRESORULUI		

038	BUC.	28.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.		
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.		
25 SAU 35MMP		

039	BUC.	28.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU		
COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP		

040	M	3.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,		
NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=		
4 TO		

041	MP.	2.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL		
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		

042	MP.	2.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI		
CONSTRUCTII METALICE CU EMAIL ALCHIDIC ;		
2 STR.EMAIL		

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

043	KG	0.600
Grund alchidic		

044	KG	0.600
Email alchidic		

045	KG	0.300
Carpe de sters din bumbac		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)