

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 191408 Montaj si legaturi conducte

Categoria de lucrari: 0130  
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001                    TONA            3.040  
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA  
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN  
INST.TEHN.150-400.MM.

002                    M              0.600  
TEAVA DN250 (273X10),MAT.P235GH

003                    M              41.000  
@TEAVA 219,1X8 ASTM A106 Gr.B

004                    BUC.            12.000  
@FG DN200,PN25, MAT.P280GH

005                    BUC.            12.000  
@GS-C/O-200-25-B1-4,5, INOX/GRAFIT/OC

006                    BUC.            4.000  
@RSF DN200,PN25, MAT.GP240GH 13%Cr

007                    BUC.            144.000  
@1B-M24X160,MAT.21CrMoV5-7

008                    BUC.            288.000  
@PIULITE 1-M24, MAT.C45E

009                    KG              8.000  
SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB  
5KG/BUC T.ISPE

=====

010	BUC.	5.000
-----	------	-------

@CS90 DN200, MAT.P235GH

011	BUC.	3.000
-----	------	-------

TEU EGAL DN200 (219X8), P235GH

012	TONA	0.168
-----	------	-------

CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT  
ANTICOROZIVE A CONF SI CONSTR MET EXEC  
DIN PROF GROS PINA LA 8 MM

013	TONA	0.126
-----	------	-------

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE  
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN  
PROFILE PINA LA 8 MM

014	TONA	0.168
-----	------	-------

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF  
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

015	TONA	1.900
-----	------	-------

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA  
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN  
INST.TEHN.80-150 MM.

016	M	39.000
-----	---	--------

@TEAVA DN150 (168.3X8), FARA SUDURA, MAT.  
P235GH

017	M	1.000
-----	---	-------

@TEAVA DN100 (114,3X6.3) P235GH, FARA  
SUDURA

018	BUC.	2.000
-----	------	-------

@RSF DN200, PN25, MAT.GP240GH 13%Cr

019	BUC.	10.000
-----	------	--------

@FG DN150, PN25, MAT.P280GH

020	KG	12.000
-----	----	--------

SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB  
5KG/BUC T.ISPE

021	BUC.	6.000
-----	------	-------

@CS90' DN150 (168.3X8), FARA SUDURA, TIP B,  
MODEL 3D, MAT.P235GH

022	BUC.	2.000
-----	------	-------

TEU EGAL DN100 P235GH

```

=====
023          BUC.          8.000
@GS-C/O-150-40-B1-4,5,MAT.banda metal
inox/grafit/OC

024          BUC.          80.000
@1B-M24X130,MAT.21CrMoV5-7

025          BUC.          160.000
@PIULITA M24 8121/3 C45E

026          TONA          0.550
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.< 80 MM

027          M             28.000
@TEAVA DN80 88.9X5.6,P265GH

028          M             1.000
@TEAVA DN50 60.3X5.54 ASTM106 GR.B

029          BUC.          2.000
@RSF DN80,PN25, MAT.GP240GH 13%Cr
STELITAT

030          BUC.          2.000
@RSF DN50, PN25, MAT.GP240GH13%Cr

031          BUC.          4.000
FG DN80 (88.9X8),PN63,P305GH

032          BUC.          2.000
FG DN60 (60.3X6.3),PN63,P305GH

033          KG            8.000
SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB
5KG/BUC T.ISPE

034          BUC.          3.000
COT90 88.9X8, P265GH

035          BUC.          1.000
TEU EGAL 88.9X8,P265GH

```

=====

036	BUC.	4.000
GS-C/O-80-63-B1-INOX/GRAFIT/OC		
037	BUC.	2.000
GS-C/O-DN50-PN63-INOX/GRAFIT/OC		
038	BUC.	32.000
@PREZON 1B- M16X100,21 CrMoV5-7		
039	BUC.	64.000
PIULITA M16,C35E		
040	MP.	58.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL		
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		
041	TONA	0.020
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE		
MINIU LA UTILAJE TEHNOLOGICE		
042	TONA	0.024
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA		
UTILAJE TEHNOLOGICE		
043	BUC.	18.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE		
A SUDUR.COND.INALTA PRES. < 95 MM SI S<8		
MM		
044	BUC.	35.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA		
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160		
-360MM		
045	BUC.	38.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA		
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA		
LA 160MM		
046	M	69.000
CURATIREA SI SUFLAREA CONDUCTELOR		
CONDUCTE AVIND DIAMETRUL DE LA 150-400		
MM		
047	M	69.000
PROBA PNEUMATICA A CONDUCTELOR LA		
PRESIUNE DE PINA LA 100 ATM. 150-400.MM.		
048	M	29.000
CURATIREA SI SUFLAREA CONDUCTELOR,		
CONDUCTE AVIND DIAMETRUL DE LA 70-150 MM		

=====

049	M	29.000
-----	---	--------

PROBA PNEUMATICA A CONDUCTELOR LA  
PRESIUNE DE PINA LA 100 ATM. 80-150.MM.

050	TONA	6.000
-----	------	-------

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.  
RAMPA,TEREN-AUTO CT

051	TONA	6.000
-----	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 3 KM.

052	TONA	6.000
-----	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG  
DEP.PRIN TRANSP.PINA LA 10M,FRAG.AUTO-  
RAMPA,TEREN CTG.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

191408 pag 6

=====

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
------------	------------------------

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)