

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 191418 Montaj si legaturi conducte PSI

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TONA 2.700
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.80-150 MM.

002 M 100.000
@Teava DN100(114.3X5.6),P235TR2

003 BUC. 2.000
@RSF-TA DN100-PN16 GP280GH13%CR

004 BUC. 16.000
FP DN100,PN16,P280GH

005 KG 151.000
SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB
5KG/BUC T.ISPE

006 BUC. 126.000
DUZA STROPIRE DS4 G 1/2''

007 BUC. 126.000
MUFA SUDATA MS1 KG 1/2''

008 BUC. 20.000
CS90 114.3X5.6,P235TR2

009 BUC. 4.000
CS45 114.3X5.6,P235TR2

```

=====
010          BUC.          2.000
TEU EGAL 114.3X5.6,P235TR2

011          BUC.          2.000
TRS DN 273X7.1/114.3X5.6, P235TR2

012          BUC.          8.000
RED.CONCENTRICA DN114.3X5.6/88.9X5,
P235TR2

013          BUC.          4.000
GS-150-16B1-2,CAUCIUC+INSERTIE METALICA

014          BUC.          16.000
GARNITURI DN100,CAUCIUC+INSERTIE
METALICA

015          BUC.          32.000
PREZOANE 1B-M20X130,C45E

016          BUC.          160.000
PREZOANE M16X120,C45E

017          BUC.          64.000
@PIULITE M20 C35E

018          BUC.          256.000
PIULITE M16,C35E

019          TONA          1.890
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONF SI CONSTR MET EXEC
DIN PROF GROS PINA LA 8 MM

020          TONA          1.890
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

021          TONA          2.520
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

022          TONA          1.962
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.< 80 MM

```

=====		
023	M	124.000
TEAVA 88.9X5,P235TR2		
024	M	2.000
TEAVA 33.7X4,P235TR2		
025	BUC.	2.000
RSF DN25,PN16 P280GH13%Cr		
026	BUC.	27.000
FLANSA PLATA PN16,DN80,P280GH		
027	BUC.	2.000
FLANSA PLATA PN16,DN25,P280GH		
028	KG	264.000
SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB 5KG/BUC T.ISPE		
029	BUC.	12.000
GARNITURA 80-25-B1-4,7,CAUCIUC INSERTIE METAL		
030	BUC.	2.000
GS-25-16-CAUCIUC+INSERTIE METALICA		
031	BUC.	32.000
PREZON M16X110,C45E		
032	BUC.	96.000
PREZOANE M16X120,C45E		
033	BUC.	160.000
PREZOANE M16X110,C45E		
034	BUC.	16.000
PREZOANE M12X80,C45E		
035	BUC.	576.000
PIULITE M16,C35E		

```

=====
036          BUC.          320.000
PIULITE M12,C35E

037          MP.           2.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

038          TONA          22.800
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA UTILAJE TEHNOLOGICE

039          TONA          30.372
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
UTILAJE TEHNOLOGICE

040          BUC.          70.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.INALTA PRES. < 95 MM SI S<8
MM

041          BUC.          30.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

042          M             224.000
CURATIREA SI SUFLAREA CONDUCTELOR,
CONDUCTE AVIND DIAMETRUL DE LA 70-150 MM

043          M             224.000
PROBA PNEUMATICA A CONDUCTELOR LA
PRESIUNE DE PINA LA 100 ATM. 80-150.MM.

044          TONA          5.062
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.
RAMPA,TEREN-AUTO CT

045          TONA          5.062
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 3 KM.

046          TONA          5.062
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG
DEP.PRIN TRANSP.PINA LA 10M,FRAG.AUTO-
RAMPA,TEREN CTG.3

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

```

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)