

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 191458 Racorduri pe manta si pe capac

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TONA 9.142
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

002 BUC. 2.000
CAPACE SPECIALE LA RECIP.MET.PT.GURI
VIZITARE DE LUMINA LUAT PROBE LIVRATE
GATA CONFEC.500-1000

003 TONA 4.882
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.150-400.MM.

004 TONA 0.210
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.< 80 MM

005 BUC. 4.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D=150 MM

006 BUC. 2.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D=150 MM

007 TONA 3.040
REZ.CAPAC FLOTANT OTEL CARBON IN TOLE
PRELUCRATE SANFRENATE-VALTUIITE ASAMBL.
MONTARE SUDURA.< 20

008 BUC. 2.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D=150 MM

009 BUC. 2.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D= 50 MM

=====

010 LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

011 TONA 9.142
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

012 TONA 18.284
VOPSITORIA ANTICOROZIIVA CU EMAIL
PERCLORVINIL A CONSTR METALICE

013 KG 30.000
PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC

014 KG 21.000
PROCURARE VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA

015 KG 21.000
PROCURARE EMAIL EPOXIDIC

016 TONA 9.142
TRANSPORTAT MAT CU MACARALE PE PNEURI
<10TF AMPLASATE POZ FIXA SARCINA > 1,5T
H DE RIDICAT <6M

017 BUC. 2.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA
PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

018 TONA 40.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

019 TONA 9.142
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)