

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU
TITEI STATIA DE POMPARE
MORENI, DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor pentru
titei statia de pompare
Moreni, Dambovita

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 191398 Automatizari

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,
ETC.PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN
PARTEA SUPERIOARA

003 BUC. 2.000
VERIFICARE REGULATOARE DIRECTE

004 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:5-10
KG

006 BUC. 2.000
VERIFICARE REGULATOARE DIRECTE

007 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:5-10
KG

009 BUC. 2.000
VERIFICARE REGULATOARE DIRECTE

010 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,
ETC.PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN
PARTEA SUPERIOARA

012 BUC. 2.000
VERIFICARE REGULATOARE DIRECTE

013 BUC. 1.000
MONTAREA APARATELOR IN PANOURI,DULAPURI,
CUTII,APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:
PINA LA 1 KG

015 BUC. 1.000
INCERC SI VERIFIC DISPOZITIV TRANSMITERE
LA DIST

016 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,
ETC.PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN
PARTEA SUPERIOARA
.

018 BUC. 2.000
VERIFICARE REGULATOARE DIRECTE

019 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR IN PANOURI,DULAPURI,
CUTII,APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:
PINA LA 1 KG

021 BUC. 2.000
VERIFICARE REGULATOARE DIRECTE

022 BUC. 4.000
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,
ETC.PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN
PARTEA SUPERIOARA

024 BUC. 4.000
VERIFICARE REGULATOARE DIRECTE

025 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,
ETC.PE STUTURI EXISTENTE:LATERALE

027 BUC. 2.000
VERIFICARE ROBINET,CLAPETA CU SERV PN
DN>100<300

028 BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL, DENSITATE,
ETC. PE STUTURI EXISTENTE: LATERALE

Total manopera la UM: 1.33 ore.

030 BUC. 2.000
VERIFICARE ROBINET, CLAPETA CU SERV PN
DN>100<300

Total manopera la UM: 14.13 ore.

031 BUC. 2.000
MONTAREA PANOURILOR, PUPITRELOR,
DULAPURILOR, CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG

Total manopera la UM: 1.64 ore.

033 BUC. 2.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Total manopera la UM: 3.85 ore.

034 M 280.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

Total manopera la UM: 0.08 ore.

035 ML. 280.000
CABLU RE-2X(st) YSWBY-fl IS 1x2x1

036 BUC. 8.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV, CU, PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

Total manopera la UM: 1.01 ore.

037 M 280.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

Total manopera la UM: 0.08 ore.

038 ML. 280.000
CABLU CSYEAbY 1x2x1

039 BUC. 12.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV, CU, 11-24 FIRE CONDUCTOARE

Total manopera la UM: 1.52 ore.

040 M 200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

Total manopera la UM: 0.08 ore.

041 ML. 200.000
CABLU CSYEAbY 4X2X1

042 BUC. 96.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV, CU, 11-24 FIRE CONDUCTOARE

Total manopera la UM: 1.52 ore.

043 M 400.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

Total manopera la UM: 0.08 ore.

044 ML. 400.000
CABLU CSYEAbY 1x12x1

045 BUC. 48.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV, CU, 11-24 FIRE CONDUCTOARE

Total manopera la UM: 1.52 ore.

046 M 200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

Total manopera la UM: 0.08 ore.

047 ML. 200.000
CABLU CYABY 1X3X2.5

048 BUC. 12.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV, CU, PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

Total manopera la UM: 1.01 ore.

049 M 15.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

Total manopera la UM: 0.08 ore.

050 ML. 15.000
CABLU SERIAL RS-232 D-SUB 9 PINI

051 BUC. 176.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <2X10MMP

Total manopera la UM: 0.50 ore.

052 BUC. 46.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

Total manopera la UM: 0.09 ore.

052 BUC. 46.000
ETICHETE TUBULARE PVC

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

