

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190300 Scari metalice de acces

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

```
001          TONA      4.100
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH
<35M INCLUSIV
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:   0.0% UTI.:   0.0%
```

```
002          KG      2604.000
SCARA TREPTE CU TAB SAU GRANT-VANG U-I-
PLG>01 OL 37
```

```
003          KG      825.000
PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT
```

```
004          MP.      3.200
@GRATAR METALIC ZINCAT-TIP MAISER
```

```
005          BUC.      90.000
TREPTE ZINCATE 270X800
```

```
006          ORA      16.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF
```

```
007          BUC.      3.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)
```

```
008          BUC.      3.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)
```

```
009          BUC.      1.000
TRANSPORT UTILAJ 5 KM-65121003-MACARA PE
PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)
```

=====

010	TONA	4.100
-----	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS. 5 KM.*

011	TONA	4.100
-----	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

012	TONA	4.100
-----	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

013	TONA	4.100
-----	------	-------

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
 PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
 SARCINA < 0,500 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190300 pag 3

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190308 Protectie anticoroziva

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TONA 3.430
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE PARAPETE.BALUSTRADE

002 TONA 3.430
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 TONA 3.430
VOPSIREA ANTICOROZIVA CU PENSULA DE MINA
A CONFECTSI CONSTR METAL DIN PROFILE
INTRE 8-12 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 KG 28.800
@GRUND EPOXI 2K OCTAREP G-3042

005 KG 57.600
@VOPSEA ANTICOROZIVA EMAIL EPOXI 2K-
OCTAREP G-3042

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

190308 pag 5

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)