

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 190318 Fundatii rezervor,zid de retentie si fundatii scara din beton
armat-terasamente

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      A R T I C O L      PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 100 MC. 46.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
3

002 M.C. 247.000
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE,GROPI Q.
BL.FUND.L. EL.PAM.UMID.NAT.F.SPRIJ,
ADINC.<2,5M,TEREN F.TA

003 M.C. 18.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

004 M.C. 245.000
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

005 M.C. 2370.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE
10-12T

006 M.C. 2065.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007 100 MC. 20.650
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

008 M.C. 206.500
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

009 TONA 206.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

=====

010 M.C. 2.500
 UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE
 SPARG.DIN BOLOVANI DE RIU

011 TONA 4832.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

012 TONA 6286.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 5 KM.

013 ORA 80.000
 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

014 TONA 9665.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

015 TONA 6721.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

016 MP. 1780.000
 PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
 .PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
 MONTARE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

017 MP. 1960.000
 GEOMEMBRANA PEHD 2mm

018 100 MC. 37.300
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

019 100 MC. 74.600
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1
 SAU 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0156 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI STATIA DE POMPARE MORENI, DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190328 Constructii beton

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M.C. 12.600
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMEA CONSTRUCTII CU H<35M

001 M.C. 12.701
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 M.C. 27.800
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMEA CONSTRUCTII CU H<35M

002 M.C. 28.022
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

003 M.C. 470.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

003 M.C. 473.760
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

004 M.C. 282.600
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

004 M.C. 284.861
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

005 M.C. 4.400
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC

=====

005	M.C.	4.435
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		

006	M.C.	2.000
TURN.BET.IN IMBINARI ELEM PREF.DIN BET.		
ARM LA MONOLIT PRIN BET GOL IN ELEM		
PREF.MONOL GROS<20CM		

006	M.C.	2.016
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622		

007	M.C.	1.800
TURNARE BETON IN PANE,ALTE ELEMENTE		
LINIARE,PREFABRICATE IN ATELIERE DE		
SANTIER		

007	M.C.	1.814
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622		

008	M	17.200
MATARE ROSTURI CU MORTAR M100-T LA PIESE		
PREFABRICATE ASAMBL.PRECOMPRIMATE		

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009	KG	150.000
MORTAR HIDROIZOLANT DE ETANSARE		
REZISTENT LA PRODUSE PETROLIERE		

010	MP.	10.200
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC		

010	M.C.	0.826
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		

011	MP.	182.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN		
LEMN *		

012	KG	130.000
CHIT DE ETANSARE REZISTENT LA PRODUSE		
PETROLIERE		

013	M	120.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI		
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D		

014	MP.	880.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI		
LA ZID CURB,PERETI REZERVOARE CU H<3M,CU		
PLACAJ 8MM GRO		

=====

015	MP.	25.000
-----	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME

016	MP.	25.000
-----	-----	--------

COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

017	MP.	7.200
-----	-----	-------

SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE
TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 20
MM GROSIME

017	M.C.	0.158
-----	------	-------

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

018	KG	9558.000
-----	----	----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

019	KG	610.000
-----	----	---------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

020	KG	2888.000
-----	----	----------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

021	KG	6060.000
-----	----	----------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

022	KG	29680.000
-----	----	-----------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

023	KG	14.000
-----	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

024	KG	468.000
-----	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

025	KG	468.000
-----	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

026	KG	18074.000
-----	----	-----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

```

=====
027          KG          10656.000
CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA
CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE
CENTRALIZATE DIN PC 52 D<10M

028          KG          255.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

028          KG          255.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

029          KG          80.000
MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE IN
BETON,PT.TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PERETII REZERVOARELOR

029          KG          80.000
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A
CONDUCT.

030          M          70.400
Tevi de drenaj 57x3

031          MP.         30.000
STRAT HIDROIZOLANT, LA CALD, CUVE, REZERV.
ETC.CU CARTON BITUM.LA PER.DREPTI TER.CU
APE FREATICE.

031          MP.         33.900
CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI400
110CMX20M S 138

031          MP.         33.900
CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300
100CMX20M S 138

032          MP.         6.000
STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI
VATA MINERALA SUPR.INCL.LIPIT MASTIC
BITUM

033          MP.         6.000
SALTEA VATA MINERALA SPS2 3000X 600X 50
S5838/3

034          M          2.000
ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA
PLANSEE CU CILTI CINEPA BIT.LIPIT MASTIC
BITUM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

035          KG          10.000
MASTIC ELASTIC BITUMINOS

```

=====

036	BUC.	4.000
-----	------	-------

- MONTARE PLACI DREPTI SAU CURBE
 PREFABRICATE PENTRU CANALE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)