

PROIECT

**„ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ Ø 10^{3/4}” LASCAR CATARGIU –
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE
TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) –
MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA, Ø 10^{3/4}”,
IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM”**

PROIECT NR. 391/2020



VOL. 3 – CANTITATI DE LUCRARI

Beneficiar investitie:

CONPET S.A. PLOIESTI
Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti – jud. Prahova
Telefon 0244-401 360, Fax 0244-516 451

Proiectant:

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Calea Domneasca, nr. 53, Târgoviste, jud. Dâmbovita
Tel 0245-210170, 0245-640582, Fax 0245-210170

Exemplarul nr. 2

= 2020 =



PROIECT

**„ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ Ø 10^{3/4}” LASCAR CATARGIU –
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE
TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) –
MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA, Ø 10^{3/4}”,
IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM”**

PROIECT NR. 391/2020

FAZA PROIECTARE PROIECT TEHNIC

PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL. 1 – Memoriu tehnic

VOL. 2 – Caiet de sarcini

VOL. 3 – Cantitati de lucrari

VOL. 4 – Mapă de planuri

= 2020 =



PROIECT

„ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ Ø 10^{3/4}” LASCAR CATARGIU – INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) – MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA, Ø 10^{3/4}”, IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM”

FAZA PROIECTARE PROIECT TEHNIC Volum 3 - Cantitati de lucrari

PROIECTANT GENERAL
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
DIRECTOR GENERAL Ing. Costea Paul
SEF PROIECT
Ing. Costea Paul

PROIECTANTI

Ing. Bobeica Ion

Ing. Matei Benone

Ing. Radu Florin

Ing. Stan-Mirea Irina

Ing. Stefan Nicoleta

PROTECTIE CATODICA
EXPCORO DESIGN SRL
Ing. Stefanica Constantin

STUDIU TOPOGRAFIC
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Topograf autorizat - SNIF PROIECT S.A.
Topograf autorizat – Ing. Topo. Ambroze Constantin

Solutiile tehnice si economice cuprinse în cadrul documentatiei sunt întocmite de catre S.C. SNIF PROIECT S.A. Documentatia este proprietatea CONPET S.A.. S.C. SNIF PROIECT S.A. își declina orice raspundere de orice natura cu privire la toate si oricare dintre consecintele negative ce decurg sau ar putea decurge ori sunt în legatura cu folosirea documentatiei, în care forma continutului a fost modificata, completata, transformata, adaugata sau supusa oricarei forme de alterare fara a avea consimtamantul S.C. SNIF PROIECT S.A.

2020



BORDEROU

1. Foaie de prezentare
2. Lista de semnaturi
3. Borderou
4. Devizul obiectului: Terasamente
5. Devizul obiectului: Devizul obiectului: Montaj conducta
6. Devizul obiectului: Protectia catodica
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
8. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Terasamente
9. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Montaj conducta
10. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Protectia catodica
11. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
12. Antemasuratoare LCI101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
13. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI102 – Sapare + astupare sant conducta
14. Antemasuratoare LCI102 – Sapare + astupare sant conducta
15. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI103 – Terasamente - Sapare sant demontat conducta
16. Antemasuratoare LCI103 – Terasamente - Sapare sant demontat conducta
17. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI104 – Amenajare platforme balastate pt instalatie foraj, utilaje, materiale
18. Antemasuratoare LCI104 – Amenajare platforme balastate pt instalatie foraj, utilaje, materiale
19. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI105 – Amenajare gropi lansare primire 2buc x 10m x 10m x 2m
20. Antemasuratoare LCI105 – Amenajare gropi lansare primire 2buc x 10m x 10m x 2m
21. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI201 – Montaj conducta
22. Antemasuratoare LCI201 – Montaj conducta
23. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI202 – Subtraversari obstacole in tuburi protectoare
24. Antemasuratoare LCI202 – Subtraversari obstacole in tuburi protectoare
25. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI203 – Demontat si transport conducta
26. Antemasuratoare LCI203 – Demontat si transport conducta
27. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI204 – Subtraversare canal irigatii CN 101 intre pichetii 37-53 – DN 250 – L=132m
28. Antemasuratoare LCI204 – – Subtraversare canal irigatii CN 101 intre pichetii 37-53 – DN 250 – L=132m
29. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI205 – Platforma balastata – Depozitare teava
30. Antemasuratoare LCI205 – Platforma balastata – Depozitare teava
31. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI206 – Amenajare si refacere drumuri acces
32. Antemasuratoare LCI206 – Amenajare si refacere drumuri acces
33. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI207 – Transport baraci 2buc.
34. Antemasuratoare LCI207 – Transport baraci 2buc.
35. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI208 – Transport utilaje de executie pe santier
36. Antemasuratoare LCI208 – Transport utilaje de executie pe santier
37. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI209 – Transport conducta 10 ¾” la si de la statia de izolat (protectie mecanica)
38. Antemasuratoare LCI209 – Transport conducta 10 ¾” la si de la statia de izolat (protectie mecanica)
39. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI301 – Izolare anticoroziva
40. Antemasuratoare LCI301 – Izolare anticoroziva
41. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI302 – Pregatire pentru protectie catodica
42. Antemasuratoare LCI302 – Pregatire pentru protectie catodica
43. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI303 – Protectie catodica si legarea la pamant
44. Antemasuratoare LCI303 – Protectie catodica si legarea la pamant
45. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI304 – Verificarea calitatii izolatiei
46. Antemasuratoare LCI304 – Verificarea calitatii izolatiei
47. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI305 – Punerea in functiune
48. Antemasuratoare LCI305 – Punerea in functiune



49. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta LCI306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
50. Antemasuratoare LCI306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
51. Lista consumurilor de resurse materiale
52. Lista consumurilor cu mâna de lucru
53. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
54. Lista consumurilor privind transporturile

Proiectant,
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investitia

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA
IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	LCI101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL			
	LCI102 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA			
	LCI103 TERASAMENTE - SAPARE SANT DEMONTAT CONDUCTA			
	LCI104 AMENAJARE PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE FORAJ, UTILAJE, MATERIALE			
	LCI105 AMENAJARE GROPI LANSARE PRIMIRE 2BUC X 10M X 10M X 2M			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			

ANEXA 8

Proiectant,
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investitia

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA
IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1		lei	lei	lei
	2	3	4	5
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPCTEA COMERCIALA
Sef proiect
Ing.proiectant SA
Devizier

ANEXA 8

Proiectant,
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia
INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA
IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

obiectului MONTAJ CONDUCTA

D E V I Z U L

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	LCI201 MONTAJ CONDUCTA			
	LCI202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN TUBURI PROTECTOARE			
	LCI203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA			
	LCI204 SUBTRAVERSARE CANAL IRIGATII CN 101 INTRE PICHETII 37-53 - DN 250 - L = 132M			
	LCI205 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare teava			
	LCI206 AMENAJARE SI REFACERE DRUMURI ACCES			
	LCI207 TRANSPORT BARACI 2BUC.			
	LCI208 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER			
	LCI209 TRANSPORT CONDUCTA 10 3/4" LA SI DE LA STATIA DE IZOLAT (PROTECTIE MECANICA)			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			

Proiectant,
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investitia

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA
IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

D E V I Z U L

obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. cit.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
4.6	Active necorporale	3	4	5
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA
IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	LCI301 IZOLARE ANTICOROZIVA			
	LCI302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA			
	LCI303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT			
	LCI304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI			
	LCI305 PUNEREA IN FUNCTIUNE			
	LCI306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			

ANEXA 8

Proiectant,
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investitia

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA
IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1		lei	lei	lei
	2	3	4	5
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



FORMULAR F1

OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536),
TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII
INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 TERASAMENTE		
	4.1.002 MONTAJ CONDUCTA		
	4.1.003 PROTECTIE CATODICA		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		

FORMULAR F1

OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536),
TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII
INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei 3	lei 4
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



FORMULAR F2

OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
 TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII
 INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	LCII01 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL	
	LCII02 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA	
	LCII03 TERASAMENTE - SAPARE SANT DEMONTAT CONDUCTA	
	LCII04 AMENAJARE PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE FORAJ, UTILAJE, MATERIALE	
	LCII05 AMENAJARE GROPI LANGARE PRIMIRE 2BUC X 10M X 10M X 2M	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
TITELI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII
INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

OBIECT: TERASAMENTE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



FORMULAR F2

OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII
INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	LCI201 MONTAJ CONDUCTA	
	LCI202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN TUBURI PROTECTOARE	
	LCI203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA	
	LCI204 SUBTRAVERSARE CANAL IRIGATII CN 101 INTRE PICHETII 37-53 - DN 250 - L = 132M	
	LCI205 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare teava	
	LCI206 AMENAJARE SI REFACERE DRUMURI ACCES	
	LCI207 TRANSPORT BARACI 2BUC.	
	LCI208 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER	
	LCI209 TRANSPORT CONDUCTA 10 3/4" LA SI DE LA STATIA DE IZOLAT (PROTECTIE MECANICA)	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	

FORMULAR F2

OBIECTIV
 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -- INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536),
 TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATIII
 INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

PROIECTANT
 SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
 SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



FORMULAR F2

OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536),
TITELI TARA, PE TRONSONUL CAPAT KK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII
INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	LCI301 IZOLARE ANTICOROZIVA	
	LCI302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA	
	LCI303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAVANT	
	LCI304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI	
	LCI305 PUNEREA IN FUNCTIUNE	
	LCI306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

FORMULAR F2

OBIECTIV
 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536),
 TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII
 INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

PROIECTANT
 SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.5	Dotari	3
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
 SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	

001 TSC19B1 100 MC. 85.782
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSC26B1 100 MC. 99.510
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

003 TSC27B1 100 MC. 59.710
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2

004 TSE04B1 100 MP. 285.940
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

005 IFF09B1 HA 2.860
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM

006 IFF10A1 HA 2.860
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

007 IFF12A1 HA 2.860
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA

008 IFF13A1-1 HA 2.860
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

009 TSH13B1 TONA 1.200
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *

010 TRA02A20 TONA 1.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

=====

011 TRB05B25 TONA 1.200
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M

012 TRI1AA05A1 TONA 2.400
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE
 IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
 CATEG.1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
 DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 TSC19B1 100 MC. 85.782
 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2
 - Suprafata arabil ocupata temporar
 St = 28.594mp
 - V = 28.594mp x 0,30m = 8.578,20mc

RECOPERTARE, LUCRARI AGRICOLE

002 TSC26B1 100 MC. 99.510
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
 SAU 2
 - Conform art. 001 x spor de 16%
 - V = 8.578,2mc x 1,16 = 9.950,712mc

003 TSC27B1 100 MC. 59.710
 SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
 5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
 1 SAU 2
 - Conform art. 002 x 60%
 - V = 9.950,712mc x 60% = 5.970,43mc

004 TSE04B1 100 MP. 285.940
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2
 - St = 28.594mp

005 IFF09B1 HA 2.860
 ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
 TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
 - Arabil = 28.594mp

006 IFF10A1 HA 2.860
 DISCUTUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
 TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
 TRACTIUNE MECANICA
 - Conform art. 005 - Sa = 28.594mp

007 IFF12A1 HA 2.860
 GRPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
 ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
 MECANICA
 - Conform art. 001 - So = 28.594mp

008 IFF13A1-1 HA 2.860
 TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
 IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
 TRACTIUNE MECANICA
 - Conform art. 001 - So = 28.594mp

009 TSH13B1 TONA 1.200
 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
 DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
 CONCENTRATIE 33% AZOT *
 - 2,86ha x 0,40to/ha = 1,144to

```
=====
010  TRA02A20      TONA      1.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 009 - 1,20to

011  TRB05B25      TONA      1.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

012  TRI1AA05A1    TONA      2.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 2,40to
```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI102 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E						
A R T I C O L				PU MAN	VAL MAN	=
				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =

001 TSC03B1 100 MC. 32.640
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA05C1 M.C. 362.700
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

003 TRB04A2 TONA 580.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE

004 DA05A1 M.C. 884.000
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

005 TSD01C1 M.C. 884.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD05B1 100 MC. 8.840
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

007 TSD02C1 100 MC. 27.430
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C

008 TSD05B1 100 MC. 27.430
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

009 TSA05C1 M.C. 576.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

010 TSD01C1 M.C. 576.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

=====

011 TSD05B1 100 MC. 5.760
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

012 TSF02B1 MP. 536.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
 -0,6 M INTRE DULAP

013 TSA24A1 ORA 180.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW

014 TRB05B25 TONA 1.400
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M

015 TRA02A20 TONA 1.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
 DEVIZIER 

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI102 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC03B1           100 MC.      32.640
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2
Sapatura mecanizata 90%:
Se scade F.O.D. = 132m
- (3.512m - 132m) x (1,273m + 0,10m - 0,30m) x 1,0m = 3.626,74mc
- Mecanizat 90% V = 3.626,74mc x 90% = 3.264,066mc

002  TSA05C1           M.C.      362.700
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Sapatura manuala 10%
- 3.626,74mc x 10% = 362,67mc

003  TRB04A2           TONA      580.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE
- 362,67mc x 1,6to/mc = 580,27to

004  DA05A1           M.C.      884.000
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT
- Acoperire conducta cu material marunt
- (3.512m - 132m) x 0,8m x 0,40m = 1.081,60mc
- Se scade volum conducta
- (3.512m - 132m) x 3,14 x 0,1365 x 0,1365 = 197,75mc
- V = 1.081,60mc - 197,75mc = 883,85mc

005  TSD01C1           M.C.      884.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 004 - V = 883,85mc

006  TSD05B1           100 MC.      8.840
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 004 - V = 883,85mc

007  TSD02C1           100 MC.      27.430
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C
- 3.626,74mc - 883,85mc = 2.742,89mc

008  TSD05B1           100 MC.      27.430
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 007 - V = 2.742,89mc

```

=====

009 TSA05C1 M.C. 576.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

- Gropi de pozitie si identificari instalatii PETROM SI ANIF:
- (3.512m - 132m) : 50m/buc = 67,6buc
- 67buc. x 2m x 2m x 2m = 536mc
- Gropi de cuplare: 2buc. x 2m x 5m x 2m = 40mc
- Total = 576mc

010 TSD01C1 M.C. 576.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

- Conform art. 009

011 TSD05B1 100 MC. 5.760

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

- Conform art. 009

012 TSF02B1 MP. 536.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

- Gropi de pozitie: 67buc. x 2 x 2m x 2m = 536mp

013 TSA24A1 ORA 180.000

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

- 30 zile x 6ore/zi = 180ore

014 TRB05B25 TONA 1.400

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

- Cofraje, popi

015 TRA02A20 TONA 1.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

- Conform art. 014 = 1,40to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI103 TERASAMENTE - SAPARE SANT DEMONTAT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D	E	N	U	M	I	R
=				A	R	T	I
=				C	O	L	
=					PU	UTI	
=					PU	TRA	
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	TOTAL

001 TSC03B1 100 MC. 24.340
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA12B1 M.C. 34.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI

003 TSD01B1 M.C. 34.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD03C1 100 MC. 24.340
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

005 TSD05A1 100 MC. 24.680
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

006 TSA24A1 ORA 120.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

007 TSF02B1 MP. 135.200
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI103 TERASAMENTE - SAPARE SANT
DEMONTAT CONDUCTA

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC03B1            100 MC.      24.340
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2
- (3.512m - 132m) x 1,2m x 0,6m = 2.433,6mc

002  TSA12B1            M.C.         34.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI
- (3.512m - 132m) : 50m/buc = 67,6buc
- 68buc x 0,5m x 1,0m x 1,0m = 34mc

003  TSD01B1            M.C.         34.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.
- Conform art. 002

004  TSD03C1            100 MC.      24.340
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 001 - V = 2.433,60mc

005  TSD05A1            100 MC.      24.680
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
- Conform art. 003 + 004 = 2.467,6mc

006  TSA24A1            ORA          120.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 20zile x 6ore/zi = 120ore

007  TSF02B1            MP.          135.200
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Gropi de pozitie: 67,60buc x 2 x 1,0m x 1,0m = 135,20mp

```

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI104 AMENAJARE PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE
FORAJ, UTILAJE, MATERIALE

Categoria de lucrari: 0038

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSD16A1 M.C. 390.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE
10-12T

002 TRA01A30 TONA 663.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

003 TSD03B1 100 MC. 7.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

004 TSC19C1 100 MC. 3.900
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

005 TSE04B1 100 MP. 12.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

006 TSC03F1 100 MC. 3.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

007 TRA01A05 TONA 663.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

008 TSD03B1 100 MC. 3.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

009 TSD05B1 100 MC. 3.900
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

010 TSE04B1 100 MP. 1.200
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI104 AMENAJARE PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE
FORAJ, UTILAJE, MATERIALE

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSD16A1            M.C.      390.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE
10-12T
- 4 Platforme: 1buc Instalatie Foraj, 1buc Materiale, 2buc. utilaje
- Platforma instalatie de foraj 1buc L = 30m l = 20m gr. = 0,40m
  V = 240mc
- 3buc L = 20m l = 10m gr. = 0,25m
  V = 150mc
- Total = 390mc

002  TRA01A30          TONA      663.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
- Balast din zona Galati: 390mc
- 390mc x 1,70to/mc = 663to

003  TSD03B1           100 MC.      7.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- 2 operatii x 390mc (formare + dezafectare) = 780mc

004  TSC19C1           100 MC.      3.900
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Decoperta + recoperta teren V = 240mc + 150mc = 390mc

005  TSE04B1           100 MP.     12.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 1.200mp

006  TSC03F1           100 MC.      3.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- Incarcare balast in auto: V = 390mc

007  TRA01A05          TONA      663.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
- Dezafectare balast: 390mc
- 390mc x 1,70to/mc = 663to

008  TSD03B1           100 MC.      3.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 001
- Imprastiere balast pe drum local = 390mc

```

=====

009	TSD05B1	100 MC.	3.900
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

010	TSE04B1	100 MP.	1.200
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- S = 1.200mp

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI105 AMENAJARE GROPI LANSARE PRIMIRE
2BUC X 10M X 10M X 2M

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC03B1	100 MC.	4.000			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.						
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2						
002	IFA13A1	MP.	360.000			
CAPTUSIREA CANALELOR DE IRIGATII CU						
FOLIE DE POLIETILENA LESTATA CU DALE DE						
BETON.						
003	TRA02A10	TONA	0.200			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE						
DIST.= 10 KM.						
004	TSD01C1	M.C.	80.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,						
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.						
BULG.TEREN TARE						
005	TSD04D1	M.C.	80.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.						
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE						
20CM GROS.T.COEZIV						
006	TSD03C1	100 MC.	3.200			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE						
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM						
TER.CAT.1 SAU 2						
007	TSD05A1	100 MC.	3.200			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A						
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE						
STRAT DIN PAM.NECOE						
008	TSE04B1	100 MP.	2.000			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.						
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN						
TEREN CATEG.1 SI 2						

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI105 AMENAJARE GROPI LANSARE PRIMIRE
2BUC X 10M X 10M X 2M

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 TSC03B1 100 MC. 4.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2
- Gropi de lansare si primire
- 2buc x 10m x 10m x 2m = 400mc

002 IFA13A1 MP. 360.000
CAPTUSIREA CANALELOR DE IRIGATII CU
FOLIE DE POLIETILENA LESTATA CU DALE DE
BETON.
- 2buc x 180mp/buc = 360mp

003 TRA02A10 TONA 0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
- 360mp x 0,50kg/mp = 180kg
- 180kg x 1,03 = 185,4kg

004 TSD01C1 M.C. 80.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- In zona conductei 2 x 40mc = 80mc

005 TSD04D1 M.C. 80.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV
- In zona conductei 2 x 40mc = 80mc

006 TSD03C1 100 MC. 3.200
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- 400mc - 80mc = 320mc

007 TSD05A1 100 MC. 3.200
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
- 400mc - 80mc = 320mc

008 TSE04B1 100 MP. 2.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 2 x 100mp = 200mp

Persoana juridica achizitoare
COMPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI201 MONTAJ CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	GR./UA	GR.TOT.	TOTAL
=====														
=	NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=							
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=							
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=							
=					PU TRA	VAL TRA	=							
=	SPOR MAT MAN UTI													
=====														

001 GA04D1 [3] HM. 33.800
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL

002 7451237 M 3388.000
TEAVA OTEL 273 X 6,3MM, L 360N, PSL2,
PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v CU
GROSIMEA DE 2,7MM

003 GA04D1 [3] HM. 1.320
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL

004 7451238 M 133.000
TEAVA OTEL 273 X 8,8MM, L 360N, PSL2,
PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v CU
GROSIMEA DE 2,7MM

005 AUT6730 ORA 128.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

006 TRA02A10 TONA 176.971
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

007 NMB019921 ORA 448.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

008 GC05G1 HM. 35.120
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

009 AUT2920 ORA 40.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

010 GD05E1 BUC. 2.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 15 grade R=min.5 DN 273 x 8,0mm - 2 buc
- 2 buc x lei/buc = lei

```

=====
012  M1L82A1      M      1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFACT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1      M      251.200
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

014  M1L05C1      BUC.    86.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM

015  RPIF05G1     M      2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  GC04G1      BUC.    1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

017  M1J11A1     TONA    0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

018  7455395     BUC.    2.000
DISPOZITIV GOLIRE

019  DF18B1      BUC.    2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

020  6420772     BUC.    2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

021  M1L01A1     BUC.    2.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

022  TRB05B25    TONA    10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

023  TRI1AA01C3  TONA    10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

024  TRI1AA08C3  TONA    10.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

025  TRA02A50    TONA    10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

026  GD04F1      BUC.    4.000
CUPLARE CONDUCTA IN CONDUCTA EXISTENTA
DN=250 MM

```

```

=====
027  M1J38A1          BUC.          294.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028  AUT7002          ORA            32.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029  AUT3554          ORA            32.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030  AUT3502          ORA            32.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031  AUT5604          ORA            32.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032  TFC02F1          M             3512.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.250 MM

033  GC04G1          BUC.            1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

034  7451239          BUC.            1.000
PISTON CU PERII 10 3/4"

035  GD08F1          BUC.            2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

036  TRA05A30          TONA           205.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 30

037  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare apa conventional curata de la statie de epurare
  Apa tratata pentru probe: 205,47mc
- 205,50mc x .....lei/mc = ..... lei

038  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tarif pentru epurarea apei - 205,50mc
- 205,50mc x ..... lei/mc = ..... lei

039  W2H07A1          M             3380.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

040  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea de
  l=150mm, gr. 0,15m
- Se livreaza role de 150mm x 400m - 9 role
- 9role x ..... lei/rola = ..... lei

041  NMB019931        ORA            80.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

042  GB03G1          BUC.            2.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=250 MM

```


=====

043 4602791 BUC. 2.000
 ROB.SERT.PANA AF M PU OI 64 250 450 S
 2988

044 GB05G1 BUC. 4.000
 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
 MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
 OTEL AVIND DN= 250 MM

045 4343242 BUC. 4.000
 FLANSA GIT PN 64 250-273X12 OLC-25N PU
 S6150

046 GB06G1 PER 4.000
 ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
 PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 250 MM

047 7456774 BUC. 4.000
 GARNITURA SPIROMETALICA DN250, PN64

048 5859029 BUC. 48.000
 PREZON M33X185

049 5846918 BUC. 96.000
 PIULITA M33

050 GB08C1 BUC. 2.000
 PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
 CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
 AVIND DN= 620-1100

052 6310192 BUC. 2.000
 PROTECTOR DN 250

053 IZA04A1 MP. 18.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

054 IZA06A1 MP. 18.000
 VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
 CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

055 6108866 KG 16.000
 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

056 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Mastic Petrolatum KEBU PETO-TAPE A303 (pentru izolare
 robineti DN 250)
 - 15kg/buc x 1buc x lei/kg = lei

057 NMB019931 ORA 32.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
 CAT.3

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
 DEVIZIER 

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI201 MONTAJ CONDUCTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA04D1 [3]HM. 33.800
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL
- L = 3.512m - 132m = 3.380m

Norma: GA04D1 [3] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=250 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	14.90000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	9.39999	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	2.30000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	4.41000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	5.14500	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	6.87500	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	10.59499	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	3.80000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.24300	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	9.18600	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	9.18600	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	5.10000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	14.75000	ORE

002 7451237 M 3388.000
TEAVA OTEL 273 X 6,3MM, L 360N, PSL2,
PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v CU
GROSIMEA DE 2,7MM
- Se scade teava montata prin FOD 132m si curbe 2m
- (3.512m - 132m - 2m) x 1,003 = 3.388m

003 GA04D1 [3]HM. 1.320
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL
- L = 132m

Norma: GA04D1 [3] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=250 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	14.90000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	9.39999	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	2.30000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	4.41000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	5.14500	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	6.87500	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	10.59499	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	3.80000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.24300	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	9.18600	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	9.18600	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	5.10000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	14.75000	ORE

=====

004 7451238 M 133.000

TEAVA OTEL 273 X 8,8MM, L 360N, PSL2,
PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v CU
GROSIMEA DE 2,7MM

- Teava montata prin FOD 132m
- 132m x 1,003 = 133m

005 AUT6730 ORA 128.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare + descarcare + transport
- 2 x 8 zile x 8ore = 128ore

006 TRA02A10 TONA 176.971

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

- Greutate inclusiv izolatie
- 3.378m x 50kg/m = 168.900kg cu izolatie
- 132m x 60,3kg/m = 7.959,6kg
- 2m x 55,6kg/m = 111,2kg
- Total = 176.970,80kg

007 NMB019921 ORA 448.000

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

- Incarcare - descarcare
- 4 muncitori x 2 operatii x 7 zile x 8 ore = 448ore

008 GC05G1 HM. 35.120

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

- Proba de rezistenta si etanseitate dupa formarea
intregului fir de conducta - L = 3.512m - inclusiv FOD

009 AUT2920 ORA 40.000

AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF

ETANSEITATE CONDUCTE

Probe + transport

010 GD05E1 BUC. 2.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI

011 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Teava curbata 15 grade R=min.5 DN 273 x 8,0mm - 2 buc
- 2 buc x lei/buc = lei

012 M1L82A1 M 1.000

EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.

PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON

(GR1 CR7)

013 M1L24A1 M 251.200

POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA

LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII

CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

- 3.512 : 12m/buc = 292,67buc
- 293buc x 3,14 x 0,273m = 251,17m

```

=====
014  M1L05C1      BUC.      86.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM
- 3.380m : 12m/buc = 281,67buc
- 282buc x 25% = 70,5buc
- F.O.D. - 132m : 12m/buc = 11buc
- Cuplari 4buc (2 capete + 2 FOD)
- Total = 85,5buc

015  RPIF05G1     M          2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  GC04G1       BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

017  M1J11A1     TONA       0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

018  7455395     BUC.      2.000
DISPOZITIV GOLIRE

019  DF18B1      BUC.      2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

020  6420772     BUC.      2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

021  M1L01A1     BUC.      2.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

022  TRB05B25    TONA      10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

023  TRI1AA01C3   TONA      10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

024  TRI1AA08C3   TONA      10.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

025  TRA02A50     TONA      10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

026  GD04F1      BUC.      4.000
CUPLARE CONDUCTA IN CONDUCTA EXISTENTA
DN=250 MM
- 2 x 2buc = 4buc (fir + FOD)

027  M1J38A1     BUC.      294.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

```

```

=====
028 AUT7002          ORA          32.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029 AUT3554          ORA          32.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030 AUT3502          ORA          32.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031 AUT5604          ORA          32.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032 TFC02F1          M           3512.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.250 MM

033 GC04G1           BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

034 7451239          BUC.          1.000
PISTON CU PERII 10 3/4"

035 GD08F1           BUC.          2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

036 TRA05A30         TONA          205.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 30
- Apa probe
- 3.512m x 3,14 x 0,1365m x 0,1365m = 205,47mc

037 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare apa conventional curata de la statie de epurare
  Apa tratata pentru probe: 205,47mc
- 205,50mc x .....lei/mc = ..... lei

038 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tarif pentru epurarea apei - 205,50mc
- 205,50mc x ..... lei/mc = ..... lei

039 W2H07A1          M           3380.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
- L = 3.380m

040 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea de
  l=150mm, gr. 0,15m
- Se livreaza role de 150mm x 400m - 9 role
- 9role x ..... lei/rola = ..... lei

041 NMB019931        ORA          80.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

042 GB03G1           BUC.          2.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=250 MM

```

=====

043 4602791 BUC. 2.000
 ROB.SERT.PANA AF M PU OI 64 250 450 S
 2988

044 GB05G1 BUC. 4.000
 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
 MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
 OTEL AVIND DN= 250 MM

045 4343242 BUC. 4.000
 FLANSA GIT PN 64 250-273X12 OLC-25N PU
 S6150

046 GB06G1 PER 4.000
 ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
 PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 250 MM

047 7456774 BUC. 4.000
 GARNITURA SPIROMETALICA DN250,PN64

048 5859029 BUC. 48.000
 PREZON M33X185

049 5846918 BUC. 96.000
 PIULITA M33

050 GB08C1 BUC. 2.000
 PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
 CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
 AVIND DN= 620-1100

052 6310192 BUC. 2.000
 PROTECTOR DN 250

053 IZA04A1 MP. 18.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
 - 2 x 2m x 4,5mp/buc = 18mp

054 IZA06A1 MP. 18.000
 VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
 CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

055 6108866 KG 16.000
 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

056 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Mastic Petrolatum KEBU PETO-TAPE A303 (pentru izolare
 robineti DN 250)
 - 15kg/buc x 1buc x lei/kg = lei

057 NMB019931 ORA 32.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
 CAT.3
 - 2 muncitori x 2 zile x 8 ore = 32ore

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN TUBURI PROTECTOARE

Categoria de lucrari: 0038

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA    VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.    T O T A L   =
=====
```

001 TSA05C1 M.C. 8.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

002 TSF02B1 MP. 8.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

003 TRB05A25 TONA 0.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

004 TRA02A25 TONA 0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

005 TRB22D3C TONA 0.200
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 1,001-2,000

006 AUT6730 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

007 NMB221431 ORA 16.000
LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3

008 3314907 M 2.000
TEAVA PENTRU CONDUCTE S 406,4X 7,92/OL
44 2 S6898/2

009 ACA17C1 BUC. 7.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare inele distantiere tip ALTA M/N 16" / 10 3/4" - 5buc
- 5 buc x lei/buc = lei

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare manson cu dubla sectiune 16" / 10 3/4" - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei

=====

012 IZA04A1 MP. 3.000

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

013 IZL06C1 MP. 3.700

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare benzi din polietilena aplicate la cald - 6mp
- 6mp x lei/mp = lei

015 NMB025041 ORA 8.000

MONTATOR CONDUCTE CAT.4

016 DA05A1 M.C. 8.500

SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

017 TSD04A1 M.C. 8.500

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN
TUBURI PROTECTOARE

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSA05C1            M.C.            8.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

002  TSF02B1            MP.            8.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

003  TRB05A25           TONA            0.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M
- Materiale
- Teava, distantiere

004  TRA02A25           TONA            0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

005  TRB22D3C           TONA            0.200
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 1,001-2,000

006  AUT6730            ORA            8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

007  NMB221431          ORA            16.000
LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3

008  3314907            M              2.000
TEAVA PENTRU CONDUCTE S 406,4X 7,92/OL
44 2 S6898/2
Tub protector 406,4 x 8,0, L 245N, PSL 1 - L = 2m
- L = 2m (in pichet 11)

009  ACA17C1            BUC.            7.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K
- Inele distantiere + mansoane
- Manson cu dubla sectiune 16" / 10 3/4" - 2buc
- Inele distantiere tip ALTA M/N 16" / 10 3/4" - 5buc

010  YC01RON            LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare inele distantiere tip ALTA M/N 16" / 10 3/4" - 5buc
- 5 buc x ..... lei/buc = ..... lei

011  YC01RON            LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare manson cu dubla sectiune 16" / 10 3/4" - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

```

```
=====
012  IZA04A1      MP.          3.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

013  IZL06C1      MP.          3.700
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA

014  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare benzi din polietilena aplicate la cald - 6mp
- 6mp x ..... lei/mp = ..... lei

015  NMB025041    ORA          8.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

016  DA05A1      M.C.          8.500
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

017  TSD04A1      M.C.          8.500
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV
```

=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		
Detaliiere transporturi:					
-Articole TRA					
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA					
TOTAL cu TVA					

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARCOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  M1M05F1            M            3380.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=250
- L = 3.512m - 132m = 3.380m

002  M1M08J1            BUC.            2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET
RETIN, OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

003  M1M09J1            PER            4.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=250

004  AUT6730            ORA            80.500
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- 3.380m : 12m/buc = 281,67buc
- 282buc : 4buc/ora = 70,5ore
- manevre macara - 10ore

005  NMB019921          ORA            282.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- 4 muncitori x 70,5ore = 282ore

006  TRA02A50           TONA            474.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
- 3.380m x 46,6kg/m = 157.508kg Ventile = 300kg
- Spor peste norma de 50km - 3 distanta Independenta - Inotesti 150km
- 158to x 3 = 474to

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI204 SUBTRAVERSARE CANAL IRIGATII CN 101 INTRE
PICHETII 37-53 - DN 250 - L = 132M

Categoria de lucrari: 0038

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 IZA01F1 MP. 114.000

CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE

002 YC01RON LEI.

DIFERENTIA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer A
- 114mp x 0,15kg/mp = 17,10kg
- 17,10kg x lei/kg = lei

003 YC01RON LEI.

DIFERENTIA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer B
- 114mp x 0,075kg/mp = 8,55kg
- 8,55kg x lei/kg = lei

004 YC01RON LEI.

DIFERENTIA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp
- 114mp x 3,41kg/mp = 388,74kg
- 388,74kg x lei/kg = lei

005 YC01RON LEI.

DIFERENTIA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp
- 114mp x 1,71kg/mp = 194,94kg
- 194,94kg x lei/kg = lei

006 YC01RON LEI.

DIFERENTIA PRET MATERIALE - RON

- Procurare tesatura de sticla pretratata, consum 10,5mp/mp
- 114mp x 10mp/mp = 1.140,00mp
- 1.140,00mp x lei/mp = lei

007 YB01RON LEI.

DIFERENTIA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica
- 114mp x lei/mp = lei

008 IZA01F1 MP. 8.200

CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE

```

=====
009  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare mansoane termocontractile pentru DN 250 cu
  grosime 2.7mm, pentru suduri - 14buc
- 14buc x ..... lei/buc = ..... lei

010  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer A
- 8,20mp x 0,15kg/mp = 1,23kg
- 1,23kg x ..... lei/kg = .....lei

011  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer B
- 8,20mp x 0,075kg/mp = 0,615kg
- 1kg x ..... lei/kg = ..... lei

012  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp
- 8,20mp x 3,41kg/mp = 27,96kg
- 28,0kg x ..... lei/kg = ..... lei

013  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp
- 8,20mp x 1,71kg/mp = 14,02kg
- 14,02kg x ..... lei/kg = ..... lei

014  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare tesatura de sticla pretratata densitate 300g/mp,
  consum 10,5mp/mp
- 8,20mp x 10,5mp/mp = 86,10mp
- 86,10mp x ..... lei/mp = ..... lei

015  IZL02C1      MP.          10.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:      0.0% UTI.:      0.0%

016  YB01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON
- Aplicare protectie mecanica - 10mp
- 10mp x ..... lei/mp = ..... lei

017  AUT4803      ORA          14.600
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

018  NMB020161    ORA          14.600
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.6

019  NMB020151    ORA          14.600
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.5

020  NMB020221    ORA          14.600
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.2

021  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Executie foraj orizontal dirijat si tragere conducta
  DN 250, L = 132m
- 132m x ..... lei/m = ..... lei

```

```

=====
022  GC01G1          HM.          2.640
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=250 MM

023  7455497         BUC.          2.000
PISTON DE POLIURETAN 10 3/4"

024  GC05G1          HM.          1.320
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

025  GC04G1          BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

026  M1J11A1         TONA          0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

027  7455395         BUC.          1.000
DISPOZITIV GOLIRE

028  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- PROCURARE CAPAC BOMBAT PENTRU PROBA DN 250 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

029  TRA05A30        TONA          15.440
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 30

030  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare apa conventional curata de la statie de epurare
Apa tratata pentru probe:
132m x 3,14 x 0,1365 x 0,1365 = 7,72mc
- 7,72mc x ..... lei/mc = ..... lei

031  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tarif pentru epurarea apei - 7,72mc
- 7,72mc x ..... lei/mc = ..... lei

032  TRI1AF08A6      TONA          10.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

033  AUT6730         ORA           80.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

034  TRA02A10        TONA          10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

035  TRI1AF10A6      TONA          10.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

036  AUT7002         ORA           40.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

```


=====

037 AUT3554	ORA	40.000
-------------	-----	--------

BULDOZER PE SENILE 81-180CP

038 AUT3502	ORA	40.000
-------------	-----	--------

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

039 AUT5604	ORA	40.000
-------------	-----	--------

TRACTOR PE PNEURI 65CP

040 AUT4702	ORA	40.000
-------------	-----	--------

MOTOPOMPA 9-16CP

041 NMB019931	ORA	160.000
---------------	-----	---------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

042 TSC03F1	100 MC.	15.440
-------------	---------	--------

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

043 TRA01A50	TONA	28.800
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

044 YC01RON	LEI.	
-------------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tarif pentru prelucrare detritus
- 8mc x lei/mc = lei

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI204 SUBTRAVERSARE CANAL IRIGATII CN 101 INTRE
PICHETII 37-53 - DN 250 - L = 132M

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
APLICARE PROTECTIE MECANICA IN STATIE
001  IZA01F1           MP.      114.000
CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE
- 132m x 3,14 x 0,273 = 113,15mp

002  YC01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer A
- 114mp x 0,15kg/mp = 17,10kg
- 17,10kg x ..... lei/kg = ..... lei

003  YC01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer B
- 114mp x 0,075kg/mp = 8,55kg
- 8,55kg x ..... lei/kg = ..... lei

004  YC01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp
- 114mp x 3,41kg/mp = 388,74kg
- 388,74kg x ..... lei/kg = ..... lei

005  YC01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp
- 114mp x 1,71kg/mp = 194,94kg
- 194,94kg x ..... lei/kg = ..... lei

006  YC01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare tesatura de sticla pretratata, consum 10,5mp/mp
- 114mp x 10mp/mp = 1.140,00mp
- 1.140,00mp x ..... lei/mp = ..... lei

007  YB01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON
- Aplicare protectie mecanica
- 114mp x ..... lei/mp = ..... lei

APLICARE PROTECTIE MECANICA PE TRASEU LA IMBINARI
008  IZA01F1           MP.      8.200
CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE
- Suduri (12buc x 0,34mp)
- 4,10mp x 2 = 8,20mp

009  YC01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare mansoane termocontractile pentru DN 250 cu
  grosime 2.7mm, pentru suduri - 14buc
- 14buc x ..... lei/buc = ..... lei

```

=====

010 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer A
- 8,20mp x 0,15kg/mp = 1,23kg
- 1,23kg x lei/kg = lei

011 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer B
- 8,20mp x 0,075kg/mp = 0,615kg
- 1kg x lei/kg = lei

012 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp
- 8,20mp x 3,41kg/mp = 27,96kg
- 28,0kg x lei/kg = lei

013 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp
- 8,20mp x 1,71kg/mp = 14,02kg
- 14,02kg x lei/kg = lei

014 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare tesatura de sticla pretratata densitate 300g/mp, consum 10,5mp/mp
- 8,20mp x 10,5mp/mp = 86,10mp
- 86,10mp x lei/mp = lei

015 IZL02C1 MP. 10.000

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA

016 YB01RON LEI.

DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica - 10mp
- 10mp x lei/mp = lei

017 AUT4803 ORA 14.600

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

- (0,3 ore x 12 tr) + 11 ore = 14,6ore

018 NMB020161 ORA 14.600

ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.6

019 NMB020151 ORA 14.600

ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.5

020 NMB020221 ORA 14.600

ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.2

EXECUTIE FOD SI TAGERE CONDUCTA

Proba de etanseitate, exec. hidraulic la cond. cu DN = 250 - 70bar,
inainte de tragerea conductei.
Dupa tragerea conductei in tunelul forat, se vor executa probele pe
intreg tronsonul intre cuplari

```

=====
021  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Executie foraj orizontal dirijat si tragere conducta
  DN 250, L = 132m
- 132m x ..... lei/m = ..... lei

022  GC01G1       HM.          2.640
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=250 MM
- Curatire primara si finala
- 2 x 132m = 264m

023  7455497      BUC.          2.000
PISTON DE POLIURETAN 10 3/4"

024  GC05G1       HM.          1.320
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

025  GC04G1       BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

026  MJ11A1       TONA          0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM
- 1buc x 0,05to/buc = 0,05to

027  7455395      BUC.          1.000
DISPOZITIV GOLIRE

028  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- PROCURARE CAPAC BOMBAT PENTRU PROBA DN 250 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

029  TRA05A30     TONA          15.440
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 30
Apa de la si la statie de epurare - 2 operatii

030  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare apa conventional curata de la statie de epurare
  Apa tratata pentru probe:
  132m x 3,14 x 0,1365 x 0,1365 = 7,72mc
- 7,72mc x ..... lei/mc = ..... lei

031  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tarif pentru epurarea apei - 7,72mc
- 7,72mc x ..... lei/mc = ..... lei

Transport teava si echipamente din depozit pe traseu
utilizate pe durata forajului si tragerii

032  TR11AF08A6   TONA          10.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *
Teava si echipamente, role sustinere
- 132m x 0,060to/m = 7,92to
- 132m : 10m/buc x 0,10to/buc = 1,32to

```

=====

033 AUT6730 ORA 80.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
 - 10 zile x 8 ore/zi = 80 ore

034 TRA02A10 TONA 10.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

035 TRI1AF10A6 TONA 10.000
 DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
 CTG.3 *

036 AUT7002 ORA 40.000
 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
 SENILE DE SIPIES 15TF

037 AUT3554 ORA 40.000
 BULDOZER PE SENILE 81-180CP

038 AUT3502 ORA 40.000
 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
 TERMIC 0,71-1,25MC

039 AUT5604 ORA 40.000
 TRACTOR PE PNEURI 65CP

040 AUT4702 ORA 40.000
 MOTOPOMPA 9-16CP

041 NMB019931 ORA 160.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
 CAT.3
 - 4 x 40 ore = 160ore

Transport si tratare detritus

042 TSC03F1 100 MC. 15.440
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
 - Incarcare detritus:
 - 132m x 3,14 x 0,1365m x 0,1365m = 7,72mc
 - 2 operatii = 15,44mc

043 TRA01A50 TONA 28.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.
 - Transport detritus cu autobasculanta la 70km
 Spor peste norma 1,50
 2 transpoarte
 - 8mc x 1,8to/mc x 2 = 28,8to

044 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Tarif pentru prelucrare detritus
 - 8mc x lei/mc = lei

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI205 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare teava

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03F1 100 MC. 0.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

002 TRA01A30 TONA 79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

003 TSD03B1 100 MC. 0.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

004 TSD05B1 100 MC. 0.450
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005 TSC19C1 100 MC. 0.450
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

006 TSD03C1 100 MC. 0.450
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSE04B1 100 MP. 1.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

008 2200393 M.C. 45.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

009 TRA01A10 TONA 79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI205 PLATFORMA BALASTATA -
Depozitare teava

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC03F1            100 MC.      0.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- balast - 10m x 15m x 0,30m = 45mc
- 2 operatii (formare + dezafectare) = 90mc

002  TRA01A30           TONA       79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
- balast: 45mc
- 45mc x 1,75to/mc = 78,75to

003  TSD03B1            100 MC.      0.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 001
- 2 operatii (formare + dezafectare) = 90mc

004  TSD05B1            100 MC.      0.450
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005  TSC19C1            100 MC.      0.450
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Decoperta teren V = 10m x 15m x 0,30m = 45mc

006  TSD03C1            100 MC.      0.450
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 005 - pamant din decoperta

007  TSE04B1            100 MP.      1.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 10m x 15m = 150mp

008  2200393            M.C.        45.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

009  TRA01A10           TONA       79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
- balast: 45mc
- 45mc x 1,75to/mc = 78,75to

```


Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI206 AMENAJARE SI REFACERE DRUMURI ACCES

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC19C1	100 MC.	5.500			
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
002	TSC22D1	100 MC.	5.500			
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
003	TSC04F1	100 MC.	5.500			
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2					
004	TRA01A30	TONA	962.500			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
005	TSD03C1	100 MC.	5.500			
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2					
006	TSE04B1	100 MP.	22.000			
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2					
007	TSD05A1	100 MC.	5.500			
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE					
008	2200068	M.C.	550.000			
	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz LCI206 AMENAJARE SI REFACERE DRUMURI ACCES

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC19C1	100 MC.	5.500
-----	---------	---------	-------

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- 550m x 4m x 0,25m = 550mc

002	TSC22D1	100 MC.	5.500
-----	---------	---------	-------

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2
- Conform art. 001

003	TSC04F1	100 MC.	5.500
-----	---------	---------	-------

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2
- Conform art. 001

004	TRA01A30	TONA	962.500
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
- 550mc x 1,75to/mc = 962,50to

005	TSD03C1	100 MC.	5.500
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

006	TSE04B1	100 MP.	22.000
-----	---------	---------	--------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 550m x 4m = 2.200mp

007	TSD05A1	100 MC.	5.500
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008	2200068	M.C.	550.000
-----	---------	------	---------

PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI207 TRANSPORT BARACI 2BUC.

Categoria de lucrari: 0038

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A50 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Deviz LCI207 TRANSPORT BARACI 2BUC.

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF005 TRA04A50 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI208 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER

Categoria de lucrari: 0038

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI              GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 TRA04B50 TONA 508.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

002 TRA04B50 TONA 640.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

003 TRA02A50 TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

004 TR11AH03E1 TONA 30.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1

005 TR11AH05E1 TONA 508.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-UTILAJE PE
SENILE TRANS.10M,RAMPA-AUTO CATEG.1

006 TRA03B02 TONA 508.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE SENILE CU REMORCA PE
DIST. 2 KM *

007 MDTC4626050 BUC. 8.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)

008 AUT6750 ORA 32.000
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI208 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TRA04B50	TONA	508.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE			
20T PE DIST. 50 KM *			
- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 50km			
- 3 lansatoare TL4 x 18to = 54to			
- 4 buldozer x 20to = 80to			
- 4 excavator x 20to = 80to			
- 4 buldoexcavator x 10to = 40to			
- Total = 254to			
- 254to x 2op (dus - intors) = 508to			
002	TRA04B50	TONA	640.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE			
20T PE DIST. 50 KM *			
- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 400km			
- 1 instalatie de forat + accesorii = 40to			
- Ramnicu Valcea Independenta 400km			
- 40to x 2 op (dus-intors) x 8 - spor peste norma = 640to			
003	TRA02A50	TONA	30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
- Transport utilaje usoare pe santier pe distanta de 50km			
- 1compresor LMF x 12to = 12to			
- 2 agreg. sudura x 1to = 2to			
- 1 compres. MC5 x 1to = 1to			
- Total = 15to			
- 15to x 2op (dus-intors) = 30to			
004	TRI1AH03E1	TONA	30.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.			
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-			
AUTO CATEG.1			
- 2 operatii x 15to = 30to			
005	TRI1AH05E1	TONA	508.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-UTILAJE PE			
SENILE TRANS.10M,RAMPA-AUTO CATEG.1			
- 2 operatii x 254to = 508to			
006	TRA03B02	TONA	508.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE			
CU AUTOTRACTOR PE SENILE CU REMORCA PE			
DIST. 2 KM *			
007	MDTC4626050	BUC.	8.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA			
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)			
- 2buc x 4 operatii = 8buc			
008	AUT6750	ORA	32.000
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI209 TRANSPORT CONDUCTA 10 3/4" LA SI DE LA STATIA DE
IZOLAT (PROTECTIE MECANICA)

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TRI1AF08A6 TONA 16.400
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

002 AUT6730 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 TRA04B30 TONA 7.200
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

004 TRI1AF10A6 TONA 16.400
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

005 TRA04B50 TONA 7.200
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

006 AUT6730 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

1. Iudea

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI209 TRANSPORT CONDUCTA 10 3/4" LA SI DE LA
STATIA DE IZOLAT(PROTECTIE MECANICA)

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TRI1AF08A6	TONA	16.400
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO			
CTG.3 *			
- Incarcare material tubular pentru izolat la santier si la statia de izolare;			
- Teava pentru foraj 273 x 8,8mm Gr. cu izol. = 62,3kg/m			
- 132m x 0,062to/m = 8,20to x 2 operatii = 16,37to			
- Total = 16,37to			
002	AUT6730	ORA	16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			
- Ore functionare macara pentru incarcare teava de la santier si de la statia de izolare			
- 12buc x 0,30 ore/buc (aproximativ 12m/buc) = 3,6ore			
3,6ore x 2 operatii = 7,2ore			
- Mobilizare transport macara 8 ore			
003	TRA04B30	TONA	7.200
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE			
20T PE DIST. 30 KM *			
- Transport material tubular de la santier la statia de izolat - 30km - C = 7,2to			
004	TRI1AF10A6	TONA	16.400
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			
CTG.3 *			
- Descarcare material tubular si curbe la statia de izolat si la santier			
- Conform art. 001 - 2 operatii = 16,37to			
005	TRA04B50	TONA	7.200
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE			
20T PE DIST. 50 KM *			
- Transport material tubular si curbe de la statia de izolat la santier - C = 7,2to			
006	AUT6730	ORA	16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			
- Ore functionare macara pentru descarcare material tubular si curbe la statia de izolare si in santier			

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA PLOIESTI	

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI301 IZOLARE ANTICOROZIVA

Categoria de lucrari: 0038

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IZA01B1 MP. 98.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZA04A1 MP. 98.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003 IZL02C1 MP. 98.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: -100.0%

004 NMB320111 ORA -3.920
TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030 ORA -15.680
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
TRACTORUL) 500-1000L

006 7457123 BUC. 284.000
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250
MM-SUDURI

007 7458324 BUC. 5.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008 7458325 M 10.000
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
l=150MM L=30M/ROLA

009 7490003 M 77.000
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =
100MM

010 7490005 L 6.000
PRIMER (GRUND)

011 7490006 MP. 6.000
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50

012 7490007 MP. 6.000
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Friedrich

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI301 IZOLARE ANTICOROZIVA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 IZA01B1 MP. 98.000
 CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
 ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU
 - (3.380m : 12m/buc) = 281,67buc + 2buc = 283,67buc
 - 284buc x 3,14 x 0,40m x 0,273m = 97,38mp

002 IZA04A1 MP. 98.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
 - Conform art. 001

003 IZL02C1 MP. 98.000
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
 IZOLATIE FOARTE INTA
 - Se scad materiale 100%

004 NMB320111 ORA -3.920
 TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030 ORA -15.680
 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
 TRACTORUL) 500-1000L

006 7457123 BUC. 284.000
 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250
 MM-SUDURI

007 7458324 BUC. 5.000
 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008 7458325 M 10.000
 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
 l=150MM L=30M/ROLA

009 7490003 M 77.000
 BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =
 100MM

010 7490005 L 6.000
 PRIMER (GRUND)

011 7490006 MP. 6.000
 BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50

012 7490007 MP. 6.000
 BANDA PROTECTIE MECANICA, C50

Formularul F3

Categoria de lucrari: 0038

011 5202665 BUC. 14.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

=====

012 7460596	BUC.	20.000
-------------	------	--------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1K12A1	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII
CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO
- 100% materiale
- 3 prize de potential
- 2 prize de masura

002	7315523	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003	4801725	M	50.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004	7460634	M	50.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

005	TSA16C1	M.C.	32.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006	TSD01C1	M.C.	32.000
-----	---------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007	TSD04A1	M.C.	40.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

008	W2H04A#	M.C.	8.000
-----	---------	------	-------

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

009	W2H05A#	MP.	25.000
-----	---------	-----	--------

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

010	W1M054F#	BUC.	34.000
-----	----------	------	--------

Papuc fixat pe conductor 16-25mm² Cu

011	5202665	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012	7460596	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 6.000
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -15.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 25.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 2.500
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 8.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT {OFERTANT}

DEVIZIER

Rudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz LCI303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	M1K18A1	BUC.	6.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC			
002	3701265	KG	-15.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N			
003	4801725	M	25.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778			
004	W2H04A#	M.C.	2.500
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat			
005	W2H05A#	MP.	8.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat			

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	AUT4803	ORA	16.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T						

002 W1MM05A# BUC. 5.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001 AUT4803              ORA          16.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A#            BUC.          5.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471           ORA          12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451           ORA          16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441           ORA          16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4
```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI305 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	AUT4803	ORA	16.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T						

002 W1MM05A# BUC. 5.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 32.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Tudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LCI305 PUNEREA IN FUNCTIUNE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA

crt.

=====

001 AUT4803 ORA 16.000

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE

AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 5.000

Masurarea rezistentei prizei de legare

la pamant

003 NMB020471 ORA 16.000

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII

PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 32.000

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII

PROT. CAT.5

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0364 000000384 INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU -
INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI
TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU
(2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA,
10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LCI306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF.

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	AUT4803	ORA	16.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T						

002 W1MN05A# BUC. 6.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz LCI306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.
SI TESTE DE INTERF.

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
=====		
001 AUT4803	ORA	16.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		
002 W1MN05A#	BUC.	6.000
Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil		
003 NMB020471	ORA	16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		
004 NMB020451	ORA	16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		
005 NMB020441	ORA	16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4		
006 TRA02B10	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM		

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRAIA IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Dezice: LCI101 LCI102 LCI103 LCI104 LCI105 LCI201 LCI202 LCI203 LCI204 LCI205 LCI206 LCI207 LCI208 LCI209 LCI301 LCI302 LCI303 LCI304 LCI305 LCI306

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	550.00				880.000
2	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	532.50				905.250
3	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	11.03				14.884
4	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.89				3.897
5	2205513 BENTONITA MACINATA	KG	100.80				0.102
6	2205599 GHIPS MACINAT VRAC CALITATEA II S 5566	KG	26.40				0.026
7	2600282 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SP 95 S 2484	KG	24.00				0.026
8	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	0.76				0.001
9	2601913 IMPASLITURA FIBRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050	MP.	4.80				0.008
10	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.81				0.812
11	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C	M.C.	1.83				1.467
12	GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	1597.54				1.598
13	3111915 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	3.80				0.120
14	3314907 TEAVA PENTRU CONDUCTE S 406,4X 7, 92/OL 44 2 S6898/2	M	2.00				0.156
15	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S 437	KG	1.13				0.001
16	3612555 TABLA GROASA 8X 2600 OL37-2N S 437	KG	20.21				0.020
17	4035948 MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI	BUC.	0.03				0.000
18	4343242 FLANSA GIT PN 64 250-273X12 OLC- 25N PU S6150	BUC.	4.00				0.228
19	4426977 FLANSA OARBA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.09				0.001
20	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.07				0.000
21	4602791 ROB.SERT.PANA AF M PU OI 64 250 450 S 2988	BUC.	2.00				0.750
22	4801725 CABLU ENERGIE CVY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778	M	75.00				0.026

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
23	5202665 PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243	BUC.	14.00				0.000
24	5818880 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 90 GR. 5.8 S 6220	BUC.	12.00				0.004
25	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	7.29				0.003
26	5819200 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 24X 100 GR. 5.8 S 6220	BUC.	12.00				0.005
27	5819494 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 30X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	12.00				0.011
28	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	19.00				0.002
29	5823768 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	54.53				0.073
30	5823902 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 36X 140 GR. 4.8 S 920	BUC.	12.00				0.018
31	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	19.00				0.001
32	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	19.29				0.001
33	5842831 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 24 GR. 5 S 4071	BUC.	12.00				0.002
34	5843316 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 30	BUC.	12.00				0.003
35	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	54.53				0.016
36	5843380 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 36	BUC.	12.00				0.005
37	5846918 PIULITA M33	BUC.	96.00				0.029
38	5859029 PREZON M33X185	BUC.	48.00				0.048
39	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	19.29				0.000
40	5881423 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 24 OL34 S 1388	BUC.	12.00				0.000
41	5882350 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 30 OL34 S 5200	BUC.	12.00				0.000
42	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	54.53				0.002
43	5882374 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 36 OL34 S 5200	BUC.	12.00				0.001
44	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	12.77				0.015
45	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/KG.2.1 D=4.00MM	KG	621.43				0.746
46	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2	KG	6.00				0.007
47	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.14				0.000
48	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	1433.55				17.418

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
49	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.74				0.001
50	6001329 PIATRA POLIZOR CHILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	1.38				0.002
51	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 12 S1581	BUC.	35.70				0.001
52	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	17.00				0.001
53	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582	BUC.	63.26				0.002
54	6002725 DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 4 22	BUC.	6.77				0.001
55	6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KG	2.70				0.003
56	6101258 GRUND ALB CLORCAUCIUC G.109-1 NTR 1707-80	KG	2.70				0.003
57	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.38				0.000
58	6108866 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65	KG	16.00				0.017
59	6109420 DILUANT PENTRU LACURI ANTICOROZIV E D006-1 NI 1708-61 A1	KG	0.95				0.001
60	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE PEROASE	KG	1.00				0.001
61	6200535 BENZINA DE EXTRACIE TIP 80/120 S 45	L	17.00				0.015
62	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.66				0.001
63	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	1.80				0.002
64	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	1.76				0.002
65	6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 240	L	7.00				0.007
66	6201058 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66	KG	0.18				0.002
67	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.01				0.000
68	6202583 UNSORI LUBREFIANTE UZ GENERAL U 75 CO2 S 562	KG	0.14				0.000
69	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	51.85				51.850
70	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	300.28				300.280
71	6202820 APA POTABILA	M.C.	365.25				365.248
72	6310192 PROTECTOR DN 250	BUC.	2.00				0.002
73	6420772 BORNA SCHIMBARE DIRECTIE	BUC.	2.00				0.002
74	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	0.72				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
75	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	8.07				0.009
76	6716857 FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL G=0,25MM LAT>1000 S8737	KG	381.60				0.382
77	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	6.70				0.002
78	6719826 BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPTIONAT A DIN PVC 250MM LATIME	KG	6.70				0.002
79	6827400 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.1,50 -2,50M \$	BUC.	1.15				0.059
80	7302225 ANOD DIN ZINC PENTRU PROTECTII CATODICE SI TIJA DESEN 58-4409	BUC.	6.00				0.072
81	7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI POLIETILENA	KG	1200.00				1.200
82	7304417 BANDA ADEZIIVA PVC 38 MM NI 4065-68	M	381.60				0.004
83	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	11.44				0.012
84	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	470.96				0.518
85	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	3.81				0.004
86	7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETR OL	BUC.	5.00				0.005
87	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.50				0.001
88	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM(BC. FILM)	BUC.	579.60				0.006
89	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	20.64				0.005
90	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.02				0.000
91	7333080 PERII CIRCULARE DIN SIRMA D 150	BUC.	1.47				0.001
92	7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(DN;LAT, PATRAT)	KG	1.70				0.002
93	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	5.65				0.007
94	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	5.65				0.007
95	7355648 TESATURA DIN FIBRE LIBERIENE	MP.	3.24				0.001
96	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL.1	KG	2.94				0.004
97	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
98	7451237 TEAVA OTEL 273 X 6,3MM, L 360N, PSL2, PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA	M	3388.00				169.400
99	7451238 TEAVA OTEL 273 X 8,8MM, L 360N, PSL2, PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA	M	133.00				8.020
100	7451239 PISTON CU PERII 10 3/4"	BUC.	1.00				0.001
101	7455395 DISPOZITIV GOLIRE	BUC.	3.00				0.003

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
102	7455497 PISTON DE POLIURETAN 10 3/4"	BUC.	2.00				0.002
103	7456774 GARNITURA SPIROMETALICA DN250, PN64	BUC.	4.00				0.004
104	7457123 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA BUC. DN250 MM-SUDURI	BUC.	284.00				0.284
105	7458324 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L= 300MM	BUC.	5.00				0.005
106	7458325 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA	M	10.00				0.010
107	7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 x 4,5	BUC.	20.00				0.000
108	7460634 CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS. 8778	M	50.00				0.010
109	7490003 BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 100MM	M	77.00				0.077
110	7490005 PRIMER (GRUND)	L	6.00				0.006
111	7490006 BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50 MP.	MP.	6.00				0.006
112	7490007 BANDA PROTECTIE MECANICA, C50	MP.	6.00				0.006
	T O T A L			RON			2725.361
				EURO			

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Dezice: LCI101 LCI102 LCI103 LCI104 LCI105 LCI201 LCI202 LCI203 LCI204 LCI205 LCI206 LCI207 LCI208 LCI209 LCI301 LCI302 LCI303 LCI304 LCI305 LCI306

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	278.472			
2	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	31.560			
3	116 INSTALATOR SANITAR	12.520			
4	117 INSTALATOR INCALZIRE	5.240			
5	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	4.270			
6	122 IZOLATOR HIDROFUG	3.180			
7	123 IZOLATOR TERMIC	57.859			
8	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	0.840			
9	128 PAVATOR	1324.843			
10	133 ZUGRAV VOPSITOR	33.697			
11	134 ZIDAR	18.000			
12	196 SAPATOR	2472.026			
13	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	2901.068			
14	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIE NE	46.200			
15	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	185.036			
16	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	3.600			
17	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	140.000			
18	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	539.643			
19	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	386.230			
20	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	524.063			
21	227 SUDOR ELECTRIC	1683.533			
22	233 SABLATOR	124.280			
23	250 MONTATOR CONDUCTE	1990.129			
24	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	153.446			
25	903 PEISAGIST	96.444			
26	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	16.031			
27	2228 SUDOR GAZE-B	3.585			
28	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	12.726			
29	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	428.440			
30	3201 TRACTORIST < 60CP	0.900			
31	9999 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI				
	T O T A L	13477.860	RON		
			EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITEI TARA, PE TRONSONUL CAPAT RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Dezive: LCI101 LCI102 LCI103 LCI104 LCI105 LCI201 LCI202 LCI203 LCI204 LCI205 LCI206 LCI207 LCI208 LCI209 LCI301 LCI302 LCI303 LCI304 LCI305 LCI306

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	50.240		
2	2505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN	0.306		
3	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	252.864		
4	2512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN	6.932		
5	2920 AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE	40.000		
6	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	12.500		
7	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	555.546		
8	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	62.140		
9	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	0.306		
10	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	170.549		
11	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	79.150		
12	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	12.892		
13	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	373.603		
14	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	38.220		
15	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	784.181		
16	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	-13.091		
17	4305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	104.060		
18	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPEPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP	17.732		
19	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	3.089		
20	4413 TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP	0.572		
21	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	592.864		
22	4703 MOTOPOMPA 17-30CP	6.778		
23	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	62.600		
24	4903 DEFECTOSCOPI MOBIL CU RAZE GAMMA CU SURSA DE IRIDIU	5.200		
25	4905 STILOSCOP TIP SLP-1	0.200		

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
26	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	72.000		
27	6702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF	4.330		
28	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	0.813		
29	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	360.500		
30	6750 MACARA PE SENILE RDK 300 30TF	32.000		
31	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPEȘ 15TF	271.775		
32	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE- MII LEI	162.288		
33	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE- MII LEI	93.184		
34	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- MII LEI			
	T O T A L	4216.323	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTA 10 3/4" LASCAR CATARGIU - INDEPENDENTA (NR. INV. 122406P/118536), TITETI TARA, PE TRONSONUL CAPAT
RK LASCAR CATARGIU (2011) - MAGISTRALA IRIGATII INDEPENDENTA, 10 3/4", IN LUNGIME DE APROXIMATIV 3,5KM

Dezize: LCI101 LCI102 LCI103 LCI104 LCI105 LCI201 LCI202 LCI203 LCI204 LCI205 LCI206 LCI207 LCI208 LCI209 LCI301
LCI302 LCI303 LCI304 LCI305 LCI306

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	5082.611					
	1.001 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	663.000					
	1.002 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	79.000					
	1.003 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	1704.500					
	1.004 TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	28.800					
	1.005 TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	187.171					
	1.006 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	2.600					
	1.007 TRA02A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	0.200					

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.008	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 50 KM.	514.000					
1.009	TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10KM	2.000					
1.010	TRA03B02 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE SENILE CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	508.000					
1.011	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 50 KM. *	10.000					
1.012	TRA04B30 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 30 KM *	7.200					
1.013	TRA04B50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 50 KM *	1155.200					
1.014	TRA05A30 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 30	220.940					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	5082.611				RON EURO	

Ofertant