

Nr. înreg.: 25915/29.07.2021

Referință: clarificare 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țigă Ø 20" C4 -Baraganu pe 3 tronsoane (aproximativ 600 m), C2-C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7900 m), județul Ialomița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: In fișierul "SECTIUNEA-II.-CAIET-DE-SARCINI / Piese desenate Ialomita / Piese desenate comune", regăsim desenele:

- C04.pdf - Detaliu ventil sertar pana, PN64 Dn500;
- C05.pdf – Detaliu izolare ventil si montaj tub protector;
- C06.pdf – Detaliu prindere capac tub protector;
- C07.pdf – Ghidaj;
- C08.pdf – Prelungitor tija;

In documentația tehnică și în cantitățile de lucrări nu regăsim acest ventil sertar până PN64, Dn500. Vă rugăm să ne comunicați unde se va monta și cota acest robinet Dn500, Pn64 ?

Răspuns: La această lucrare nu se vor utiliza robinete Dn500. În ofertele prezentate nu se vor cota robinete Dn500.

2. Întrebare: In fișierul "SECTIUNEA-II.-CAIET-DE-SARCINI / Piese desenate Ialomita / Piese desenate comune", regăsim desenul:

- C10.pdf – Flanșă cu gât sudabil Dn500, PN64;

In documentația tehnică și în cantitățile de lucrări nu regăsim această flanșă cu gât sudabil Dn500, PN64?

2.1. Vă rugăm să ne comunicați unde se va monta și cota acesta flanșă Dn500, Pn64?

2.2. Dacă se va cota, vă rugăm să ne transmiteți materialul pentru flanșă.

Răspuns: La această lucrare nu se vor utiliza flanșe cu gât sudabil Dn500. In ofertele prezentate nu se vor cota flanșe Dn500.

3. Întrebare. In "Cantitati.pdf", la pag.99/125, în devizul "OBI211 SPARGERE BETON SI REFACERE ALEE BETONATA TRONSON 3C", la poziția 7 avem YC01RON – Diferență preț materiale.

Vă rugăm să acceptați ca "Diferenta pret materiale" să fie înlocuită cu cod de material (beton B350).

Răspuns: Se acceptă ca „Diferență preț materiale” să fie înlocuită cu cod de material (beton B350).

4. Întrebare: În Caietul de Sarcini privind execuția OBIECT 1-Inlocuire conductă ø20" BARAGANU – PE 3 TRONSOANE, C2-C3 PE 6 TRONSOANE jud. Ialomita, la subtraversarea drumului De 756 Tronson 5-seg C se precizează că se realizează în șanț deschis-fir continuu, conducta fiind introdusă în tub de protecție (Pg 42-43). In SCHEMA DE MONTAJ - PI 6, subtraversarea drumului De756 se realizează în șanț deschis. In Listele cu Cantități de lucrări din partea economică, la devizul OBI108 subtraversarea drumului De756 se realizează prin foraj orizontal.

Vă rugăm clarificați prin ce metodă se realizează subtraversarea drumului De756.

Răspuns: Subtraversarea drumului De756 se va realiza prin foraj orizontal. Oferta se va întocmi conform devizului oferta OBI108.

5. Întrebare: In Caietul de Sarcini privind execuția OBIECT 1-Inlocuire conductă ø20" BARAGANU – PE 3 TRONSOANE, C2-C3 PE 6 TRONSOANE jud. Ialomita, la subtraversarea drumului De 242/1 Tronson 3-seg C se precizează că se realizează prin foraj orizontal, conducta fiind introdusă în tub de

protecție (Pg 42-43). In SCHEMA DE MONTAJ -PI 6, subtraversarea drumului De242/1 se realizează în șanț deschis. In Listele cu Cantități de lucrări din partea economică, la devizul OBI208 subtraversarea drumului De242/1 se realizează prin foraj orizontal.

Vă rugăm clarificați prin ce metodă se realizează subtraversarea drumului De242/1.

Răspuns: Subtraversarea drumului De242/1 se va realiza prin foraj orizontal. Oferta se va întocmi conform devizului ofertă OBI208.

6. Întrebare: In devizul OBI106 MONTAJ CONDUCTA 20" la art 8 GD05J1, se montează **12 buc** de curbe, iar la art. 9 si 10 se procură doar 9 buc. de curbe (8 buc de 20 grd si 1 buc de 30 grd). In Caietul de Sarcini privind execuția OBIECT 1 - Inlocuire conductă $\phi 20''$ BARAGANU – PE 3 TRONSOANE, C2-C3 PE 6 TRONSOANE jud. Ialomița, la pg. 44 se precizează că se vor monta **12 buc** de curbe (8 buc 20 grd si 4 buc la 30 grd). In SCHEMELE DE MONTAJ - C2-C3 tronsoanele 1-6, se montează 12 curbe.

Vă rugăm să clarificați câte buc. de curbe se vor monta și să atașați devizul corectat.

Răspuns: La devizul OBI106 MONTAJ CONDUCTA 20", la art. 10 - 7455472, ofertanții vor lua în calcul procurarea a 4 buc de curbe de 30 grade. Articolul 10 ce se va oferta va avea următoarea formă:

010. 7455472 BUC. 4.000

CURBA 30 GR. Rc. = 5.2 DN 508 X 12,5 MM

7. Întrebare: Vă rugăm să fiți de acord cu **Certificat de inspecție de tip 3.1** pentru curbe si țevă și nu Certificat de inspecție de tip 3.2. Așa cum se regăsește în Foile de Date – TEAVA DIN OTEL și CURBA, deoarece ar crește costurile de achiziție nejustificat.

Răspuns: Materialul tubular ce va fi procurat de constructor, țevă conform SR EN 3183/2020 din oțel L360 N, pentru execuția conductei și a curbilor, va fi însoțită în mod obligatoriu de Certificat de inspecție tip 3.2., conform SR EN 10204:2005 – Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție.

8. Întrebare: In cadrul Caiet sarcini Ialomița Obiect 1, la cap. 3.3. Breviar de calcul privind stabilirea grosimii materialului tubular pentru conducta de transport țitei în fir curent, precum si la cap. 6.3. Alegerea materialului conductei, se specifică „Tevile și fittingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzător nu sunt admise pentru utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispoziție de furnizor, iar constructorul are obligația de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice”.

Vă rugăm să specificați dacă certificatele de calitate trebuiesc atașate în faza de ofertare, la propunerea tehnică.

Răspuns: Certificatele de calitate pentru materiale nu trebuie atașate în faza de ofertare.

9. Întrebare: In antemăsurătoarea OBI106 Montaj conductă 20 inch la articolul nr.8 Montaj curbe 20 inch numărul de curbe este 12 buc în conformitate cu Schema de montaj.

La articolul 9 Procurare curbe 20grd = 8 buc conform documentație tehnică, este bine, dar, la articolul 10 Procurare curbe 30 grd = 1 buc. In schema de montaj nr. de curbe de 30 grd. este de 4 buc.

Solicităm răspuns: Ce număr de curbe de 30 grd se procură la art. nr. 10?

Răspuns: La devizul OBI106 MONTAJ CONDUCTA 20", la art. 10 - 7455472, ofertanții vor lua în calcul procurarea a 4 buc. de curbe de 30 grade. Articolul 10, ce se va oferta, va avea următoarea formă:

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantit.
010.	7455472	BUC.	4.000
	CURBA 30 GR. Rc. = 5,2		
	DN 508 X 12,5MM		

10. Întrebare: Conform fișei tehnice Piston curățare conductă PIG/ PIG PIPE CLEANING, se solicită ca acesta să fie de Tip PE/SB/2x4C.

Având în vedere că acest tip de piston este furnizat doar până la diametrul de 14 inch, vă rugăm să aprobați înlocuirea acestui tip de piston, cu un piston de tip PE/MB/2x4C2 ce poate fi furnizat în gama de diametre 16 - 56 inch.

Răspuns: Suntem de acord ca pistonul pentru curățare conductă PIG/ PIG PIPE CLEANING, de Tip PE/SB/2x4C, să fie înlocuit cu pistonul de tip PE/MB/2x4C2, ce poate fi furnizat în gama de diametre 16 - 56 inch.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana ZECHERU