

Nr. înreg.: 25028 /22.07.2021

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de protejare a conductelor de transport țiglei 12" și 14" Cartojani, traseu situat între liniile CF Triaș Brazi și strada Ghighiului, pe o lungime totală de 110 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: OB1 B1-Dev.3 Cond. 12"

1.1. Precizați unde se regăsește montajul celor 3 RSP Dn300 PN64 art.2.

Răspuns 1.1.: Valoarea robinetelor, montajul acestora și căminele de protecție metalice se vor cota la articolul de procurare **RSDN300PN64** - Robinet cu sertar pană, tijă ascendentă, DN300 PN64, montat în cămin de protecție metalic.

1.2. În planuri sunt prevăzute borne schimbare de direcție și tub protector pentru RSP-uri, dar în listele de cantități nu sunt. Precizați dacă trebuie cotate.

Răspuns 1.2.: Căminul de protecție metalic se va cota conform răspunsului de la punctul 1.1 de mai sus. Valorile de procurare și montaj pentru bornele de schimbare a direcției vor fi incluse în prețul curbilor respective, în articolele de procurare a curbilor.

2. Întrebare: OB2 B1-Dev.3 Cond. 14"

2.1. În planul CON-OOI/2019-B1.04 Rev. 1 lungimea conductei este de 579.55 m, iar în deviz la art. 1 se procură 472 m. Precizați cum trebuie cotate.

Răspuns 2.1.: În planul CON-001-2019-B1.04.1 Profil longitudinal 14 toli, lungimea conductei de 14 toli este de 471 m. În articolul de procurare s-a prevăzut cantitatea de 472 m, incluzând pierderile tehnologice. Lungimea menționată de Dvs este din planul CON-001-2019-B1.03.1 _Profil longitudinal 12 toli care se referă la conducta de 12 toli. Se va cota conform cantităților de lucrări.

2.2. La art. 2 se procură 2 buc RSP Dn 350 Pn64. Precizați unde se cotează montajul protectorului pentru robinet conform plan.

Răspuns 2.2.: Valoarea robinetelor, montajul acestora și căminele de protecție metalice se vor cota la articolul de procurare **RSDN350PN64** - Robinet cu sertar pană, tijă ascendentă, DN350 PN64, montat în cămin de protecție metalic.

2.3. În planuri sunt prevăzute borne schimbare de direcție și tub protector pentru RSP-uri, dar în listele de cantități nu sunt. Precizați dacă trebuie cotate.

Răspuns 2.3.: Căminul de protecție metalic se va cota conform răspunsului de la punctul 2.2 de mai sus. Valorile de procurare și montaj pentru bornele de schimbare a direcției vor fi incluse în prețul curbilor respective, în articolele de procurare a curbilor.

3. Întrebare: OB3 B2-Dev.4 Cond. 12"

3.1. În planul CON-OOI/2019-B2.03 Rev.1 lungimea conductei este de 781.59 m, iar în deviz la art. 1 se procură 770.25 m. Precizați cum trebuie cotate.

Răspuns 3.1.: În revizia 0, țeava 12" montată în tubul de protecție a fost inclusă în Dev. 5 – Montaj tub de protecție. În revizia 1, a fost eliminată țeavă de 12" din Dev. 5, aceasta se va cota integral în cadrul Dev.4 – Montaj conductă.

Astfel, cantitatea de țevă din Dev.4, articolul **GA04E1** - Teava de oțel cu gros 7-9MM cu execuție mecanizată a lansării DN=300 MM teren normal va fi corelată cu cea din planșa CON-001-2019-B2.03 Plan de situație-Profil 12 toli, adică 781,59 m. De asemenea, procurarea cantității de țevă de 12" se va cota în cadrul articolului **TEAVADN300IZO** - Țevă sudată longitudinal Ø 323.9 x 8 mm, material L360NE PSL2, conform SR EN 3183-2013, cu izolație din polietilenă extrudată – 781,59 m.

Restul articolelor de deviz sunt corelate cu cantitatea de țevă din planșa desenată.

3.2. In planuri sunt prevăzute borne schimbare de direcție și tub protector pentru RSP-uri, dar în listele de cantități nu sunt. Precizați dacă trebuie cotate.

Răspuns 3.2.: Valorile de procurare și montaj pentru bornele de schimbare a direcției vor fi incluse în prețul curbilor respective, în articolele de procurare a curbilor.

În planurile pentru B2 nu sunt prevăzute robinete de secționare, montate în cămin.

4. Întrebare: OB4 B2-Dev.3 Cond. 14"

4.1. In planul CON-OOI/2019-B2.04 Rev. I lungimea conductei este de 805.75 m, iar în deviz la art. 1 se procură 785.7 m. Precizați cum trebuie cotate.

Răspuns 4.1.: În revizia 0, țeava 14" montată în tubul de protecție a fost inclusă în Dev. 4 – Montaj tub de protecție. În revizia 1, a fost eliminată țeava de 14" din Dev. 4, aceasta se va cota integral în cadrul Dev.3 – Montaj conductă.

Astfel, cantitatea de țevă din Dev.3, articolul **GA04F1** - Țeava de oțel cu gros 7-9 MM cu execuție mecanizată a lansării DN=350 MM teren normal va fi corelată cu cea din planșa CON-001-2019-B2.04 Plan de situație-Profil 14 toli, adică 805,75 m.

De asemenea, procurarea cantității de țevă de 14" se va cota în cadrul articolului **TEAVADN350IZO** - Teava sudată longitudinal Ø 355,6 x 8 mm, material L360NE PSL2, conform SR EN 3183-2013, cu izolație din polietilenă extrudată – 805,75 m.

Restul articolelor de deviz sunt corelate cu cantitatea de țevă din planșa desenată.

4.2. In planuri sunt prevăzute borne schimbare de direcție și tub protector pentru RSP-uri, dar în listele de cantități nu sunt. Precizați dacă trebuie cotate.

Răspuns 4.2.: Valorile de procurare și montaj pentru bornele de schimbare a direcției vor fi incluse în prețul curbilor respective, în articolele de procurare a curbilor.

În planurile pentru B2 nu sunt prevăzute robinete de secționare, montate în cămin.

5. Întrebare: OB5 B2-Dev.4 Cond. 12"

5.1. In planul CON-OOI/2019-B3.03 Rev. 1 lungimea conductei este de 152.56 m, iar în deviz la art. 1 se procură 147 m. Precizați cum trebuie cotate.

Răspuns 5.1.: Cantitatea de țevă din articolul **GA04E1** - Teava de oțel cu gros 7-9MM cu execuție mecanizată a lansării DN=300 MM teren normal - fara procurare - va fi corelată cu cea din planșa CON-001_2019- B3.03 Plan de situație - Profil longitudinal 12 toli, adică 152,56 m. De asemenea, procurarea cantității de teava de 12" se va cota în cadrul articolului **TEAVADN300IZO** - Țeava sudată longitudinal Ø 323.9 x 8 mm, material L360NE PSL2, conform SR EN 3183-2013, cu izolație din polietilenă extrudată – 152,56 m. Restul articolelor de deviz sunt corelate cu cantitatea de țevă din planșa desenată.

5.2. In planuri sunt prevăzute borne schimbare de direcție și tub protector pentru RSP-uri, dar în listele de cantități nu sunt. Precizați dacă trebuie cotate.

Răspuns 5.2. Valorile de procurare și montaj pentru bornele de schimbare a direcției vor fi incluse în prețul curbilor respective, în articolele de procurare a curbilor.

În planurile pentru B3 nu sunt prevăzute robinete de secționare, montate în cămin.

6. Întrebare: OB6 B3-Dev.3 Cond. 14"

6.1. In planuri sunt prevăzute borne schimbare de direcție și tub protector pentru RSP-uri, dar în listele de cantități nu sunt. Precizați dacă trebuie cotate.

Răspuns 6.1.: Valorile de procurare și montaj pentru bornele de schimbare a direcției vor fi incluse în prețul curbilor respective, în articolele de procurare a curbilor. In planurile pentru B3 nu sunt prevăzute robinete de secționare, montate în cămin.

7. Întrebare: OB6 B3-Dev.3 Cond. 14": In documentul CON-001-2019 mtg Memoriu tehnic la pagina 19 verificarea DCVG se face de două ori, iar în devizele de la toate obiectele este prinsă o singură dată. Vă rugăm să clarificați.

Răspuns: Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. In ofertă se va cota o singură inspecție DCVG, înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

8. Întrebare: La obiectele 3 și 4, devizele Dev 3 la art.7 TSE01C1 vă rugăm să confirmați dacă este corectă cantitatea de nivelare.

Răspuns: Nivelarea manuală precum și sprijinirile de maluri au fost prevăzute pentru situația în care balta 2 este inundată. Pe durata unui an, nivelul apei de pe amplasamentul bălții 2 variază foarte mult. Pentru realizarea lucrărilor în perioada în care zona este inundată, nivelarea nu se poate realiza mecanizat. Se va cota conform cantităților de lucrări maxime prevăzute în proiect. Dacă lucrările se vor realiza în perioada secetoasă, în care nivelul apei poate scădea semnificativ, conform contract se vor deconta cantitățile de lucrări efectiv realizate.

9. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți dacă se acceptă ca materialul tubular să fie însoțit de Certificat de inspecție tip 3.1. conform SR EN 10204:2005.

Răspuns: Se vor respecta prevederile proiectului tehnic. Datorită zonei cu potențial coroziv, materialul tubular va fi însoțit de Certificat de inspecție tip 3.2 conform SR EN 10204:2005.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU