

FORMULARUL F3

OBIECTIV

"Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a Țiteiului Moreni - jud. Dâmbovița"

LISTA

cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: INSTALATII SANITARE

Categorii de lucrari: REȚEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA



Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cantitate	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaje d) transport Total a) + b) + c) + d)	M Materiale 3 x 4a	m Manopera (3x 4b)	U Utilaj (3x 4c)	t Transport (3x 4d)	Total (3x 4)
SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Rețele exterioare canalizare pluvială									
1	SA23F1 (im, asim)	Teava din PVC-KG SN4 pentru canalizare exterioară, cu mufe și garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. Firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. Dimensiuni: Ø 160 mm	a) b) c) d)	ml	62.00				
2	DF26A	Banda avertizoare cu fir de semnalizare	a) b) c) d)	ml	62.00				
3	TSA02E1	Săpatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1 m lățime, executate fără sprijiniri, cu evacuare manuală în teren foarte tare	a) b) c) d)	m3	111.60				
4	ACF03B1#	Strat de nisip, cu granulație cuprinsă între 1 și 5 mm	a) b) c) d)	m3	21.70				
5	TsD01C1	Împrăștierea cu lopată a pământului afanat, în straturi uniforme, de 8 - 30 cm grosime, pământul provenind din teren foarte tare și nisip	a) b) c) d)	m3	89.90				
6	TSD23A1	Compactarea cu mâna de mână a umpluturilor executate în straturi orizontale de la 8 cm grosime în pământ necoeziv (nisip), inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte	a) b) c) d)	m3	62.00				
1.2. TRANSPORTURI - rețele exterioare									
1	TRA01A20	Transportul pământului în exces cu autobasculantă la 8 km distanță spre groapă ecologică Se adaugă sporul de înfiorare: 1,15 și masă 1,8 t/mc	a) b) c) d)	t	44.92				
2	TRA01A20 asim	Transportul nisipului cu autobasculantă de la 45 km distanță - masă 1.6 t/mc	a) b) c) d)	t	34.72				
3	SF02A1	Efect. prob. dilat.-contract., funct., etans, a inst	a) b) c) d)	ml	62.00				
4	-	Alte lucrări		ore	5.00				
Cheltuieli directe						0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli directe:									
Sanatate					0				0.00
CAS					0				0.00
Fond de risc					0				0.00
Garantarea salariatilor					0				0.00
Ajutor de somaj					0				0.00
Concedii si indemnizatii					0				0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte					0				0.00
Profit					0				0.00
TOTAL GENERAL DEVIZ (fara T.V.A.)									0.00
T.V.A.(19%)					0				0.00
TOTAL CU T.V.A.									0.00