

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190338 Chituci din beton armat

Categoria de lucrari: 0130  
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 TSA07C1 M.C. 16.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
ADINC.0,0-2M,T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 12.100  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

003 TSD05A1 100 MC. 0.120  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSD13A1 M.C. 2.500  
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

005 TRA05A50 TONA 1.200  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,  
ETC) PE DIST DE 50

006 TRB01C11 TONA 66.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE  
GRUP1-3 DISTANTA 10M

007 TRI1AA01C1 TONA 10.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

008 TRA01A50P TONA 10.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

009 TSC26A1 100 MC. 0.050  
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA  
5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1  
SAU 2

=====

010 TSC27A1 100 MC. 0.100  
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5  
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1  
 SAU 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190338 pag 3

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190348 Constructii beton

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CA01A1 M.C. 0.700  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

001 2100957 M.C. 0.706  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07D1 M.C. 3.700  
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII  
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI  
DISTANTE PINA LA 15

002 2100971 M.C. 3.730  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

003 CB10A1 MP. 23.000  
COFRAJE PT BET IN CUZINETI, FUND PAHAR SI  
DE UTILAJE, SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM  
INCLUSIV SPIJI

004 CC02C1 KG 325.000  
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE  
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM  
CU DIST DIN PLAS

005 CZ0301A1 KG 9.000  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB  
37 D=6-8MM

006 CZ0301E1 KG 316.000  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC  
52 D=10- 16 MM

007 CL21A1 KG 130.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

007 6309886 KG 130.000  
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

008 TRA02A50 TONA 0.450  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

009 TRI1AA01F1 TONA 0.450  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

010 TRI1AA08F1 TONA 0.450  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

011 TRB05A21 TONA 0.450  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 10M

012 TRA06A50 TONA 11.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190348 pag 6

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)