

Persoana juridica achizitoare
CONFET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 190548 Construire cladire administrativa-Lucrari de arhitectura

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 CD07C1 M.C. 72.000
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC

001 2101145 M.C. 4.680
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

002 CD12A1 MP. 595.000
PERETI DIN PLACI PLANE AZBOCIMENT
TERMOIZOLAT MONTATE IN FATA ELEMENTELOR
DE STRUCTURA LA H<6M
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 6000621 MP. 360.000
PERETI DUBLU PLACATI CU GIPS-CARTON
SIMPLU IGNIFUGAT CU TERMO IZOLATIE DIN
VATA MINERALA BAZALTICA INCL.ACESORI DE
PRINDERE 12.5CM GROSIME REZISTENTI LA
FOC 90 MIN

004 6000622 MP. 130.000
PERETI DUBLU PLACATI CU GIPS CARTON
SIMPLU IGNIFUGAT CU TERMO-IZOLATIE DIN
VATA MINERALA BAZALTICA INCL.ACESORII
DE PRINDERE 12.5 CM GROSIME,REZISTENTI
LA FOC 60 MIN

005 6000623 MP. 105.000
PERETI DUBLU PLACATI CU PANOU GIPS-
CARTON SIMPLU SI UNU HIDROFUG CU TERMO-
IZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA
INCL.ACESORII DE PRINDERE 12.5 CM
GROSIME

006 CD09A1 MP. 90.000
PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```

=====
007 6000624      MP.      90.000
PANOURI GIPS-CARTON SIMPLU+PANOURI GIPS-
CARTON HIDROFUG+VATA MINERALA BAZALTICA
MONTATE PE STRUCTURA METALICA

008 IZF10F1      MP.      404.000
STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI
VATA MINERALA SUPR.ORIZ.LIPIT MASTIC
BITUM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:  0.0% UTI.:  0.0%

009 6000625      MP.      380.000
PLACI DE VATA MINERALA BAZALTICA 10CM
GROSIME INCL.ADEZIV DE LIPIRE,DIBLURI,
PLASA DIN FIBRA DE STICLA SI STRAT DE
PROTECTIE A TERMOIZOLATIEI LA PERETI

010 6000626      MP.      24.000
PLACI DE VATA MINERALA BAZALTICA DE 2CM
GROSIME INCLUSIV ADEZIV DE LIPIRE,
DIBLURI,PLASA DIN FIBRA DE STICLA SI
STRAT DE PROTECTIE A TERMOIZOLATIEI LA
INCADRAMENTE FERESTRE SI USI

011 CF08A1      MP.      404.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILPIATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

011 2101183      M.C.      6.868
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

012 CF08A1      MP.      35.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILPIATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

012 2101183      M.C.      0.595
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

013 CF01C1      MP.      280.000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,
CU MORTAR M10-T,DE 2CM

013 2101145      M.C.      5.040
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014 CF01C1      MP.      1200.000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,
CU MORTAR M10-T,DE 2CM

015 CK20D1      MP.      480.000
TAVANE SUSPENDATE DIN ALUMINIU CU
SUPRAFATA < 9MP LA CLADIRI CU H < 5 M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:  0.0% UTI.:  0.0%

```

=====

016 6000627	MP.	480.000
-------------	-----	---------

PLAFOANE FALSE DIN PLACI MINERALE
CASETATE 60X60 PE STRUCTURA METALICA
INCLUSIV STRUCTURA

017 IZF11B1	M.C.	101.000
-------------	------	---------

STRAT TERMOIZ.TERASA,ACOPERIS,PLANSEE
DIN GRANULIT PE SUPRAF#OR9ZONT SIU
9N3LIN PINA LA 7%

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

018 6000628	MP.	505.000
-------------	-----	---------

SPUMA POLIURETANICA DE 20 CM GROSIME

019 IZF04A1	MP.	505.000
-------------	-----	---------

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM
TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA
LA 40%

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

020 6000629	MP.	505.000
-------------	-----	---------

HIDROIZOLATIE MEMBRANA POLIUREICA

021 IZF08A1	BUC.	3.000
-------------	------	-------

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIS
CU PINZA, TESAT STICL BIT D=50-100MM
TABLA PB 2MM

022 IZF22A1	BUC.	3.000
-------------	------	-------

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ PARAFRUNZARE CU
O 120MM CONF.IND

023 CE15C1	M	40.000
------------	---	--------

GLAF,COPERTINA LAT 15-30 LUNG>2M CARTON
BITUM

024 CE15E1	M	98.000
------------	---	--------

GLAF,COPERTINA LAT 30-50 ,LUNG>2M CARTON
BITUM

025 CE16B1	BUC.	4.000
------------	------	-------

GARGUI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM

025 2101145	M.C.	0.044
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

026 CG01D1	MP.	480.000
------------	-----	---------

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

026 2101183	M.C.	14.880
-------------	------	--------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

=====

027	6000630	M.C.	48.000
-----	---------	------	--------

SAPA, SUPORT PARDOSEALA CU GROSIME 10CM

028	CG11A1	MP.	78.000
-----	--------	-----	--------

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS
CULOARE ASEZATE SIM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

029	2611738	MP.	82.000
-----	---------	-----	--------

@ADEZIV PENTRU GRESIE

030	6000631	MP.	82.000
-----	---------	-----	--------

PLACI DE GRESIE CERAMICA

031	2611738	MP.	42.000
-----	---------	-----	--------

@ADEZIV PENTRU GRESIE

032	2611733	MP.	42.000
-----	---------	-----	--------

@GRESIE ANTIDERAPANTA

033	CH10A1	M	125.000
-----	--------	---	---------

TREPTA SI CONTRATREPTA PREFABRICATE
MONTATE PE STRAT MORTAR 100T PE TREPTA
BRUTE EXISTENTE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

034	2611738	MP.	75.000
-----	---------	-----	--------

@ADEZIV PENTRU GRESIE

035	2611733	MP.	75.000
-----	---------	-----	--------

@GRESIE ANTIDERAPANTA

036	6000632	MP.	75.000
-----	---------	-----	--------

PROFIL DE TREAPTA

037	CG03A1	MP.	402.000
-----	--------	-----	---------

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
<20MP CU PERVAZ PVC

038	CI06A1	MP.	270.000
-----	--------	-----	---------

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA
INCAPERI CU SUPRAF. <10MP
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

039	2611738	MP.	284.000
-----	---------	-----	---------

@ADEZIV PENTRU GRESIE

=====

040 6000633	MP.	284.000
-------------	-----	---------

PLACI FAIANTA

041 CN04B1	MP.	1200.000
------------	-----	----------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

041 6104353	KG	300.000
-------------	----	---------

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

042 CO01A1	MP.	70.000
------------	-----	--------

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

042 2100957	M.C.	5.670
-------------	------	-------

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

043 RPCE34A1	M	80.000
--------------	---	--------

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

044 TRA01A05	TONA	14.200
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

045 CB47C1	MP.	400.000
------------	-----	---------

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA
TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M

046 AUT7606	ORA	2200.000
-------------	-----	----------

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-
13,5T

047 TRA02A50	TONA	110.000
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

048 TRI1AA01F1	TONA	110.000
----------------	------	---------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

049 TRI1AA08F1	TONA	110.000
----------------	------	---------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

050 TRB05A21	TONA	110.000
--------------	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 10M

=====

051 TRA06A50 TONA 140.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)