

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 190528 Construire cladire administrativa-Terasamente-Lucrari de rezistenta

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      PU MAN  VAL MAN  =
=                   A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                   PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA01C1 M.C. 96.600
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

002 TSA07C1 M.C. 227.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

003 TSF02C1 MP. 340.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.2,01-4M;0,0
-0,2M INTRE DULAPI

004 TSD01C1 M.C. 158.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TSD05B1 100 MC. 1.580
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

006 TSD13A1 M.C. 15.800
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

007 TRB01C12 TONA 1127.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M

008 TRI1AA01C1 TONA 460.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

009 TRA01A50P TONA 460.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

010 TSD16B1 M.C. 64.800
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

011 TRA01A50 TONA 158.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

012 IZF04J1 MP. 432.000
 STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
 EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI
 NELIPITE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 6716912 KG 95.000
 FOLIE PVC

014 IZF10B1 MP. 432.000
 STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
 PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL
 <40% LIPIT MAST BITUM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

015 6000620 MP. 432.000
 POLISTIRE EXTRUDAT 5CM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190538 Constructii beton

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CA06B1 M.C. 9.600
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-45 M

001 2100957 M.C. 9.677
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07B1 M.C. 93.600
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-45

002 2100957 M.C. 94.349
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

003 CA07E1 M.C. 13.700
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-4

003 2100957 M.C. 13.810
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

004 CA07E1 M.C. 186.900
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-4

004 2100971 M.C. 188.395
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

005 CA07H1 M.C. 136.500
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI,
GRINZI, STILPI)

=====

005	2100969	M.C.	137.592
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			

006	CB01A1	MP.	620.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

007	CB13A1	MP.	970.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,
CU PLACAJ DE 8MM

008	CB13B1	MP.	150.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE,
CU PLACAJ DE 8MM

009	CC01A1	KG	16353.000
-----	--------	----	-----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

010	CZ0301A1	KG	193.000
-----	----------	----	---------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

011	CZ0301A1	KG	1731.000
-----	----------	----	----------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

012	CZ0301E1	KG	9544.000
-----	----------	----	----------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

013	CZ0302X1	KG	4884.000
-----	----------	----	----------

CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA
CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE
CENTRALIZATE DIN PC 52 D<10M

014	CC02C1	KG	16896.000
-----	--------	----	-----------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

015	CZ0302A1	KG	2087.000
-----	----------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

016	CZ0302E1	KG	3979.000
-----	----------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

017	CZ0302M1	KG	460.000
-----	----------	----	---------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.OB 37 D=6-8MM

=====

018	CZ030201	KG	579.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI			
PODESTA LA CONST.OBIS.IN ATELIERE			
CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM			

019	CZ0302P1	KG	9651.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI			
PODESTA LA CONST.OBIS.IN ATELIERE			
CENTRAL.PC 52 D= 10-12			

020	CZ0302E1	KG	440.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			
CENTRALIZATEPC 52 D=10-			

021	CB44A1	BUC.	480.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT			
PLACI,PREDALA TURN PLANSEE MONOL CU GR			
SAU GR MONOL PL PREF			

022	CB45B1	BUC.	160.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE			
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE			
REZEMIND PE POPI METALICI			

023	TRA02A50	TONA	33.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			

024	TRI1AA01F1	TONA	33.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			

025	TRI1AA08F1	TONA	33.300
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA,TEREN CATEG.			

026	TRB05A21	TONA	33.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 10M			

027	TRA06A50	TONA	1101.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			
DIST.=50 KM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SYSTEM INFORMATICE PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)