

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190618 Construire cladire PSI-Lucrari de arhitectura

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 CD07C1 M.C. 48.000
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC

001 2101145 M.C. 3.120
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

002 CD12A1 MP. 90.000
PERETI DIN PLACI PLANE AZBOCIMENT
TERMOIZOLAT MONTATE IN FATA ELEMENTELOR
DE STRUCTURA LA H<6M
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 6000638 MP. 90.000
PERETI TRIPLU PLACATI CU GIPS CARTON
SIMPLU IGNIFUGAT CU TERMO-IZOLATIE DIN
VATA MINERALA BALZAICA INCLUSIV
ACCESORII DE PRINDERE,15CM GROSIME,
REZISTENTI LA FOC 180 MIN

004 IZF10F1 MP. 250.000
STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI
VATA MINERALA SUPR.ORIZ.LIPIT MASTIC
BITUM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005 6000625 MP. 235.000
PLACI DE VATA MINERALA BAZALTICA 10CM
GROSIME INCL.ADEZIV DE LIPIRE,DIBLURI,
PLASA DIN FIBRA DE STICLA SI STRAT DE
PROTECTIE A TERMOIZOLATIEI LA PERETI

006 6000626 MP. 15.000
PLACI DE VATA MINERALA BAZALTICA DE 2CM
GROSIME INCLUSIV ADEZIV DE LIPIRE,
DIBLURI,PLASA DIN FIBRA DE STICLA SI
STRAT DE PROTECTIE A TERMOIZOLATIEI LA
INCADRAMENTE FERESTRE SI USI

=====

007	CF08A1	MP.	250.000
-----	--------	-----	---------

TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPIATRA FRECATÉ IN CIMP CONTINUU

007	2101183	M.C.	4.250
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

008	CF01C1	MP.	180.000
-----	--------	-----	---------

TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA
STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,
CU MORTAR M10-T, DE 2CM

008	2101145	M.C.	3.240
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

009	CF03C1	MP.	140.000
-----	--------	-----	---------

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE
PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 1CM

009	2101145	M.C.	1.400
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

010	CF01C1	MP.	500.000
-----	--------	-----	---------

TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA
STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,
CU MORTAR M10-T, DE 2CM

011	IZF11B1	M.C.	30.000
-----	---------	------	--------

STRAT TERMOIZ. TERASA, ACOPERIS, PLANSEE
DIN GRANULIT PE SUPRAF#OR9ZONT SIU
9N3LIN PINA LA 7%
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012	6000628	MP.	150.000
-----	---------	-----	---------

SPUMA POLIURETANICA DE 20 CM GROSIME

013	IZF04A1	MP.	150.000
-----	---------	-----	---------

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM
TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA
LA 40%
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014	6000629	MP.	150.000
-----	---------	-----	---------

HIDROIZOLATIE MEMBRANA POLIUREICA

015	IZF08A1	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIS
CU PINZA, TESAT STICL BIT D=50-100MM
TABLA PB 2MM

016	IZF22A1	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

PIESE PT. LUCRARI HDROIZ PARAFRUNZARE CU
O 120MM CONF. IND

=====

017	CE15E1	M	52.000
-----	--------	---	--------

GLAF, COPERTINA LAT 30-50 , LUNG>2M CARTON
BITUM

018	6000637	MP.	230.000
-----	---------	-----	---------

ELICOPTERIZAREA PARDOSELI DE BETON

019	CN04B1	MP.	500.000
-----	--------	-----	---------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT

020	CO01A1	MP.	38.000
-----	--------	-----	--------

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

020	2100957	M.C.	3.078
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

021	RPCE34A1	M	53.000
-----	----------	---	--------

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

022	TRA01A50	TONA	7.700
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

023	CB47C1	MP.	280.000
-----	--------	-----	---------

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA
TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M

024	AUT7606	ORA	1800.000
-----	---------	-----	----------

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-
13,5T

025	CK14I1	MP.	28.800
-----	--------	-----	--------

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

026	6000641	MP.	15.600
-----	---------	-----	--------

USA DIN PROFILE PVC IN DOUA CANATURI CU
DESCHIDERE INTERIOARA SI GEAM
TERMOIZOLANT CLAR

027	6000642	MP.	13.200
-----	---------	-----	--------

USI DIN PROFILE PVC INTR-UN CANAT CU
TABLII PLINE SI GEAM TERMOPAN 1/3

028	CK11G1	MP.	4.000
-----	--------	-----	-------

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

=====

029 6000643 MP. 4.000
FERESTRE DIN PROFILE PVC SI GEAM
TERMOPAN INTR-UN CANAT CU DUBLA
DESIDERE

030 TRA02A50 TONA 60.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

031 TRI1AA01F1 TONA 60.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

032 TRI1AA08F1 TONA 60.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRB05A21 TONA 60.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 10M

034 TRA06A50 TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)