

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 190589 Construire cladire PSI-Lucrari de rezistenta-terasamente

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
= D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 TSD02D1 100 MC. 7.100
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 51-100

002 TSA18C1 M.C. 38.000
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE,GROPI Q.
BL.FUND.L. EL.PAM.UMID.NAT.F.SPRIJ,
ADINC.<2,5M,TEREN F.TA

003 TSD01C1 M.C. 543.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004 TSD05B1 100 MC. 5.400
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005 TSD13A1 M.C. 54.300
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA05A50 TONA 54.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 50

007 TRB01C12 TONA 1271.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M

008 TRI1AA01C1 TONA 480.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

009 TRA01A50P TONA 480.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

=====

| | | | |
|---|-----------|------|----------|
| 010 | TRA01A50P | TONA | 2540.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU | | | |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM | | | |

| | | | |
|--|---------|-----|--------|
| 011 | AUT7405 | ORA | 32.000 |
| INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5 | | | |

| | | | |
|--|---------|------|--------|
| 012 | TSD16B1 | M.C. | 12.800 |
| STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE | | | |
| BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU | | | |
| MOT.ARD.INT.<10 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|------|--------|
| 013 | TRA01A50 | TONA | 31.200 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, | | | |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE | | | |
| DIST.= 50 KM. | | | |

| | | | |
|---|---------|-----|---------|
| 014 | IZF04J1 | MP. | 160.000 |
| STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL | | | |
| EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI | | | |
| NELIPITE | | | |
| ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% | | | |

| | | | |
|-----------|---------|----|--------|
| 015 | 6716912 | KG | 35.200 |
| FOLIE PVC | | | |

| | | | |
|---|---------|-----|---------|
| 016 | IZF10B1 | MP. | 160.000 |
| STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER | | | |
| PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL | | | |
| <40% LIPIT MAST BITUM | | | |
| ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% | | | |

| | | | |
|------------------------|---------|-----|---------|
| 017 | 6000620 | MP. | 160.000 |
| POLISTIRE EXTRUDAT 5CM | | | |

| | | | |
|---|---------|---------|-------|
| 018 | TSC26A1 | 100 MC. | 2.650 |
| DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA | | | |
| 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1 | | | |
| SAU 2 | | | |

| | | | |
|--|---------|---------|-------|
| 019 | TSC27A1 | 100 MC. | 5.300 |
| SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5 | | | |
| M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1 | | | |
| SAU 2 | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190608 C.beton

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 CA06B1 M.C. 8.500
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-45 M

001 2100957 M.C. 8.568
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07B1 M.C. 29.800
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-45

002 2100957 M.C. 30.038
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

003 CA07E1 M.C. 117.900
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-4

003 2100971 M.C. 118.843
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

004 CA07H1 M.C. 45.200
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI,
GRINZI, STILPI)

004 2100971 M.C. 45.562
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

005 CB01A1 MP. 180.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

=====

006 CB12A1 MP. 160.000
COFRAJE PT BETON IN PERETI DIAFRAGME DIN
PANOURI LA CTII H<20M CU PLANSEE MONOLIT
PLACAJ 8 MM

007 CB13A1 MP. 250.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M, LA PLACI SI GRINZI,
CU PLACAJ DE 8MM

008 CB13B1 MP. 80.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M, LA STILPI SI CADRE,
CU PLACAJ DE 8MM

009 CC01A1 KG 11005.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

010 CZ0301A1 KG 99.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

011 CZ0301A1 KG 29.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

012 CZ0301E1 KG 6512.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

013 CZ0302X1 KG 293.000
CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA
CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE
CENTRALIZATE DIN PC 52 D<10M

014 CZ0302F1 KG 4072.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LAONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC
52 D>16MM

015 CC02C1 KG 5525.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

016 CZ0302D1 KG 837.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

017 CZ0302E1 KG 1458.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

018 CZ0302M1 KG 159.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.OB 37 D=6-8MM

=====

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|---------|
| 019 | CZ030201 | KG | 122.000 |
| CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI | | | |
| PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE | | | |
| CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|
| 020 | CZ0302P1 | KG | 2812.000 |
| CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI | | | |
| PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE | | | |
| CENTRAL.PC 52 D= 10-12 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|----------|----|---------|
| 021 | CZ0302X1 | KG | 137.000 |
| CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA | | | |
| CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE | | | |
| CENTRALIZATE DIN PC 52 D<10M | | | |

| | | | |
|--|--------|------|---------|
| 022 | CB44A1 | BUC. | 160.000 |
| SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT | | | |
| PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR | | | |
| SAU GR MONOL PL PREF | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|------|--------|
| 023 | CB45B1 | BUC. | 60.000 |
| SUSTINERI DIN GRINZI METALICE | | | |
| EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE | | | |
| REZEMIND PE POPI METALICI | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------|--------|
| 024 | TRA02A50 | TONA | 16.500 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, | | | |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE | | | |
| DIST.= 50 KM. | | | |

| | | | |
|--|------------|------|--------|
| 025 | TRI1AA01F1 | TONA | 16.500 |
| INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI | | | |
| MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU | | | |
| TEREN-AUTO CATE | | | |

| | | | |
|---|------------|------|--------|
| 026 | TRI1AA08F1 | TONA | 16.500 |
| DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE | | | |
| SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- | | | |
| RAMPA,TEREN CATEG. | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|------|--------|
| 027 | TRB05A21 | TONA | 16.500 |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT | | | |
| DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG | | | |
| DISTANTA 10M | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|------|---------|
| 028 | TRA06A50 | TONA | 504.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- | | | |
| MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC | | | |
| DIST.=50 KM | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)