

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 190398 Cuve, bazine si camine din beton armat-terasamente I

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSC02C1 100 MC. 17.400
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

002 TSA18B1 M.C. 91.000
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q
BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC
<2,5M TEREN TARE

003 TSA07C1 M.C. 305.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

004 TSF03A1 MP. 145.000
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,
LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,0-
0,2M INTRE DULAPI

005 TSD01C1 M.C. 1707.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD06A1 100 MC. 17.100
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

007 TSD13A1 M.C. 171.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA05A01 TONA 171.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC)PE DIST.DE 1

009 TRB01C11 TONA 4920.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

=====

010 AUT7405	ORA	80.000
-------------	-----	--------

INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

011 TRA01A50P TONA 8994.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

012 TSC26A1 100 MC. 5.600
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1
SAU 2

013 TSC27A1 100 MC. 11.200
SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5
M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1
SAU 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190398 pag 3

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET S.A.	

=====

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190400 Terasamente II

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 TSA04F1	M.C.	1180.000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.				
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.				
1,51-3M T.TARE				
002 TSF03A1	MP.	2380.000		
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,				
LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,0-				
0,2M INTRE DULAPI				
003 TSD01C1	M.C.	1100.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,				
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.				
BULG.TEREN TARE				
004 TSD06A1	100 MC.	11.000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T				
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20				
-30CM				
005 TSD13A1	M.C.	110.000		
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE				
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU				
BRAZDUITE				
006 TRA05A50	TONA	110.000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE				
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON,				
ETC) PE DIST DE 50				
007 TRA01A50P	TONA	188.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM				
008 TSC26A1	100 MC.	1.000		
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA				
5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1				
SAU 2				
009 TSC27A1	100 MC.	2.000		
SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5				
M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1				
SAU 2				

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190400 pag 6

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190408 Constructii beton

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IZF04J1 MP. 150.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI
NELIPITE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 6716912 KG 33.000
FOLIE PVC

003 CA06A1 M.C. 17.100
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 M

003 2100957 M.C. 17.237
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

004 CA07D1 M.C. 134.600
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15

004 2100971 M.C. 135.677
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

005 CF12A1 MP. 500.000
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE
IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,
ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C

006 CA11C1 MP. 75.000
SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE
TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 30
MM GROSIME
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

=====

007 6000605	KG	4500.000
-------------	----	----------

MORTAR DE PANTA TIP CERESIT CD25

008 CB10A1	MP.	12.000
------------	-----	--------

COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
INCLUSIV SPIJI

009 CB11E1	MP.	630.000
------------	-----	---------

COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPTA CU H<3M,CU PLACAJ DE 15MM
GROSIME

010 CB44A1	BUC.	30.000
------------	------	--------

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PREF

011 CB45A1	BUC.	10.000
------------	------	--------

SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE
REZEMIND PE PERETI

012 CC01A1	KG	1119.000
------------	----	----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

013 CZ0301E1	KG	1119.000
--------------	----	----------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

014 CC02C1	KG	19260.000
------------	----	-----------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

015 CZ0302A1	KG	1144.000
--------------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

016 CZ0302B1	KG	2313.000
--------------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM

017 CZ0302C1	KG	88.000
--------------	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEOB 37 D>16M

018 CZ0302E1	KG	13525.000
--------------	----	-----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

019 CZ0302F1	KG	2190.000
--------------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC
52 D>16MM

=====

020 H1E03A	M	110.000
------------	---	---------

ETANSARE ROST.CONTRACTIE INTRE BLOCURI
CONSTR.MASIVE DIN BETON CU BANDA DIN
PVC.

020 6718166	M	112.199
-------------	---	---------

PROFIL PVC TIP I 20 PT.ETANS.ROST.
CONSTR.HIDRO. S 9076

021 CL21A1	KG	1163.000
------------	----	----------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

021 6309886	KG	1163.000
-------------	----	----------

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

022 CL23A1	MP.	826.000
------------	-----	---------

MONTAREA GRILAJELOR METALICE GATA
CONFECTIONATE DIN PANOURI, PENTRU
BALCOANE

022 6306298	MP.	826.000
-------------	-----	---------

GRILAJ PENTRU GOL ASCENSOR OTEL PROF.CU
PLASA SIRMA ZN

023 CL20B1	KG	860.000
------------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

024 6306291	MP.	1.900
-------------	-----	-------

@GRATAR METALIC ZINCAT-TIP MAISER

025 6306341	KG	794.000
-------------	----	---------

PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT

026 RPCT49A1	BUC.	114.000
--------------	------	---------

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 20C

027 AUT7609	ORA	8.000
-------------	-----	-------

MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANT
A D=35MM

028 6000606	BUC.	114.000
-------------	------	---------

ANCORE MECANICE M12-90

029 TRA02A50	TONA	24.100
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

=====

030 TRI1AA01F1 TONA 24.100
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

031 TRI1AA08F1 TONA 24.100
 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA, TEREN CATEG.

032 TRB05A21 TONA 24.100
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 10M

033 TRA06A50 TONA 380.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)