

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190418 Fundatii magazie din beton armat-terasamente

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSC02C1          100 MC.        0.330
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

002  TSA18B1          M.C.          7.000
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q
BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC
<2,5M TEREN TARE

003  TSD01C1          M.C.          25.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004  TSD05A1          100 MC.        0.250
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005  TSD13A1          M.C.          2.500
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006  TRA05A05          TONA          117.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

007  TRB01C11          TONA          75.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

008  AUT7405          ORA           2.000
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

009  TRA01A50P          TONA          35.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM
```

=====

010 TSC26A1 100 MC. 0.200  
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA  
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1  
 SAU 2

011 TSC27A1 100 MC. 0.400  
 SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5  
 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1  
 SAU 2

012 IZF04J1 MP. 35.000  
 STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL  
 EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI  
 NELIPITE  
 \*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 6716912 KG 7.700  
 FOLIE PVC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190418 pag 3

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

Persoana juridica achizitoare  
CONFET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190428 Constructii beton

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CA01A1 M.C. 8.200  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

001 2100957 M.C. 8.266  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 CA07D1 M.C. 8.700  
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII  
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI  
DISTANTE PINA LA 15

002 2100971 M.C. 8.770  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

003 CB10A1 MP. 20.000  
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI  
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM  
INCLUSIV SPIJI

004 CC02C1 KG 513.000  
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE  
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM  
CU DIST DIN PLAS

005 CZ0301A1 KG 25.000  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB  
37 D=6-8MM

006 CZ0301D1 KG 31.000  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC  
52 D=6-8MM

007 CZ0301E1 KG 311.000  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC  
52 D=10- 16 MM

=====

008 CZ0302X1 KG 146.000  
 CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA  
 CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE  
 CENTRALIZATE DIN PC 52 D<10M

009 CL21A1 KG 105.000  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
 INGLOBATE IN BETON

009 6309886 KG 105.000  
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

010 RPCE34A1 M 16.000  
 UMLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

011 TRA02A50 TONA 0.620  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

012 TRI1AA01F1 TONA 0.620  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
 TEREN-AUTO CATE

013 TRI1AA08F1 TONA 0.620  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

014 TRB05A21 TONA 0.620  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 10M

015 TRA06A50 TONA 42.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)