

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190468 Imprejmuire statie pompare-terasamente

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE    UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 TSA02C1 M.C. 66.800
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002 TRI1AA01C1 TONA 157.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRA01A50P TONA 157.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

004 TSC26C1 100 MC. 0.850
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

005 TSC27C1 100 MC. 1.700
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190468 pag 2

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190478 Constructii beton

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CA01A1 M.C. 66.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

001 2100971 M.C. 67.334
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

002 CO03A1 M 471.100
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

002 2800260 M 473.456
BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X300X200
A2 S 1139

002 2100971 M.C. 22.142
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

002 2101183 M.C. 5.182
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

003 CO07B1 M 483.500
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 6000592 BUC. 184.000
PANOURI DE GARD BORDURAT ZINCATE D=5MM,
2000X2500

=====

005 6000593	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOURI DE GARD BORDURAT ZINCATE D=5MM,
2000X1900

006 6000594	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOURI DE GARD BORDURAT ZINCATE D=5MM,
2000X1370

007 6000595	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOURI DE GARD BORDURAT ZINCATE D=5MM,
2000X1560

008 6000596	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOURI DE GARD BORDURAT ZINCATE D=5MM,
2000X1390

009 6000597	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOURI DE GARD BORDURAT ZINCATE D=5MM,
2000X1080

010 6000598	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOURI DE GARD BORDURAT ZINCATE
2000X1160

011 CL01A1	TONA	4.800
------------	------	-------

MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE
INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLATI AVIND<1T
INCLUSIV
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 6000599	M	17.700
-------------	---	--------

STALPI METALICI TEAVA PATRATA 100X100X5

013 6000652	M	548.700
-------------	---	---------

STALPI METALICI TEAVA 60X5

014 6000653	KG	735.000
-------------	----	---------

ACCESORII MONTARE STALPI (OTEL ROTUND SI
PLACI METALICE INCLUSIV ELECTROZI)

015 CK16A1	MP.	24.000
------------	-----	--------

PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT
SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA
INCLUSIV ACCESORIILE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

016 6000654	KG	541.000
-------------	----	---------

RAME PORTI DIN PROFILE METALICE

017 TRA02A50	TONA	46.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

018 TRI1AA01F1 TONA 46.000
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

019 TRI1AA08F1 TONA 46.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA, TEREN CATEG.

020 TRB05A21 TONA 46.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 10M

021 TRA06A50 TONA 210.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

022 TRB01C12 TONA 210.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

190478 pag 6

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190488 Protectie anticoroziva

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 IZD02A1 TONA 4.250
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME,
CONTRAVINTUIRI

002 IZD03A1 TONA 4.250
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 IZD10A1 TONA 4.250
VOPSIREA ANTICOROZIVA CU PENSULA DE MINA
A CONFECTSI CONSTR METAL DIN PROFILE
INTRE 8-12 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 2001003 KG 38.000
@GRUND EPOXI 2K OCTAREP G-3042

005 2001002 KG 76.500
@VOPSEA ANTICOROZIVA EMAIL EPOXI 2K-
OCTAREP G-3042

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

190488 pag 8

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profil 5
TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)