

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190648 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 ED02H1 BUC. 1.000
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN AER
AMT 0,5KV 200A PE CONSOLA
```

001 2005732 BUC. 1.000
INTRERUPTOR 3P+N, 160A, Ir=(0,8....1)
In, Icu=10kA

002 ED14F1 BUC. 3.000
TRANSFORMATOR DE CURENT PT.INTERIOR TIP
SUPORT CIS-0,5 SAU CIRS-0,5 MONTAT PE
SUPORT EXISTENT

002 2005733 BUC. 3.000
TRANSFORMATOR DE CURENT 125/5A

003 W2E07B1 BUC. 1.000
CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA
INCLUSIV LEGATUR ILE,TRIFAZAT MONTAT

003 2005734 BUC. 1.000
CONTOR DE ENERGIE ACTIVA SI REACTIVA

004 EF02C1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

004 2005735 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC (TD-00)

005 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

=====

005 2005736	BUC.	1.000
-------------	------	-------

TABLOU ELECTRIC DE CONSUMATORI VITALI
(TCV)

006 EF03A1	BUC.	1.000
------------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

006 2005737	BUC.	1.000
-------------	------	-------

TABLOU DE DISTRIBUTIE CONSUMATORI
TEHNOLOGICI (TD-01)

007 EF03A1	BUC.	1.000
------------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

007 2005738	BUC.	1.000
-------------	------	-------

UPS 15kW

008 EF02C1	BUC.	1.000
------------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

008 2005739	BUC.	1.000
-------------	------	-------

TABLOU DE DISTRIBUTIE AL UPS-ULUI (TD-
UPS)

009 EC03E1	M	10.000
------------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.95 -
150 MMP.

009 4802573	M	10.000
-------------	---	--------

CABLU CYY-F 3X150+70MMP

010 EC03E1	M	5.000
------------	---	-------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.95 -
150 MMP.

010 4820715	M	5.000
-------------	---	-------

CABLU CYY-F 1X150MMP

011 W2G01A33	M	40.000
--------------	---	--------

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.3,201-3,550 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN MONT

011 4803190	M	40.000
-------------	---	--------

CABLU CYABY-F 5X35 MMP

=====

012	EC03G1	M	40.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE			
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<10MMP			

012	4822919	M	40.000
@ CABLU CYF-F 5X6 MMP			

013	EC03G1	M	760.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE			
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<10MMP			

013	4803191	M	760.000
CABLU CYABY-F 5X1,5 MMP			

014	W2G01A37	M	115.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.3,901-4,250 KG/M			
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU			
TR.MAN MONT			

014	4803199	M	115.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 70 + 35			
M S 8778			

015	EC03H1	M	620.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE			
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE 16 MMP.			

015	4803072	M	620.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S			
8778			

016	EC03G1	M	140.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE			
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<10MMP			

016	6707829	M	140.000
@ CABLU CYABY-F 4X4MM			

017	EC03G1	M	100.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE			
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<10MMP			

017	6000353	M	100.000
CABLU TIP CYABY-F 3X4MMP			

018	EC03G1	M	3070.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE			
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE<10MMP			

=====

018 4823501	M	3070.000
-------------	---	----------

@ CABLU CYABY-F 3X2,5 MMP

019 W2G01A12	M	115.000
--------------	---	---------

MONT CABLU SUBT 1 KV GR 0,601-0,750 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. DEMONT

019 4803192	M	115.000
-------------	---	---------

CABLU CYABY-F 1X35 MMP

020 EC03G1	M	620.000
------------	---	---------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

020 4801907	M	620.000
-------------	---	---------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

021 EC03G1	M	120.000
------------	---	---------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

021 4803193	M	120.000
-------------	---	---------

CABLU ARMAT,CU CONDUCTOARE DE CUPRU,
REZISTENT LA FOC T=90 MIN.,3X4 MMP

022 EC03G1	M	20.000
------------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

022 4803194	M	20.000
-------------	---	--------

CABLU NEARMAT,CU CONDUCTOARE DIN CUPRU,
REZISTENT LA FOC T=90MIN.,5X6 MMP

023 EC03G1	M	40.000
------------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

023 4803195	M	40.000
-------------	---	--------

CABLU NEARMAT,CU CONDUCTOARE DIN CUPRU,
REZISTENT LA FOC T=90MIN.,5X4 MMP

024 EC03G1	M	40.000
------------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

024 4803196	M	40.000
-------------	---	--------

CABLU NEARMAT, CU CONDUCTOARE DE CUPRU,
REZISTENT LA FOC T=90 MIN.,3X4 MMP

=====

025	EC03G1	M	30.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE < 10MMP

025	4803197	M	30.000
-----	---------	---	--------

CABLU NEARMAT, CU CONDUCTOARE DE CUPRU,
REZISTENT LA FOC T=90 MIN., 3X2,5 MMP

026	EC03G1	M	215.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE < 10MMP

026	4803198	M	215.000
-----	---------	---	---------

CABLU NEARMAT, CU CONDUCTOARE DE CUPRU,
REZISTENT LA FOC T=90 MIN., 3X1,5 MMP

027	EC12G1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU
COND. CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP

027	6000134	BUC.	12.000
-----	---------	------	--------

PAPUCI Cu 150MMP

027	6000137	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

PAPUCI Cu 70MMP

028	EC12G1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU
COND. CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP

028	6000134	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

PAPUCI Cu 150MMP

029	EC12E1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU
COND. CU. 3X35+16 SAU 3X50+25MMP

029	6000150	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

PAPUCI Cu 35MMP

030	EC12C1	BUC.	232.000
-----	--------	------	---------

CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU
COND. CU. < 4X10MMP

030	4803200	BUC.	396.000
-----	---------	------	---------

PAPUC Cu, 2,5 MMP

=====

030 6000139	BUC.	58.000
PAPUCI Cu 4MMP		
030 6000152	BUC.	30.000
PAPUCI Cu 6MMP		
031 EC12D1	BUC.	6.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU		
COND.CU. 4X16 SAU 3X25+16MMP		
031 6000151	BUC.	52.000
PAPUCI Cu 16MMP		
032 EB15B1	BUC.	810.000
NUMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU		
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE		
ELECTRICE		
032 6719689	BUC.	810.000
ETICHETE TUBULARE PVC		
033 TSA16C1	M.C.	150.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU		
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,		
T.TARE		
034 W2H04A1	M.C.	50.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU		
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF		
NETIPIZAT		
035 6000189	M	300.000
Folie avertizoare PVC, latime 0,25m		
036 6000145	BUC.	80.000
PLACI PVC PROTECTIE CABLURI ELECTRICE		
037 TSD04A1	M.C.	100.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.		
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE		
10CM GROS.T.NECOZIV		
038 TRA01A05P	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		
039 W1C10A1	KG	1750.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE		
MONTARE		

```

=====
040 EA10D2      M      100.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN
PARDOSEALA CU D=90MM

040 6000354     M      100.000
TEAVA PVC DN=160MM

041 EA10D2      M      15.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN
PARDOSEALA CU D=90MM

041 6000724     M      15.000
TEAVA PVC RIGID 80MM

042 PB01A1      M.C.    4.000
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

042 2100933     M.C.    4.032
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

043 TRA06A50    TONA    10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

044 EA11B1      M      65.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE
FIXATE IN PERETE CU D=90MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

044 4803201     KG      160.000
CANALET ALUMINIU, 40X25MM

045 EI02C1      BUC.    8.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLURI LA
EXTER.CU D=39-50 MM *

045 4803203     BUC.    5.000
DISPOZITIV DE ETANSARE A TRECERILOR DE
CABLURI PRIN ZID DE BETON, PTR 15
CABLURI CU DIAM.EXT (11,...18)MM

045 4803205     BUC.    1.000
DISPOZITIV DE ETANSARE A TRECERILOR DE
CABLURI PRIN ZID DE BETON PTR 30 CABLURI
CU DIAM.EXT.(11,...14)MM

045 4803206     BUC.    1.000
DISPOZITIV DE ETANSARE A TRECERILOR DE
CABLURI PRIN ZID DE BETON PTR 40 CABLURI
CU DIAM.EXT.(11,...18)MM

```

=====

045 4803207 BUC. 1.000
DISPOZITIV DE ETANSARE A TREGERILOR DE
CABLURI PRIN ZID DE BETON PTR 40 CABLURI
CU DIAM.EXT (11,...40)MM

046 EE05C1 BUC. 16.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS.

046 4803208 BUC. 16.000
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB
RECE-LUMINA ZILEI, 6500K,FLUX TOTAL
3600lm,36W,230V,50Hz,MIN.IP31,IK02

047 ED01A1 BUC. 6.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

047 4803209 BUC. 6.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, MONTAJ
APARENT,MIN.IP21,230V,16A

048 EA16D1 BUC. 14.000
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 21

048 4803210 BUC. 14.000
DOZA DERIVATIE,MONTAJ APARENT,MIN.IP31,
230V,16A,CU 4 INTRARI DE CABLURI,
NEARMATE 3X1,5MMP,DIN MATERIAL REZISTENT
LA FOC

049 ED08J1 BUC. 10.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU
CONSTRUCTIE CAPSULA

049 4803211 BUC. 10.000
PRIZA DUBLA,MONTAJ APARENT,230V,16A,CU
CONTACT DE PROTECTIE,MIN.IP31

050 ED08J1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU
CONSTRUCTIE CAPSULA

050 4803212 BUC. 2.000
PRIZA SIMPLA,MONTAJ APARENT,230V,16A,CU
CONTACT DE PROTECTIE,MIN.IP31

051 FC04A1 BUC. 2.000
ELEMENT RACIRE DE PERETE,TEAVA 57 MM S=
2,5-10,9MP

051 4803213 BUC. 2.000
ECHIPAMENT AER CONDITIONAT, 2kW

=====

052	IB02P01	BUC.	12.000
MONTARE CONVECTORRADIATOR TIP PANOU 2			
RIND TEVI, RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND			
>15 TEVI VERTICALE			

052	4803214	BUC.	12.000
RADIATOARE ELECTRICE, 500W, 230V			

053	VB14A1	BUC.	4.000
PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND			
PERIMETRUL 700-1400 MM MONTATA PE			
ZIDARIE			

053	4803215	BUC.	4.000
VENTILATOARE ELECTRICE, 0,16kW, 230V			

054	VB14A1	BUC.	2.000
PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND			
PERIMETRUL 700-1400 MM MONTATA PE			
ZIDARIE			

054	4803217	BUC.	2.000
VENTILATOARE ELECTRICE, 0,6kW, 230V			

055	ED01A1	BUC.	6.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR			
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			

055	4803218	BUC.	6.000
INTRERUPATOR ACTIONARE VENTILATOARE 16A,			
230V			

056	EG01A1	BUC.	2.000
TIJA CAPTARE PT. INST. PARATRASNET, TIP CC			
1000 PT. COSURI CLADIRI			

056	6000153	BUC.	2.000
PARATONER TIJA 0,25M CU CATARG SI			
MATERIALE DE FIXARE PE STALP METALIC			

057	EG07A1	M	120.000
COND. COBOR. BANDA OTEL ZINC. 20X3MM, MONT.			
APARENT PE ZIDURI			

058	W1C10A1	KG	30.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE			
MONTARE			

059	EE10F1	BUC.	1.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MINIER,			
ANTI GRIZUTOS, ANTI EXPL. CAPS. LAMPA FL. TUB.			

=====

059 4803219	BUC.	1.000
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE		
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB		
RECE-LUMINA ZILEI, 6500K, FLUX TOTAL		
3600lm, 36W, 230V, 50Hz, (-29-+40 GRADE C),		
MIN.IP31, IK02, ATEX IIC T3, ZONA 2		
060 ED25A1	BUC.	1.000
APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU		
ANTIEXPLOZIV		
060 4803220	BUC.	1.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, MONTAJ		
APARENT, MIN.IP31, 230V, 16A, ATEX IIC T3,		
ZONA 2		
061 EA16A1	BUC.	1.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIIVA PT.		
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1		
/4 TOLI		
061 4803221	BUC.	1.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, MIN.IP31,		
230V, 16A CU PRESETUPE METALICE CU DUBLA		
ETANSARE PTR CABLURI ARMATE 3X2,5 MMP,		
ATEX IIC T3, ZONA 2		
062 EG01A1	BUC.	1.000
TIJA CAPTARE PT. INST. PARATRASNET, TIP CC		
1000 PT. COSURI CLADIRI		
062 6000153	BUC.	1.000
PARATONER TIJA 0,25M CU CATARG SI		
MATERIALE DE FIXARE PE STALP METALIC		
063 EG07A1	M	30.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC. 20X3MM, MONT.		
APARENT PE ZIDURI		
064 W1C10A1	KG	10.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE		
MONTARE		
065 TRA02A50	TONA	6.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
DIST.= 50 KM.		
066 TRB05A25	TONA	1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		
DISTANTA 50M		
067 TRI1AA01F1	TONA	6.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI		
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
TEREN-AUTO CATE		
068 TRI1AA08F1	TONA	6.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE		
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		
RAMPA, TEREN CATEG.		

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE
A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 190658 Sistem de insotire electrica

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 EC03C1 M 120.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.25 SAU
35 MMP.

001 4803222 M 120.000
CABLU ELECTRIC INCALZITOR AUTOREGULATOR
THERMON BSX 8-2-FOJ,25W/m LA 10 GRADE C,
230V,INVELIS FLUOROPOLIMER REZISTENT LA
SUBSTANTE COROZIVE

002 EC03C1 M 77.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.25 SAU
35 MMP.

002 4803223 M 77.000
CABLU ELECTRIC INCALZITOR AUTOREGULATOR
THERMON BSX 10-2-FOJ, 32W/m LA 10 GRADE
C,230V, INVELIS FLUOROPOLIMER-REZISTENT
LA SUBSTANTE COROZIVE

003 ED25A1 BUC. 14.000
APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

003 4803224 BUC. 14.000
KIT DE ALIMENTARE SI TERMINATIE CABLURI
INSOTITOARE ELECTRICE THERMON PETK-1 PTR
CABLU BSX

004 4803225 BUC. 24.000
BANDA DE FIXARE CABLU FT-1L ROLA DE 33M

005 EB15B1 BUC. 64.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

=====

005 4803226	BUC.	64.000
-------------	------	--------

ETICHETA DE AVERTIZARE CL-RO

006 ED25A1	BUC.	2.000
------------	------	-------

APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

006 4803227	BUC.	2.000
-------------	------	-------

TERMOSTAT ELECTRONIC THERMON TC-AMBIENT

007 ED25A1	BUC.	14.000
------------	------	--------

APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
ANTIEXPLOZIV

007 4803229	BUC.	14.000
-------------	------	--------

CUTIE DE JONCTIUNE THERMON TERMINATOR ZP
-XP, MONTAJ PE CONDUCTA, ATEX Ex e,
ECHIPATA CU PRESETUPE METALICE CU DUBLA
ETANSARE PTR CABLU ARMAT CU DIAM.EXT.
APROX.15.5MM

008 EG08C1	M	425.000
------------	---	---------

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN F.TARE

009 TSA16C1	M.C.	142.000
-------------	------	---------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

010 TSD04A1	M.C.	142.000
-------------	------	---------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

011 EG07A1	M	150.000
------------	---	---------

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

012 W1R06A3	M	46.000
-------------	---	--------

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN FOARTE TARE

012 4803231	BUC.	23.000
-------------	------	--------

ELECTROD DIN TEAVA OLZn 2 1/2'',G=4.5MM,
L=2M

013 6000146	M	6.000
-------------	---	-------

CONDUCTOR Cu FLEXIBIL IZOLAT,VERDE-
GALBEN 70MMP

014 6000147	M	15.000
-------------	---	--------

CONDUCTOR CU FLEXIBIL, IZOLAT VERDE
GALBEN 35MMP

=====

015 6000148	M	50.000
CONDUCTOR CU FLEXIBIL IZOLAT, GALBEN VERDE 16MMP		
016 6000149	M	20.000
CONDUCTOR CU FLEXIBIL IZOLAT, VERDE GALBEN 6MMP		
017 6000137	BUC.	16.000
PAPUCI Cu 70MMP		
018 6000150	BUC.	10.000
PAPUCI Cu 35MMP		
019 6000151	BUC.	70.000
PAPUCI Cu 16MMP		
020 6000152	BUC.	50.000
PAPUCI Cu 6MMP		
021 ED25A1	BUC.	5.000
APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV		
021 4803232	BUC.	5.000
CUTIE DE ACTIONARE LOCALA MOTOR CU BUTOANE START/STOP, IN CONSTRUCTIE ANTIEXPLOZIVA, IIA T3 ZONA 2 (3G), MIN. IP65, ECHIPATA CU PRESETUPA METALICA CU DUBLA ETANSARE PTR CABLU ARMAT CU DIAM. EXT. APROX. 16.3MM		
022 W1C10A1	KG	85.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE		
023 EH01A1	BUC.	500.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.		
024 EH01A1	BUC.	430.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.		
025 W1P08A	BUC.	12.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII		
026 TRA02A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 50 KM.		

=====

027 TRB05A25 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

028 TRI1AA01F1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

029 TRI1AA08F1 TONA 1.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

190658 pag 17

=====

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)



SISTEM INERMIATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)