

FORMULARUL F3

OBIECTIV

"Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a Țițeiului Moreni - jud. Dâmbovița"

LISTA

cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Instalatii evacuare ape pluviale

Categorii de lucrari: INSTALATII SANITARE



Nr. crt.	Descriere	U.M.	Cantitate	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaje d) transport Total a) + b) + c) + d)	M Materiale 3 x 4a	m Manopera (3x 4b)	U Utilaj (3x 4c)	t Transport (3x 4d)	Total (3x 4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SB47A1 Receptor de terasa, cu iesire verticala, cu degivrare si cu perete dublu, cu inaltator ajustabil si gratar de inox 137x137 mm : Dn110; debit= 6.0 l/s, inclusiv element de extensie in functie de tipul de hidroizolatie cu inaltime de minim 300 mm.	buc	3						
2	SA11H# Teava din PVC-KG SN4 pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Dimensiuni: Ø 110 mm	ml	21						
3	SB21C1 Tub cu gura de curatire din PVC, cu capac filetat pentru canalizare; - material marunt, de etansare, de fixare; Dimensiuni: DN 110 mm	buc	3						
4	SA43F1 asim Sistem complet de suportii pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.) Pentru tevi de canalizare cu diametru 110 mm	buc	14						
Cheltuieli directe					0.00	0.00	0	0.00	0.00
Alte cheltuieli directe:									
Sanatate				0					0.00
CAS				0					0.00
Fond de risc				0					0.00
Garantarea salariatiilor				0					0.00
Ajutor de somaj				0					0.00
Concedii si indemnizatii				0					0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					0.00	0.00		0.00	0.00
Cheltuieli indirecte				0					0.00
Profit				0					0.00
TOTAL GENERAL DEVIZ (fara T.V.A.)									0.00
T.V.A. (19%)				0					0.00
TOTAL CU T.V.A.									0.00