

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA  
Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE  
A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 200418 Materiale pentru montaj aparate

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE    UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 ATD19A BUC. 8.000  
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,  
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR  
PRIN:FIXARE CU SURUB

001 2188033 BUC. 8.000  
COT TUBING 6mm ODx1/4'' NPT M 316SS

002 ATD22A BUC. 8.000  
LEGATURA HIDRAULICA (PNEUMATICA) DIAM.  
INT<10MM.DE OTEL,IMBINARE CU FITINGURI  
OBISNUITE

002 2188080 BUC. 8.000  
CONECTOR TUBING MALE 12MM ODX1/2'' NPT M  
316SS

003 ATD24A BUC. 1.000  
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL  
PINA LA 25 MM

003 4509951 BUC. 1.000  
ROBINET CU AC DN15 PN16

004 ATD04A1 M 5.000  
TEAVA DIN OL PT.IMPULS,COMANDA,INCALZIRE  
MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN  
1/4''

004 7902157 M 4.000  
@TUBING 12X2mm ASTM 269 AISI 316 SS

004 2200080 M 1.000  
@TEAVA INALATA PRECIZIE-TUBING- Dn 6x1  
TP316

=====

004 6000462	BUC.	1.000
-------------	------	-------

DOP 1/2 NPT 316SS

005 EA08I1	M	5.000
------------	---	-------

TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN  
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI  
METAL.D=2 TOL

005 3120044	M	5.000
-------------	---	-------

@TEAVA DN50 60.3X5.54 ASTM106 GR.B

006 GD08A1	BUC.	2.000
------------	------	-------

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA  
TEVI AVIND DN= 50 MM

006 6000463	BUC.	2.000
-------------	------	-------

CAPAC TEAVA DN50 SUDAT

007 ATD29B	KG	30.000
------------	----	--------

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN  
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

007 6310184	KG	30.000
-------------	----	--------

CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

008 6000467	BUC.	10.000
-------------	------	--------

DIBLURI FIXARE IN BETON 10X100MM

009 6000468	BUC.	4.000
-------------	------	-------

SURUB SI PIULITA 6X10MM

010 TRA01A50	TONA	3.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

011 TRI1AA01F1	TONA	3.000
----------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1	TONA	3.000
----------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)