

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190448 Structura metalica magazine

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE    UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 CL12C1 TONA 1.000  
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST  
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH  
<35M INCLUSIV  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 CL16B1 TONA 0.300  
MONTAREA PANELOR METALICE DE 0,1-0,2T  
MONTATE PE GRINZI METALICE LA SILOZURI  
CEREALE CU H=35-60M  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 6301767 KG 460.000  
STILP FORMAT DIN CHESOANE G < 5 T OL37-  
1N

004 6300036 KG 410.000  
GRINDA SIMPLA INIM.PL. I= 500 MM G=0,1-  
0,5T OL371N

005 6304721 KG 280.000  
PANA SIMPLA DIN OTEL U SAU I G>01 OL371N

006 CD14C1 MP. 29.000  
PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA  
PRINSE CU SURUBURI AUTOFILETATE LA H<6M

006 3644625 MP. 32.190  
PANOU CUTAT ZN. NTR.98 0,75X 750X2000  
OL34-1N

007 CE05A1 MP. 24.000  
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA  
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI  
AUTOFILETANTE

007 3644625 MP. 26.640  
PANOU CUTAT ZN. NTR.98 0,75X 750X2000  
OL34-1N

008 CK16A1 MP. 4.200  
 PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT  
 SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA  
 INCLUSIV ACCESORIILE  
 \*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 6000590 KG 116.000  
 RAME PORTI ACCES

010 6000591 MP. 4.200  
 PANOU PLASA BORDURATA

011 AUT6729 ORA 12.000  
 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

012 MDIA4624A1 BUC. 1.000  
 MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA  
 PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

013 MDTB4624A1 BUC. 1.000  
 DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA  
 PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

014 MDTC4624005 BUC. 1.000  
 TRANSPORT UTILAJ 5 KM-65121003-MACARA PE  
 PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

015 TRA04A50 TONA 1.800  
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
 20T PE DIS.50 KM.\*

016 TRI1AA01F1 TONA 1.800  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
 TEREN-AUTO CATE

017 TRI1AA08F1 TONA 1.800  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATEG.

018 TRB22D3A TONA 1.800  
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA  
 PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA  
 SARCINA < 0,500 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0158 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Obiectul: 0001 45000000 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE DIN STATIA DE POMPARE A TITEIULUI MORENI-JUD.DAMBOVITA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 190458 Protectie anticoroziva

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IZD02C1 TONA 1.300  
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A  
PIESELOR METALICE PARAPETE.BALUSTRADE

002 IZD03A1 TONA 1.300  
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE  
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN  
PROFILE CU GROS 8-12M  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 IZD03A1 TONA 1.300  
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE  
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN  
PROFILE CU GROS 8-12M

004 2001003 KG 11.700  
@GRUND EPOXI 2K OCTAREP G-3042

005 2001002 KG 23.400  
@VOPSEA ANTICOROZIVA EMAIL EPOXI 2K-  
OCTAREP G-3042

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					190458 pag 5

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA-2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)