

Nr. înreg.: 35794/22.10.2021

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de modernizare a sistemului de pompare a țițeiului din Stația de pompare Moreni, județul Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, în folderul **“8.Instalații sanitare”** se regăsește documentul **“Liste ins. SANITARE_Conpet”**, care conține o **Lista cu cantități de lucrări _Instalații sanitare** și care nu o regăsim și în folderul **“DEVIZE”**.

Vă rugăm să clarificați dacă Lista cu cantități de lucrări _Instalații sanitare trebuie oferită. De asemenea, vă rugăm să reatașați documentul deoarece nu se pot vedea ultimile poziții de pe fiecare pagină.

Răspuns: Lista de cantități de lucrări _Instalații sanitare trebuie oferită.
Vă reatașăm documentul **“Liste ins. SANITARE_Conpet”**.

2. Întrebare: Vă rugăm să detaliați următoarele Centralizatoare pe obiecte (Formularul F2), respectiv ce devize conțin fiecare:

- Formularul F2 _Obiect _Automatizări,
- Formularul F2 _Obiect _Conducte,
- Formularul F2 _Obiect _Construcții (la ultima poziție nu se regăsesc identificate clar devizele care trebuie oferite),
- Formularul F2 _Obiect _Instalații electrice,
- Formularul F2 _Obiect _Instalații sanitare, termice, inst.electrice, (afere clădire admnistrativă),
- Formularul F2 _Obiect _Montaj.

Răspuns: In Centalizatoarele pe obiecte (Formularul F2) se ragănesc denumirile Listelor de cantități de lucrări pe categorii de lucrări (Formularele F3).

- Pentru devizele care nu au cod de deviz, fiecare ofertant va da propriul cod.
- Formularul F2 _Obiect _Construcții ultima poziție reprezintă valoarea cumulată a devizelor: F3_Construire clădire PSI-Lucrari de rezistenta-terasamente, F3_Construire cladire PSI-Lucrari de arhitectura.

- Formularul F2 _Obiect _Instalatii sanitare, termice, inst.electrice reprezintă valoarea cumulată a devizelor : F3_Instalatii sanitare; F3_ Instalatii Termice si F3_ Instalatii Electrice.

3. Întrebare: Vă rugăm să clarificați la capitolul III.2.1. b) **„Capacitatea de exercitare a capacității profesionale”**, dacă cerința nr. 2 poate fi îndeplinită prin cumul în cazul asocierii.

Răspuns: Cerința nr. 2 a punctului III.2.1.b) a Fișei de date poate fi îndeplinită prin cumul în cazul asocierii, în sensul că fiecare asociat va prezenta Autorizația /Atestatul solicitat, corespunzător părții din contract pe care o va îndeplini. În cazul Autorizației INSEMEX, ofertanții asociați vor respecta prevederile Ordinului nr. 1636/2007 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive, indicativ NEx 01-06. În Normativ se prevede, la art. 7:

„Persoanele juridice care desfășoară activități de proiectare, montare, întreținere și/sau reparare a instalațiilor tehnice pentru realizarea activităților specifice trebuie:

- a) să dispună de personal autorizat de INSEMEX;
- b) să aibă proceduri/instrucțiuni de lucru pentru activitățile specifice pentru instalațiile tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive”.

4. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, am regăsit în **Lista cu cantități de lucrări _ RETEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA, la Art.1 SA23F1 (im, asim) _** “Teava din PVC-KG SN4 pentru canalizare exterioară, cu mufe și garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. Firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc.), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. Dimensiune Ø 160 mm”.

Pentru a putea oferta, vă rugăm să ne transmiteți rețeta articolului SA23F1(im,asim) în care să precizați cantitățile de mufe, garnituri, coturi, ramificații, materiale de etanșare, fixare, etc. ce trebuie oferite, inclusiv manopera pentru montajul acestora.

Răspuns: Mai jos găsiți rețeta normei SA23F1 (im, asim):

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
SA23F1 (im,asim)Teava din PVC-KG SN4 pentru canalizare exterioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Dimensiuni: Ø 160 mm							
1	2100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	Mat	kg	0.310	0.50	0.16
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	66.00	0.08
3	3400201	Otel rotund laminat la cald S 333 OL 37-1N d = 12	Mat	kg	0.030	33.90	1.02
4	3434305	Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 20 X 5	Mat	kg	0.310	5.14	1.59
5	3434587	Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 20 X 8	Mat	kg	0.360	3.22	1.16
6	3500427	Cornier aripi eg.lam cald S 424 40X 40X 5 OL 37-1N	Mat	kg	0.660	5.66	3.74
7	4109141	Tub fonta cu flansa turn grav PN 10 S1675 150X3000	Mat	buc	0.340	437.54	148.76
8	5820819	Surub cap hexagonal grosolan M 12X 40 GR. 4.8 S 920	Mat	buc	1.330	0.64	0.85
9	5840479	Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	Mat	buc	1.330	0.36	0.48
10	5881265	Saiba gros.plata pentru metale M 12, OL 34, S 1388	Mat	buc	1.330	0.09	0.11
11	6100797	Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	Mat	kg	0.010	18.00	0.18
12	6202820	Apa potabila	Mat	mc	0.001	3.01	0.00
13	7308475	Carton triplex 70X100/355	Mat	kg	0.006	4.70	0.03
14	17160	Instalator sanitar	Man	ora	1.700	21.40	36.38
TOTAL SA23F1							

Pentru cantitatea de mufe, garniture, ramificații, coturi, material de etanșare, fixare, etc. vă rugăm să verificați IS-RE-001- PLAN RADIER SI REțele EXTERIOARE și IT-SC-001-SCHEME DE COLOANE.

5. Întrebare: In Lista cu cantități de lucrări _ **RETEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA**, la **Cap.1.2. Transporturi rețele exterioare, Art.4** sunt prevăzute a se cota **“Alte lucrări” = 5 ore.**

Vă rugăm să precizați norma de deviz ce se va cota la Art.4, respectiv ce ore se vor cota, ore de manoperă sau de utilaj.

Răspuns: Pentru articolul 4 se va folosi norma YB01 și se vor cota ore de manoperă.

6. Întrebare: Pentru a putea elabora oferta de preț, vă rugăm să ne transmiteți un desen cu detaliile de execuție pentru rezervorul de apă incendiu.

Răspuns: Pentru rezervorul de incendiu se va cere ofertă de la furnizor care să includă proiect de fundație, lista completă de materiale cu specificațiile lor și desen de ansamblu al rezervorului.

7. Întrebare: Vă rugăm să precizați temperatura admisă pentru stingătoarele cu spumă tip **SM9** și tip **SM50**.

Răspuns: Pentru stingătoarele cu spumă tip **SM9** și tip **SM50** temperatura admisă este de 0°C... + 55°C.

8. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți poziția de montaj a generatoarelor de spumă (orizontală sau verticală) și pe ce rezervor se vor monta.

Răspuns: Pentru poziția de montaj a generatoarelor de spumă pe rezervoare, vă rugăm să verificați documentul A646-PSI-01-01 (Documentație Ellis 92);

Pe cuva de retenție a rezervoarelor generatoarele de spumă se vor monta orizontal.

9. Întrebare: In Lista cu cantități de lucrări _ **Instalații termice_Materiale**, se prevede a se cota la **Art.39_SA01G1_** "Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin planșee" = 19 buc.

Pentru a putea cota acest articol, vă rugăm să precizați ce țevă se va folosi la trecerea prin planșee și ce lungime va avea fiecare bucată de țevă.

Răspuns: La trecerea prin planșee se vor folosi țevi din metal cu următoarele diametre, grosimi și lungimi: Ø 33.7 x 2.5 mm; 42.4 x 2.5 mm cu lungimea de 150 mm.

10. Întrebare: Vă rugăm să decalați data de depunere a prezentei licitații, urmare a clarificărilor solicitate și din cauza volumului mare de lucrări și a putea respecta specificațiile tehnice pentru realizarea ofertelor tehnico-economice conform proiectului.

11. Întrebare: Având în vedere volumul mare de documente ce trebuie prelucrat și cu multe neclarități, vă rugăm să analizați posibilitatea decalării termenului de depunere a ofertei cu cel puțin două săptămâni.

12. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, respectiv volumul foarte mare de informații, răspunsurile pe care le așteptăm la solicitările de clarificări, dar și timpul necesar ca furnizorii să ne transmită ofertele de preț și ca acestea să fie prelucrate, vă rugăm să fiți de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertei.

Răspuns: Nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor.

*Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.
Vă mulțumim.*

*ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE*

*Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU*

*Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU*