

Nr. înreg.: 11023/28.03.2022

Referință: clarificare 2 - executie lucrări rămase de executat necesare repunerii în fluxul tehnologic a rezervoarelor R2 și R3 din Stația de pompare a titeiului Baicoi, județul Prahova

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În raportul de expertiza sunt menționate la cap. 4.2 lucrări rămase de executat ce nu corespund cu lucrări cuprinse în devizele indicate a fi cotate în oferta financiară, iar cantitățile nu sunt corespunzătoare,

exemplu: suprafața ext = $2 \times 3.14 \times 6.175 \times 8.89 = 344.75$ mp, suprafața interioară aproximativ aceeași, iar în deviz avem 465 mp.

Răspuns: Suprafața de 465 mp cuprinde :

- suprafața capac = 120 mp
- suprafața manta = 344,92 mp

2. Întrebare: Va rugăm clarificați modul de realizare a probei hidrostatice și care sunt cantitățile de apă necesare și de unde / de cine vor fi procurate (vezi cerința expertiza pag.16)

Răspuns: Modul de realizare a probei hidrostatice este descris la pagina 16 din Raportul tehnic de expertiza. Cantitatea de apă de procurat este de 1106 mc și va fi procurată de către executantul lucrărilor.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu